

**REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS**



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
 Poder Judicial • República Dominicana  
 Dirección de Infraestructura Física

No. : 2023-005

Fecha : 14/02/2023

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**  
 Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO		
INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSTRUCCION
EXTERNO		ADECUACIONES
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> Opcional

TIPOS DE SERVICIOS		
ELECTRICO		PLOMERIA
REFRIGERACION		PLANTA
MECANICO		EBANISTERIA
PINTURA		JARDINERIA
CIVIL	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS
EXPLIQUE		

<b>Labor requerida:</b>	Sustitución de cristales de techo de pasarela 7mo piso y Garitas de seguridad del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia		
<b>Localidad/ Oficina/Tribunal:</b>	Edificio Sede Suprema Corte de Justicia		
<b>Descripción:</b>	1- <b>Garitas de Seguridad en Entrada y Salida del Sótano (2 uds.)</b> * Suministro e Instalación de vidrios fijos, ventanas proyectadas y puertas en ambas garitas, en cristal templado 3/8" y aluminio anodizada natural mate, incluye laminado reflectivo. 2- <b>Techo en Pasarela del 7mo Piso</b> * Suministro e instalación de vidrios fijos en techo en cristal clear templado y laminado de 1/2" (6+6), estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate (8 uds de Paños de 5.53m x 5.2m) incluye laminado con protección UV Solar Grey al 20%.		
<b>Código:</b>			
<b>Criterio de calidad a considerar:</b>	<b>Especificaciones técnicas</b>		<b>Especificaciones de calidad</b>
	* Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección * Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. * Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra. * Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario. * La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales. * Sera obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.). * Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.) * Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos. * Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas.		
<b>Disponibilidad Financiera RD\$</b>	<b>Ocho Millones de pesos con 00/100 (RD\$8,000,000.00)</b>	<b>Ingeniero responsable:</b>	Ing. Wilka Quiroz
<b>Anexos</b>	Presupuesto <input checked="" type="checkbox"/> Disponibilidad Financiera <input checked="" type="checkbox"/> Planos <input type="checkbox"/> Complotivo Disponibilidad Financiera <input type="checkbox"/> TDR <input checked="" type="checkbox"/> Carta de asignación de peritos <input checked="" type="checkbox"/> Cronograma <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Listado de Cantidades <input checked="" type="checkbox"/> Manual de seguridad Laboral e Higiene <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Estimado de ejecución</b>	Nueve (09) Semanas

**Firmado por :**

**Ing. Carlos J. Espinal**  
 Gerente de Proyectos  
 Dirección de Infraestructura Física

**Alicia Tejada C.**  
 Directora Administrativa

**Arq. Rocio Altigracia Aquino**  
 Gerente de Diseño y Planificación  
 Dirección de Infraestructura Física

**Angel E. Brito P.**  
 Director General de Adm. Carrera Judicial