



SOBRE B (Original)

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.



Título del Proceso:		Impermeabilización de techos de varias localidades del Poder Judicial			Referencia del proceso:		LPN-CPJ-11-2023	
Nombre del Oferente:		RUFINO SANCHEZ MORILLO			RNC/Cédula:		103696381	
Fecha:		22/6/23			RPE:		9523	
Lote	Localidad	Descripción del bien o servicio	Marca y modelo (si aplica)	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
LOTE 1	Palacio de justicia de Azua	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Azua.		1	RD\$ 957,394.65	18%	RD\$ 1,129,725.69	RD\$ 1,129,725.69
	Juzgado de paz de Sabana De La Mar	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Sabana De La Mar.		1	RD\$ 346,148.16	18%	RD\$ 408,454.83	RD\$ 408,454.83
	Juzgado de paz de Consuelo	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Consuelo.		1	RD\$ 709,900.35	18%	RD\$ 837,682.41	RD\$ 837,682.41
	Juzgado de paz de Las Matas de Farfán	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Las Matas de Farfán.		1	RD\$ 313,500.95	18%	RD\$ 369,931.12	RD\$ 369,931.12
	Juzgado de paz de Llanos	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Llanos.		1	RD\$ 522,705.55	18%	RD\$ 616,792.55	RD\$ 616,792.55
Subtotal							RD\$	2,849,649.66
Itibis							RD\$	512,936.94
TOTAL LOTE 1							RD\$	3,362,586.60
Página 1	LOTE 2	Palacio de justicia de Santiago	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Santiago, bloque B y C.	1	RD\$ 4,803,920.89	18%	RD\$ 5,668,626.65	RD\$ 5,668,626.65
Subtotal							RD\$	4,803,920.89
Itibis							RD\$	864,705.76
TOTAL LOTE 2							RD\$	5,668,626.65
LOTE 3	Palacio de justicia de Barahona	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Barahona		1	RD\$ 2,189,856.76	18%	RD\$ 2,584,030.98	RD\$ 2,584,030.98
	Juzgado de paz de Maimón	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Maimón		1	RD\$ 642,425.02	18%	RD\$ 758,061.52	RD\$ 758,061.52
	Juzgado de paz de Guayubín	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Guayubín		1	RD\$ 380,596.39	18%	RD\$ 449,103.74	RD\$ 449,103.74
Subtotal							RD\$	3,212,878.17
Itibis							RD\$	578,318.07
TOTAL LOTE 3							RD\$	3,791,196.24

Ing. Rufino Sánchez M.
 RNC: 001-0369638-1
 CODIA 16141





Título del Proceso:		Impermeabilización de techos de varias localidades del Poder Judicial			Referencia del proceso:		LPN-CPJ-11-2023	
Nombre del Oferente:		RUFINO SANCHEZ MORILLO			RNC/Cédula:		103696381	
Fecha:		22/6/23			RPE:		9523	
Lote	Localidad	Descripción del bien o servicio	Marca y modelo (si aplica)	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
LOTE 4	Palacio de justicia de Montecristi	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Montecristi		1	RDS\$ 2,466,893.87	18%	RDS\$ 2,910,934.77	RDS\$ 2,910,934.77
							Subtotal	RDS\$ 2,466,893.87
							Itibis	RDS\$ 444,040.90
							TOTAL LOTE 4	RDS\$ 2,910,934.77
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)		SOLO QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 26/100 CVS			VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS		RDS\$ 15,733,344.26	
22/06/2023 Ing. Rufino Sánchez Morillo Codia: 16,141					Firma y Sello			

Página 2

Rufino Sanchez M.

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1





**DEPARTAMENTO DE FIANZA
SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA NO. 071-0009362**



1-POR CUANTO: **RUFINO SANCHEZ MORILLO, CED. NO. 001-0369638-1**, ha solicitado en fecha **20 de Junio del 2023** a **SEGUROS PEPIN S.A.**, una fianza por valor de **RDS\$180,000.00 (Ciento Ochenta Mil Pesos Con 00/100)**, que es el **1%** del monto presupuestado **RDS\$18,000,000.00** para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL REF. NO. LPN-CPJ-CPJ-11-2023

2-por cuanto: la presente garantía deberá ser depositada en: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO**, y tiene como fecha de vigencia desde el **20 de Junio del 2023** hasta el **20 de Diciembre 2023** o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: **SEGUROS PEPÍN, S.A.** No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A** no realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

 **Ing. Rufino Sánchez M.**

CODIA16141

Página 3 RNC: 001-0369638-1



7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la **FIANZA** y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: **RUFINO SANCHEZ MORILLO, CED. NO. 001-0369638-1.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Veinte (20) días del mes de **Junio** del año Dos Mil Veintitrés 2023.

Firma del Afianzado

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA 16141
RNC: 001-0369638-1

Firma Autoriza



LOTE #1

Rafino Sánchez M.

Ing. Rafino Sánchez M.
CODIA 16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1,118.38	m2	31.81	35,575.14	
1.02	Confección de cantos	155.00	ml	162.72	25,221.60	
1.03	Confección de Zabaleta	155.00	ml	179.50	27,822.50	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	3.00	viajes	5,290.00	15,870.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	50.00	m2	1,141.08	57,054.00	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	8,156.25	8,156.25	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,118.38	m2	693.08	775,122.63	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	4,546.27	9,092.53	
1.09	Limpieza final	1.00	pa	3,480.00	3,480.00	
Sub-total						RDS 957,394.65

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)		\$ 957,394.65
---	--	----------------------

IMPUESTOS		
ITBIS 18%	18.00%	172,331.04
SUB-TOTAL (RD\$)		172,331.04

TOTAL GENERAL (RD\$)		1,129,725.69
-----------------------------	--	---------------------

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 30 dias calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantia de la Oferta: 5 años de Garantia

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	AZUA		

ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			31.81	0.00	31.81
Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Ayudantes	0.00	JORNADA	1,000.00		2.86		
Trabajador de 1ra Categoría	0.00	JORNADA	1,500.00		6.00		
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	1,466.67		21.99		
Equipos y herramientas	0.00	JORNADA	240.00		0.96		
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1.00	M3			RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
Mezcla para empañetes							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena fina de empañete	1.05	M3	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,135.59	RD\$384.41	
Agua	45.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$67.50	RD\$12.15	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	
					RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
CANTOS	1.00	ML			RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.16	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$19.68	RD\$3.54	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$100.00		RD\$100.00		
					RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
Mochetas en muros de 0.15m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Mano de Obra							
Mano de obra mocheta 0.15m	1.00	ML	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$140.00	RD\$0.00	
					RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50

Ing. Rufino Sánchez
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	AZUA		

ANALISIS DE COSTOS

BOTE DE ESCOMBROS	1.00	UND			RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Camion cargio	6.00	M3	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$3,000.00	RD\$540.00	
Mano de Obra							
Ayudantes (Cargio de Material)	0.50	JORNADA	RD\$1,500.00		RD\$750.00		
Téc. no calif., ALBANIL (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=25 m3/día)	0.67	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$0.00	
					RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00

MORTERO PARA FINO	1.00	M3			RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20
Mortero para fino							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento Gris	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena lavada	1.00	M3	RD\$2,203.39	RD\$396.61	RD\$2,203.39	RD\$396.61	
Agua	60.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$90.00	RD\$16.20	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$0.00	
					RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20

FINO TECHO PLANO	1.00	M2			RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08
Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
Volumen Análisis	1.00	M2					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.06	M3	RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$385.38	RD\$60.46	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.15	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$18.00	RD\$3.24	
Mano de obra							
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$300.00		RD\$300.00		
Dieta y hospedaje	0.04	JORNADA	RD\$1,850.00		RD\$74.00		
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.20	DIA	RD\$1,500.00		RD\$300.00		
					RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08

Limpieza continua	1.00	PA			RD\$8,156.25	RD\$0.00	RD\$8,156.25
Ayudantes	4.69	JORNADA	1,500.00		7,031.25		
Equipos y herramientas	4.69	JORNADA	240.00		1,125.00		
						COSTO / PA	8,156.25

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			620.91	72.16	693.08

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	AZUA		

ANALISIS DE COSTOS

Lona asfáltica de espesor 5 KG/M2 100% poliéster Granulada	0.11	M2	2,711.86	488.14	301.32	54.24	
Primer Americano	0.01	CUB	2,542.37	457.63	36.32	6.54	
Gas	0.10	GAL	186.44	33.56	18.64	3.36	
Combustible Diluyente	0.02	GAL	228.81	41.19	5.08	0.92	
Cemento Plástico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	4,400.00		40.00		
Mano de Obra	1.00	M2	180.00		180.00		
						COSTO / M2	693.08

Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	1.00	ML			RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.00	M3	RD\$7,006.95	RD\$0.00	RD\$17.52	RD\$0.00	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$99.60	RD\$17.93	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$120.00		RD\$120.00		
						RD\$237.12	RD\$17.93
							RD\$255.05

Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	UND			3,959.55	586.72	4,546.27
Tubo de 2" Pvc semipresion	1.00	UND	800.00	144.00	800.00	144.00	
Abrazadera 2"	4.00	UND	120.00	21.60	480.00	86.40	
Codos de 90 de 2"	4.00	UND	160.00	28.80	640.00	115.20	
Parrilla de techo	2.00	UND	650.00	117.00	1,300.00	234.00	
Cemento Plástico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Mano de Obra	1.00	UND	700.00		700.00		
						COSTO / M2	4,546.27

Limpieza final	1.00	PA			RD\$3,480.00	RD\$0.00	RD\$3,480.00
Ayudantes	2.00	JORNADA	1,500.00		3,000.00		
Equipos y herramientas	2.00	JORNADA	240.00		480.00		
						COSTO / PA	3,480.00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 30 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por:

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	SABANA DE LA MAR		

PRESUPUESTO

TEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
-----	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	333.76	m2	31.81	10,616.94	
1.02	Confección de cantos	50.00	ml	162.72	8,136.00	
1.03	Confección de Zabaleta	50.00	ml	179.50	8,975.00	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	5,290.00	5,290.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	1,141.08	34,232.40	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	333.76	m2	693.08	231,325.29	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	7.00	und	5,000.00	35,000.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores)	2.00	und	4,546.27	9,092.53	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	3,480.00	3,480.00	

Sub-total

RD\$346,148.16

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

\$ 346,148.16

IMPUESTOS

ITBIS 18%

18.00%

62,306.67

SUB-TOTAL (RD\$)

62,306.67

TOTAL GENERAL (RD\$)

408,454.83

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

Página 11

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	SABANA DE LA MAR		

PRESUPUESTO

TEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
-----	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 21 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	SABANA DE LA MAR		

ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			31.81	0.00	31.81
Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Ayudantes	0.00	JORNADA	1,000.00		2.86		
Trabajador de 1ra Categoría	0.00	JORNADA	1,500.00		6.00		
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	1,466.67		21.99		
Equipos y herramientas	0.00	JORNADA	240.00		0.96		
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1.00	M3			RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
Mezcla para empañetes							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena fina de empañete	1.05	M3	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,135.59	RD\$384.41	
Agua	45.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$67.50	RD\$12.15	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	
					RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
CANTOS	1.00	ML			RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4	0.16	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$19.68	RD\$3.54	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$100.00		RD\$100.00		
					RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Confeción de Zabaleta	1.00	ML			RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
Mochetas en muros de 0.15m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Mano de Obra							
Mano de obra mocheta 0.15m	1.00	ML	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$140.00	RD\$0.00	
					RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
BOTE DE ESCOMBROS	1.00	UND			RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Camion cargio			RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$3,000.00	RD\$540.00	

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA 2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	SABANA DE LA MAR	

ANALISIS DE COSTOS

Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	1.00	ML			RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.00	M3	RD\$7,006.95	RD\$0.00	RD\$17.52	RD\$0.00	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$99.60	RD\$17.93	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$120.00		RD\$120.00		
					RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores)	1.00	UND			3,959.55	586.72	4,546.27
Tubo de 2" Pvc semipresion	1.00	UND	800.00	144.00	800.00	144.00	
Abrazadera 2"	4.00	UND	120.00	21.60	480.00	86.40	
Codos de 90 de 2"	4.00	UND	160.00	28.80	640.00	115.20	
Parrilla de techo	2.00	UND	650.00	117.00	1,300.00	234.00	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Mano de Obra	1.00	UND	700.00		700.00		
						COSTO / UND	4,546.27
Limpieza final	1.00	PA			RD\$3,480.00	RD\$0.00	RD\$3,480.00
Ayudantes	2.00	JORNADA	1,500.00		3,000.00		
Equipos y herramientas	2.00	JORNADA	240.00		480.00		
						COSTO / PA	3,480.00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 21 dias calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantia de la Oferta: 5 años de Garantia

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO



RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
 Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
 Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Consuelo		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ CONSUELO

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	348.00	m2	31.81	11,069.76	
1.02	Confección de cantos	80.00	ml	162.72	13,017.60	
1.03	Confección de Zabaleta	80.00	ml	179.50	14,360.00	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	5,290.00	5,290.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	348.00	m2	1,141.08	397,095.84	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	348.00	m2	693.08	241,191.62	
1.07	Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	60.00	m	255.05	15,303.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	4,546.27	9,092.53	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	3,480.00	3,480.00	
Sub-total					RDS 709,900.35	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)	\$ 709,900.35
--	---------------

IMPUESTOS	
ITBIS 18%	127,782.06
SUB-TOTAL (RD\$)	127,782.06

TOTAL GENERAL (RD\$)	837,682.41
-----------------------------	-------------------

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO



RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Consuelo		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 30 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Rufino Sanchez

Ing. Rufino Sanchez M.
CODIA 16141
RNC: 001-0369638-1

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Consuelo		

ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			31.81	0.00	31.81
Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Ayudantes	0.00	JORNADA	1,000.00		2.86		
Trabajador de 1ra Categoría	0.00	JORNADA	1,500.00		6.00		
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	1,466.67		21.99		
Equipos y herramientas	0.00	JORNADA	240.00		0.96		

MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1.00	M3			RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
Mezcla para empañetes							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena fina de empañete	1.05	M3	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,135.59	RD\$384.41	
Agua	45.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$67.50	RD\$12.15	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	
					RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65

CANTOS	1.00	ML			RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.16	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$19.68	RD\$3.54	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$100.00		RD\$100.00		
					RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72

Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
Mochetas en muros de 0.15m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Mano de Obra							
Mano de obra mocheta 0.15m	1.00	ML	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$140.00	RD\$0.00	
					RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50

BOTE DE ESCOMBROS	1.00	UND			RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Camion cargio	6.00	M3	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$3,000.00	RD\$540.00	
Mano de Obra							
Ayudantes (Carguio de Material)	0.50	JORNADA	RD\$1,500.00		RD\$750.00		

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Consuelo		

ANALISIS DE COSTOS

Téc. no calif., ALBANIL (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=25 m3/día)	0.67	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$0.00	
					RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00

MORTERO PARA FINO	1.00	M3			RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20
Mortero para fino							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento Gris	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena lavada	1.00	M3	RD\$2,203.39	RD\$396.61	RD\$2,203.39	RD\$396.61	
Agua	60.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$90.00	RD\$16.20	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$0.00	
					RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20

FINO TECHO PLANO	1.00	M2			RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08
Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
Volumen Análisis	1.00	M2					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.06	M3	RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$385.38	RD\$60.46	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.15	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$18.00	RD\$3.24	
Mano de obra							
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$300.00		RD\$300.00		
Dieta y hospedaje	0.04	JORNADA	RD\$1,850.00		RD\$74.00		
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.20	DIA	RD\$1,500.00		RD\$300.00		
					RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08

Limpieza continua	1.00	PA			RD\$8,156.25	RD\$0.00	RD\$8,156.25
Ayudantes	4.69	JORNADA	1,500.00		7,031.25		
Equipos y herramientas	4.69	JORNADA	240.00		1,125.00		
						COSTO / PA	8,156.25

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			620.91	72.16	693.08
Lona asfáltica de espesor 5 KG/M2 100% poliester Granulada	0.11	M2	2,711.86	488.14	301.32	54.24	
Primer Americano	0.01	CUB	2,542.37	457.63	36.32	6.54	
Gas	0.10	GAL	186.44	33.56	18.64	3.36	
Combustible Diluyente	0.02	GAL	228.81	41.19	5.08	0.92	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	4,400.00		40.00		
Mano de Obra	1.00	M2	180.00		180.00		
						COSTO / M2	693.08

Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	1.00	ML			RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
--	-------------	-----------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Consuelo		

ANALISIS DE COSTOS

Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.00	M3	RD\$7,006.95	RD\$0.00	RD\$17.52	RD\$0.00	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$99.60	RD\$17.93	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$120.00		RD\$120.00		
Total/UND					RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	UND			3,959.55	586.72	4,546.27
Tubo de 2" Pvc semipresion	1.00	UND	800.00	144.00	800.00	144.00	
Abrazadera 2"	4.00	UND	120.00	21.60	480.00	86.40	
Codos de 90 de 2"	4.00	UND	160.00	28.80	640.00	115.20	
Parrilla de techo	2.00	UND	650.00	117.00	1,300.00	234.00	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Mano de Obra	1.00	UND	700.00		700.00		
						COSTO / UND	4,546.27
Limpeza final	1.00	PA			RD\$3,480.00	RD\$0.00	RD\$3,480.00
Ayudantes	2.00	JORNADA	1,500.00		3,000.00		
Equipos y herramientas	2.00	JORNADA	240.00		480.00		
						COSTO / PA	3,480.00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 30 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por:

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Las Matas de Farfan		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN BLOQUE 1

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	276.00	m2	31.81	8,779.47	
1.02	Confección de cantos	95.00	m	162.72	15,458.40	
1.03	Confección de Zabaleta	95.00	m	179.50	17,052.50	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	5,290.00	5,290.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	1,141.08	34,232.40	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	276.00	m2	693.08	191,289.90	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	5,000.00	25,000.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	4,546.27	9,092.53	
1.09	Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelo	15.00	m	255.05	3,825.75	
1.10	Limpieza final y final	1.00	pa	3,480.00	3,480.00	
Sub-total					RDS	313,500.95

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

\$ 313,500.95

IMPUESTOS

ITBIS 18%

18.00%

56,430.17

SUB-TOTAL (RD\$)

56,430.17

TOTAL GENERAL (RD\$)

369,931.12

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Las Matas de Farfan		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 21 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Las Matas de Farfan		

ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			31.81	0.00	31.81
Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Ayudantes	0.00	JORNADA	1,000.00		2.86		
Trabajador de 1ra Categoría	0.00	JORNADA	1,500.00		6.00		
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	1,466.67		21.99		
Equipos y herramientas	0.00	JORNADA	240.00		0.96		
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1.00	M3			RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
Mezcla para empañetes							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena fina de empañete	1.05	M3	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,135.59	RD\$384.41	
Agua	45.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$67.50	RD\$12.15	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	
					RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
CANTOS	1.00	ML			RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.16	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$19.68	RD\$3.54	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$100.00		RD\$100.00		
					RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Confeción de Zabaleta	1.00	ML			RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
Mochetas en muros de 0.15m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Mano de Obra							
Mano de obra mocheta 0.15m	1.00	ML	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$140.00	RD\$0.00	
					RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA 16141
RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.

RUFINO SANCHEZ MORILLO

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Las Matas de Farfan		



ANALISIS DE COSTOS

BOTE DE ESCOMBROS	1.00	UND			RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Camion cargio	6.00	M3	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$3,000.00	RD\$540.00	
Mano de Obra							
Ayudantes (Carguio de Material)	0.50	JORNADA	RD\$1,500.00		RD\$750.00		
Téc. no calif., ALBAÑIL (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=25 m3/día)	0.67	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$0.00	
					RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00

MORTERO PARA FINO	1.00	M3			RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20
Mortero para fino							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento Gris	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena lavada	1.00	M3	RD\$2,203.39	RD\$396.61	RD\$2,203.39	RD\$396.61	
Agua	60.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$90.00	RD\$16.20	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$0.00	
					RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20

FINO TECHO PLANO	1.00	M2			RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08
Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
Volumen Análisis	1.00	M2					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.06	M3	RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$385.38	RD\$60.46	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.15	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$18.00	RD\$3.24	
Mano de obra							
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$300.00		RD\$300.00		
Dieta y hospedaje	0.04	JORNADA	RD\$1,850.00		RD\$74.00		
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.20	DIA	RD\$1,500.00		RD\$300.00		
					RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08

Limpieza continua	1.00	PA			RD\$8,156.25	RD\$0.00	RD\$8,156.25
Ayudantes	4.69	JORNADA	1,500.00		7,031.25		
Equipos y herramientas	4.69	JORNADA	240.00		1,125.00		
						COSTO / PA	8,156.25

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			620.91	72.16	693.08
Lona asfáltica de espesor 5 KG/M2 100% poliéster Granulada	0.11	M2	2,711.86	488.14	301.32	54.24	
Primer Americano	0.01	CUB	2,542.37	457.63	36.32	6.54	
Gas	0.10	GAL	186.44	33.56	18.64	3.36	

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Las Matas de Farfan		

ANALISIS DE COSTOS

Combustible Diluyente	0.02	GAL	228.81	41.19	5.08	0.92		
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12		
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	4,400.00		40.00			
Mano de Obra	1.00	M2	180.00		180.00			
							COSTO / M2	693.08

Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	1.00	ML			RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.00	M3	RD\$7,006.95	RD\$0.00	RD\$17.52	RD\$0.00	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$99.60	RD\$17.93	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$120.00		RD\$120.00		
Total/UND					RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05

Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	UND			3,959.55	586.72	4,546.27	
Tubo de 2" Pvc semipresion	1.00	UND	800.00	144.00	800.00	144.00		
Abrazadera 2"	4.00	UND	120.00	21.60	480.00	86.40		
Codos de 90 de 2"	4.00	UND	160.00	28.80	640.00	115.20		
Parrilla de techo	2.00	UND	650.00	117.00	1,300.00	234.00		
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12		
Mano de Obra	1.00	UND	700.00		700.00			
							COSTO / UND	4,546.27

Limpieza final	1.00	PA			RD\$3,480.00	RD\$0.00	RD\$3,480.00	
Ayudantes	2.00	JORNADA	1,500.00		3,000.00			
Equipos y herramientas	2.00	JORNADA	240.00		480.00			
							COSTO / PA	3,480.00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 21 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por:

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA 16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
 Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
 Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DE JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de los Llanos		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	m2	31.81	7,634.32	
1.02	Confección de cantos	60.00	ml	162.72	9,763.20	
1.03	Confección de Zabaleta	60.00	ml	179.50	10,770.00	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	5,290.00	5,290.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	240.00	m2	1,141.08	273,859.20	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	240.00	m2	693.08	166,339.05	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	5,000.00	25,000.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	4,546.27	9,092.53	
1.09	Confección de gotero en vuelo perimetral 2cm	45.00	m	255.05	11,477.25	
1.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	3,480.00	3,480.00	
Sub-total=					522,705.55	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	522,705.55
--	--	--	--	--	----	------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		94,087.00
SUB-TOTAL (RD\$)						94,087.00

TOTAL GENERAL (RD\$)						616,792.55
----------------------	--	--	--	--	--	------------

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DE JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de los Llanos		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 21 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC. 001-0369638-1

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-0135
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DE JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de los Llanos		

ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			31.81	0.00	31.81
Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Ayudantes	0.00	JORNADA	1,000.00		2.86		
Trabajador de 1ra Categoría	0.00	JORNADA	1,500.00		6.00		
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	1,466.67		21.99		
Equipos y herramientas	0.00	JORNADA	240.00		0.96		
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1.00	M3			RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
Mezcla para empañetes							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena fina de empañete	1.05	M3	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,135.59	RD\$384.41	
Agua	45.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$67.50	RD\$12.15	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	
					RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
CANTOS	1.00	ML			RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.16	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$19.68	RD\$3.54	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$100.00		RD\$100.00		
					RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
Mochetas en muros de 0.15m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Mano de Obra							
Mano de obra mocheta 0.15m	1.00	ML	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$140.00	RD\$0.00	
					RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
BOTE DE ESCOMBROS	1.00	UND			RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Camion cargo	6.00	M3	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$3,000.00	RD\$540.00	

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Rufino Sanchez M.



Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DE JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de los Llanos		

ANALISIS DE COSTOS

Mano de Obra							
Ayudantes (Carguo de Material)	0.50	JORNADA	RD\$1,500.00			RD\$750.00	
Téc. no calif., ALBANIL (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=25 m3/día)	0.67	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00		RD\$1,000.00	RD\$0.00
						RD\$4,750.00	RD\$540.00
							RD\$5,290.00

MORTERO PARA FINO	1.00	M3				RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20
Mortero para fino								
Volumen Análisis	1.00	M3						
Materiales y Equipos								
Cemento Gris	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27		RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena lavada	1.00	M3	RD\$2,203.39	RD\$396.61		RD\$2,203.39	RD\$396.61	
Agua	60.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27		RD\$90.00	RD\$16.20	
Mano de Obra								
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$900.00	RD\$0.00		RD\$900.00	RD\$0.00	
						RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20

FINO TECHO PLANO	1.00	M2				RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08
Fino Techo Plano Eprom=0.05m								
Volumen Análisis	1.00	M2						
Materiales y Equipos								
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.06	M3	RD\$7,006.95	RD\$1,099.25		RD\$385.38	RD\$60.46	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.15	PT	RD\$120.00	RD\$21.60		RD\$18.00	RD\$3.24	
Mano de obra								
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$300.00			RD\$300.00		
Dieta y hospedaje	0.04	JORNADA	RD\$1,850.00			RD\$74.00		
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.20	DIA	RD\$1,500.00			RD\$300.00		
						RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08

Limpieza continua	1.00	PA				RD\$8,156.25	RD\$0.00	RD\$8,156.25
Ayudantes	4.69	JORNADA	1,500.00			7,031.25		
Equipos y herramientas	4.69	JORNADA	240.00			1,125.00		
							COSTO / PA	8,156.25

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2				620.91	72.16	693.08
Lona asfáltica de espesor 5 KG/M2 100% poliéster Granulada	0.11	M2	2,711.86	488.14		301.32	54.24	
Primer Americano	0.01	CUB	2,542.37	457.63		36.32	6.54	
Gas	0.10	GAL	186.44	33.56		18.64	3.36	
Combustible Diluyente	0.02	GAL	228.81	41.19		5.08	0.92	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56		39.55	7.12	
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	4,400.00			40.00		
Mano de Obra	1.00	M2	180.00			180.00		
							COSTO / M2	693.08

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DE JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de los Llanos		

ANALISIS DE COSTOS

Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	1.00	ML			RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.00	M3	RD\$7,006.95	RD\$0.00	RD\$17.52	RD\$0.00	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$99.60	RD\$17.93	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$120.00		RD\$120.00		
					RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	UND			3,959.55	586.72	4,546.27
Tubo de 2" Pvc semipresion	1.00	UND	800.00	144.00	800.00	144.00	
Abrazadera 2"	4.00	UND	120.00	21.60	480.00	86.40	
Codos de 90 de 2"	4.00	UND	160.00	28.80	640.00	115.20	
Parrilla de techo	2.00	UND	650.00	117.00	1,300.00	234.00	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Mano de Obra	1.00	UND	700.00		700.00		
						COSTO / UND	4,546.27
Limpieza final	1.00	PA			RD\$3,480.00	RD\$0.00	RD\$3,480.00
Ayudantes	2.00	JORNADA	1,500.00		3,000.00		
Equipos y herramientas	2.00	JORNADA	240.00		480.00		
						COSTO / PA	3,480.00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 21 dias calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantia de la Oferta: 5 años de Garantia

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1



LOTE #2

Rufino Sánchez M.

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Rufino Sanchez M.



Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE B

1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	5,000.00	75,000.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	10.00	ud	6,000.00	60,000.00	
1.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	15,000.00	15,000.00	
1.04	Reubicación de drenajes de techo	10.00	ud	4,546.27	45,462.67	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	2,893.45	m2	31.81	92,039.68	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3,000.00	m2	693.08	2,079,238.10	
1.07	Bote de escombros	6.00	viajes	5,290.00	31,740.00	
1.08	Limpieza final	1.00	pa	3,480.00	3,480.00	
Sub-total=						2,401,960.45

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE C

1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	5,000.00	75,000.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	10.00	ud	6,000.00	60,000.00	
1.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	15,000.00	15,000.00	
1.04	Reubicación de drenajes de techo	10.00	ud	4,546.27	45,462.67	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	2,893.45	m2	31.81	92,039.68	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3,000.00	m2	693.08	2,079,238.10	
1.07	Bote de escombros	6.00	viajes	5,290.00	31,740.00	
1.08	Limpieza final	1.00	pa	3,480.00	3,480.00	

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.: (809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Santiago	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
Sub-total=						2,401,960.45

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	4,803,920.89
--	--	--	--	--	----	--------------

IMPUESTOS						
	ITBIS 18%			18.00%		864,705.76
SUB-TOTAL (RD\$)						864,705.76

TOTAL GENERAL (RD\$)						5,668,626.65
----------------------	--	--	--	--	--	--------------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 49 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Rufino Sanchez M.



Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Santiago		

ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			31.81	0.00	31.81
Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Ayudantes	0.00	JORNADA	1,000.00		2.86		
Trabajador de 1ra Categoría	0.00	JORNADA	1,500.00		6.00		
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	1,466.67		21.99		
Equipos y herramientas	0.00	JORNADA	240.00		0.96		
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1.00	M3			RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
Mezcla para empañetes							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena fina de empañete	1.05	M3	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,135.59	RD\$384.41	
Agua	45.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$67.50	RD\$12.15	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	
					RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
CANTOS	1.00	ML			RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.16	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$19.68	RD\$3.54	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$100.00		RD\$100.00		
					RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Confeción de Zabaleta	1.00	ML			RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
Mochetas en muros de 0.15m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Mano de Obra							
Mano de obra mocheta 0.15m	1.00	ML	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$140.00	RD\$0.00	
					RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Rufino Sanchez M.

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL



INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Santiago		

ANALISIS DE COSTOS

BOTE DE ESCOMBROS	1.00	UND			RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Camion cargio	6.00	M3	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$3,000.00	RD\$540.00	
Mano de Obra							
Ayudantes (Carguio de Material)	0.50	JORNADA	RD\$1,500.00		RD\$750.00		
Téc. no calif., ALBAÑIL (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=25 m3/día)	0.67	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$0.00	
					RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00

MORTERO PARA FINO	1.00	M3			RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20
Mortero para fino							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento Gris	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena lavada	1.00	M3	RD\$2,203.39	RD\$396.61	RD\$2,203.39	RD\$396.61	
Agua	60.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$90.00	RD\$16.20	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$0.00	
					RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20

FINO TECHO PLANO	1.00	M2			RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08
Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
Volumen Análisis	1.00	M2					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.06	M3	RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$385.38	RD\$60.46	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.15	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$18.00	RD\$3.24	
Mano de obra							
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$300.00		RD\$300.00		
Dieta y hospedaje	0.04	JORNADA	RD\$1,850.00		RD\$74.00		
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.20	DIA	RD\$1,500.00		RD\$300.00		
					RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08

Limpieza continua	1.00	PA			RD\$8,156.25	RD\$0.00	RD\$8,156.25
Ayudantes	4.69	JORNADA	1,500.00		7,031.25		
Equipos y herramientas	4.69	JORNADA	240.00		1,125.00		
						COSTO / PA	8,156.25

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			620.91	72.16	693.08
Lona asfáltica de espesor 5 KG/M2 100% poliéster Granulada	0.11	M2	2,711.86	488.14	301.32	54.24	
Primer Americano	0.01	CUB	2,542.37	457.63	36.32	6.54	
Gas	0.10	GAL	186.44	33.56	18.64	3.36	

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Santiago		

ANALISIS DE COSTOS

Combustible Diluyente	0.02	GAL	228.81	41.19	5.08	0.92	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	4,400.00		40.00		
Mano de Obra	1.00	M2	180.00		180.00		
						COSTO / M2	693.08

Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	1.00	ML			RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.00	M3	RD\$7,006.95	RD\$0.00	RD\$17.52	RD\$0.00	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$99.60	RD\$17.93	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$120.00		RD\$120.00		
						RD\$237.12	RD\$17.93
							RD\$255.05

Reubicación de drenajes de techo	1.00	UND			3,959.55	586.72	4,546.27
Tubo de 2" Pvc semipresion	1.00	UND	800.00	144.00	800.00	144.00	
Abrazadera 2"	4.00	UND	120.00	21.60	480.00	86.40	
Codos de 90 de 2"	4.00	UND	160.00	28.80	640.00	115.20	
Parrilla de techo	2.00	UND	650.00	117.00	1,300.00	234.00	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Mano de Obra	1.00	UND	700.00		700.00		
						COSTO / UND	4,546.27

Limpieza final	1.00	PA			RD\$3,480.00	RD\$0.00	RD\$3,480.00
Ayudantes	2.00	JORNADA	1,500.00		3,000.00		
Equipos y herramientas	2.00	JORNADA	240.00		480.00		
						COSTO / PA	3,480.00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 49 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1



Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.

LOTE #3

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
 Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
 Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Barahona		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1,900.00	m2	31.81	60,438.37	
1.02	Confección de cantos	100.00	ml	162.72	16,272.00	
1.03	Confección de Zabaleta	100.00	ml	179.50	17,950.00	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	5.00	viajes	5,290.00	26,450.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	570.00	m2	1,141.08	650,415.60	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,900.00	m2	693.08	1,316,850.79	
1.07	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	4.00	und	9,500.00	38,000.00	
1.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	20.00	und	3,000.00	60,000.00	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	3,480.00	3,480.00	
Sub-total=						2,189,856.76

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 2,189,856.76
---	--	--	--	--	------------------------

IMPUESTOS					
ITBIS 18%			18.00%		394,174.22
SUB-TOTAL (RD\$)					394,174.22

TOTAL GENERAL (RD\$)					2,584,030.98
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Barahona		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 35 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por:

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Barahona		



ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			31.81	0.00	31.81
Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Ayudantes	0.00	JORNADA	1,000.00		2.86		
Trabajador de 1ra Categoría	0.00	JORNADA	1,500.00		6.00		
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	1,466.67		21.99		
Equipos y herramientas	0.00	JORNADA	240.00		0.96		
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1.00	M3			RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
Mezcla para empañetes							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena fina de empañete	1.05	M3	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,135.59	RD\$384.41	
Agua	45.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$67.50	RD\$12.15	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	
					RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
CANTOS	1.00	ML			RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.16	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$19.68	RD\$3.54	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$100.00		RD\$100.00		
					RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Confeción de Zabaleta	1.00	ML			RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
Mochetas en muros de 0.15m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Mano de Obra							
Mano de obra mocheta 0.15m	1.00	ML	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$140.00	RD\$0.00	
					RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
BOTE DE ESCOMBROS	1.00	UND			RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Camion cargio	6.00	M3	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$3,000.00	RD\$540.00	

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Rufino Sanchez M.
Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Barahona		



ANALISIS DE COSTOS

Mano de Obra								
Ayudantes (Carguio de Material)	0.50	JORNADA	RD\$1,500.00			RD\$750.00		
Téc. no calif., ALBANIL (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=25 m3/día)	0.67	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00		RD\$1,000.00	RD\$0.00	
						RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00

MORTERO PARA FINO	1.00	M3				RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20
Mortero para fino								
Volumen Análisis	1.00	M3						
Materiales y Equipos								
Cemento Gris	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27		RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena lavada	1.00	M3	RD\$2,203.39	RD\$396.61		RD\$2,203.39	RD\$396.61	
Agua	60.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27		RD\$90.00	RD\$16.20	
Mano de Obra								
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$900.00	RD\$0.00		RD\$900.00	RD\$0.00	
						RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20

FINO TECHO PLANO	1.00	M2				RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08
Fino Techo Plano Eprom=0.05m								
Volumen Análisis	1.00	M2						
Materiales y Equipos								
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.06	M3	RD\$7,006.95	RD\$1,099.25		RD\$385.38	RD\$60.46	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.15	PT	RD\$120.00	RD\$21.60		RD\$18.00	RD\$3.24	
Mano de obra								
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$300.00			RD\$300.00		
Dieta y hospedaje	0.04	JORNADA	RD\$1,850.00			RD\$74.00		
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.20	DIA	RD\$1,500.00			RD\$300.00		
						RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08

Limpieza continua	1.00	PA				RD\$8,156.25	RD\$0.00	RD\$8,156.25
Ayudantes	4.69	JORNADA	1,500.00			7,031.25		
Equipos y herramientas	4.69	JORNADA	240.00			1,125.00		
							COSTO / PA	8,156.25

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2				620.91	72.16	693.08
Lona asfáltica de espesor 5 KG/M2 100% poliester Granulada	0.11	M2	2,711.86	488.14		301.32	54.24	
Primer Americano	0.01	CUB	2,542.37	457.63		36.32	6.54	
Gas	0.10	GAL	186.44	33.56		18.64	3.36	
Combustible Diluyente	0.02	GAL	228.81	41.19		5.08	0.92	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56		39.55	7.12	
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	4,400.00			40.00		
Mano de Obra	1.00	M2	180.00			180.00		
							COSTO / M2	693.08

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Barahona		

ANALISIS DE COSTOS

Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	1.00	ML			RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.00	M3	RD\$7,006.95	RD\$0.00	RD\$17.52	RD\$0.00	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$99.60	RD\$17.93	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$120.00		RD\$120.00		
					RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	UND			3,959.55	586.72	4,546.27
Tubo de 2" Pvc semipresion	1.00	UND	800.00	144.00	800.00	144.00	
Abrazadera 2"	4.00	UND	120.00	21.60	480.00	86.40	
Codos de 90 de 2"	4.00	UND	160.00	28.80	640.00	115.20	
Parrilla de techo	2.00	UND	650.00	117.00	1,300.00	234.00	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Mano de Obra	1.00	UND	700.00		700.00		
						COSTO / UND	4,546.27
Limpieza final	1.00	PA			RD\$3,480.00	RD\$0.00	RD\$3,480.00
Ayudantes	2.00	JORNADA	1,500.00		3,000.00		
Equipos y herramientas	2.00	JORNADA	240.00		480.00		
						COSTO / PA	3,480.00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 35 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por:

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	MAIMON		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	509.45	m2	31.81	16,205.44	
1.02	Confección de cantos	107.28	ml	162.72	17,457.17	
1.03	Confección de Zabaleta	107.28	ml	179.50	19,257.39	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	5,290.00	5,290.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	152.84	m2	1,141.08	174,396.96	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	8,156.25	8,156.25	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	509.45	m2	693.08	353,089.28	
1.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	9.00	und	4,000.00	36,000.00	
1.09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	4,546.27	9,092.53	
1.10	Limpieza final	1.00	pa	3,480.00	3,480.00	
Sub-total					RD\$	642,425.02

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) \$ 642,425.02

IMPUESTOS
ITBIS 18% 18.00% 115,636.50
SUB-TOTAL (RD\$) 115,636.50

TOTAL GENERAL (RD\$) 758,061.52

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	MAIMON		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 21 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	MAIMON		



ANÁLISIS DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			31.81	0.00	31.81
Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Ayudantes	0.00	JORNADA	1,000.00		2.86		
Trabajador de 1ra Categoría	0.00	JORNADA	1,500.00		6.00		
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	1,466.67		21.99		
Equipos y herramientas	0.00	JORNADA	240.00		0.96		
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1.00	M3			RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
Mezcla para empañetes							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena fina de empañete	1.05	M3	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,135.59	RD\$384.41	
Agua	45.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$67.50	RD\$12.15	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	
					RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
CANTOS	1.00	ML			RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.16	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$19.68	RD\$3.54	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$100.00		RD\$100.00		
					RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
Mochetas en muros de 0.15m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Mano de Obra							
Mano de obra mocheta 0.15m	1.00	ML	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$140.00	RD\$0.00	
					RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
BOTE DE ESCOMBROS	1.00	UND			RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Camion cargo	6.00	M3	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$3,000.00	RD\$540.00	

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	MAIMON		

ANALISIS DE COSTOS

Mano de Obra							
Ayudantes (Carguio de Material)	0.50	JORNADA	RD\$1,500.00			RD\$750.00	
Téc. no calif., ALBANIL (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=25 m3/día)	0.67	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00		RD\$1,000.00	RD\$0.00
						RD\$4,750.00	RD\$540.00
							RD\$5,290.00

MORTERO PARA FINO	1.00	M3				RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20
Mortero para fino								
Volumen Análisis	1.00	M3						
Materiales y Equipos								
Cemento Gris	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27		RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena lavada	1.00	M3	RD\$2,203.39	RD\$396.61		RD\$2,203.39	RD\$396.61	
Agua	60.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27		RD\$90.00	RD\$16.20	
Mano de Obra								
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$900.00	RD\$0.00		RD\$900.00	RD\$0.00	
						RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20

FINO TECHO PLANO	1.00	M2				RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08
Fino Techo Plano Eprom=0.05m								
Volumen Análisis	1.00	M2						
Materiales y Equipos								
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.06	M3	RD\$7,006.95	RD\$1,099.25		RD\$385.38	RD\$60.46	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.15	PT	RD\$120.00	RD\$21.60		RD\$18.00	RD\$3.24	
Mano de obra								
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$300.00			RD\$300.00		
Dieta y hospedaje	0.04	JORNADA	RD\$1,850.00			RD\$74.00		
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.20	DIA	RD\$1,500.00			RD\$300.00		
						RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08

Limpieza continua	1.00	PA				RD\$8,156.25	RD\$0.00	RD\$8,156.25
Ayudantes	4.69	JORNADA	1,500.00			7,031.25		
Equipos y herramientas	4.69	JORNADA	240.00			1,125.00		
							COSTO / PA	8,156.25

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2				620.91	72.16	693.08
Lona asfáltica de espesor 5 KG/M2 100% poliester Granulada	0.11	M2	2,711.86	488.14		301.32	54.24	
Primer Americano	0.01	CUB	2,542.37	457.63		36.32	6.54	
Gas	0.10	GAL	186.44	33.56		18.64	3.36	
Combustible Diluyente	0.02	GAL	228.81	41.19		5.08	0.92	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56		39.55	7.12	
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	4,400.00			40.00		
Mano de Obra	1.00	M2	180.00			180.00		
							COSTO / M2	693.08

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA
		2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	MAIMON	


ANALISIS DE COSTOS

Confecion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	1.00	ML			RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.00	M3	RD\$7,006.95	RD\$0.00	RD\$17.52	RD\$0.00	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$99.60	RD\$17.93	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$120.00		RD\$120.00		
					RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Confeción de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	UND			3,959.55	586.72	4,546.27
Tubo de 2" Pvc semipresion	1.00	UND	800.00	144.00	800.00	144.00	
Abrazadera 2"	4.00	UND	120.00	21.60	480.00	86.40	
Codos de 90 de 2"	4.00	UND	160.00	28.80	640.00	115.20	
Parrilla de techo	2.00	UND	650.00	117.00	1,300.00	234.00	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Mano de Obra	1.00	UND	700.00		700.00		
						COSTO / UND	4,546.27
Limpieza final	1.00	PA			RD\$3,480.00	RD\$0.00	RD\$3,480.00
Ayudantes	2.00	JORNADA	1,500.00		3,000.00		
Equipos y herramientas	2.00	JORNADA	240.00		480.00		
						COSTO / PA	3,480.00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 21 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :



Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE GUAYUBIN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	GUAYUBIN		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBIN

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	360.51	m2	31.81	11,467.81	
1.02	Confección de cantos	95.46	ml	162.72	15,533.66	
1.03	Confección de Zabaleta	95.46	ml	179.50	17,135.52	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	5,290.00	5,290.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	1,141.08	34,232.40	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	360.51	m2	693.08	249,864.47	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	5,000.00	25,000.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	4,546.27	9,092.53	
1.09	Suministro de base plastica para tinacos	1.00	und	9,500.00	9,500.00	
1.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	3,480.00	3,480.00	
Sub-total					RD\$	380,596.39

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)	\$	380,596.39
--	----	------------

IMPUESTOS	
ITBIS 18%	18.00%
SUB-TOTAL (RD\$)	68,507.35

TOTAL GENERAL (RD\$)	449,103.74
----------------------	------------

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE GUAYUBIN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	GUAYUBIN		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 21 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicación
- c) Validez de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
 Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
 Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Rufino Sánchez M.
Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE GUAYUBIN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	GUAYUBIN		



ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			31.81	0.00	31.81
Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Ayudantes	0.00	JORNADA	1,000.00		2.86		
Trabajador de 1ra Categoría	0.00	JORNADA	1,500.00		6.00		
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	1,466.67		21.99		
Equipos y herramientas	0.00	JORNADA	240.00		0.96		
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1.00	M3			RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
Mezcla para empañetes							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena fina de empañete	1.05	M3	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,135.59	RD\$384.41	
Agua	45.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$67.50	RD\$12.15	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	
					RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
CANTOS	1.00	ML			RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.16	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$19.68	RD\$3.54	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$100.00		RD\$100.00		
					RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
Mochetas en muros de 0.15m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Mano de Obra							
Mano de obra mocheta 0.15m	1.00	ML	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$140.00	RD\$0.00	
					RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
BOTE DE ESCOMBROS	1.00	UND			RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Camion cargo	6.00	M3	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$3,000.00	RD\$540.00	

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE GUAYUBIN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	GUAYUBIN		



ANALISIS DE COSTOS

Mano de Obra								
Ayudantes (Carguio de Material)	0.50	JORNADA	RD\$1,500.00			RD\$750.00		
Téc. no calif., ALBANIL (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=25 m3/día)	0.67	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00		RD\$1,000.00	RD\$0.00	
						RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00

MORTERO PARA FINO	1.00	M3				RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20
Mortero para fino								
Volumen Análisis	1.00	M3						
Materiales y Equipos								
Cemento Gris	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27		RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena lavada	1.00	M3	RD\$2,203.39	RD\$396.61		RD\$2,203.39	RD\$396.61	
Agua	60.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27		RD\$90.00	RD\$16.20	
Mano de Obra								
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$900.00	RD\$0.00		RD\$900.00	RD\$0.00	
						RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20

FINO TECHO PLANO	1.00	M2				RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08
Fino Techo Plano Eprom=0.05m								
Volumen Análisis	1.00	M2						
Materiales y Equipos								
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.06	M3	RD\$7,006.95	RD\$1,099.25		RD\$385.38	RD\$60.46	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.15	PT	RD\$120.00	RD\$21.60		RD\$18.00	RD\$3.24	
Mano de obra								
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$300.00			RD\$300.00		
Dieta y hospedaje	0.04	JORNADA	RD\$1,850.00			RD\$74.00		
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.20	DIA	RD\$1,500.00			RD\$300.00		
						RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08

Limpieza continua	1.00	PA				RD\$8,156.25	RD\$0.00	RD\$8,156.25
Ayudantes	4.69	JORNADA	1,500.00			7,031.25		
Equipos y herramientas	4.69	JORNADA	240.00			1,125.00		
							COSTO / PA	8,156.25

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2				620.91	72.16	693.08
Lona asfáltica de espesor 5 KG/M2 100% poliester Granulada	0.11	M2	2,711.86	488.14		301.32	54.24	
Primer Americano	0.01	CUB	2,542.37	457.63		36.32	6.54	
Gas	0.10	GAL	186.44	33.56		18.64	3.36	
Combustible Diluyente	0.02	GAL	228.81	41.19		5.08	0.92	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56		39.55	7.12	
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	4,400.00			40.00		
Mano de Obra	1.00	M2	180.00			180.00		
							COSTO / M2	693.08

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE GUAYUBIN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	GUAYUBIN		

ANALISIS DE COSTOS

Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	1.00	ML			RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.00	M3	RD\$7,006.95	RD\$0.00	RD\$17.52	RD\$0.00	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$99.60	RD\$17.93	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$120.00		RD\$120.00		
					RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	UND			3,959.55	586.72	4,546.27
Tubo de 2" Pvc semipresion	1.00	UND	800.00	144.00	800.00	144.00	
Abrazadera 2"	4.00	UND	120.00	21.60	480.00	86.40	
Codos de 90 de 2"	4.00	UND	160.00	28.80	640.00	115.20	
Parrilla de techo	2.00	UND	650.00	117.00	1,300.00	234.00	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Mano de Obra	1.00	UND	700.00		700.00		
						COSTO / UND	4,546.27
Limpieza final	1.00	PA			RD\$3,480.00	RD\$0.00	RD\$3,480.00
Ayudantes	2.00	JORNADA	1,500.00		3,000.00		
Equipos y herramientas	2.00	JORNADA	240.00		480.00		
						COSTO / PA	3,480.00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 21 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Válides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1



Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.

LOTE #4

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
 Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
 Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Montecristi		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo anclados con bases	2.00	und	5,000.00	10,000.00	
1.02	Confeccion de canaletas de hormigon en fino de techo y/o correccion de pendiente de fino de techo	6.00	und	5,500.00	33,000.00	
1.03	Reparacion de drenaje de techo	4.00	und	4,546.27	18,185.07	
1.04	Retiro de lona asfaltica existente	3,236.94	m2	31.81	102,965.83	
1.05	Suministro e instalacion de lona asfaltica nueva granulada de poliester 5 kg. color blanco o gris	3,236.94	m2	693.08	2,243,452.97	
1.06	Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos	6.00	und	9,000.00	54,000.00	
1.07	Traslado y bote de escombros	1.00	p.a	5,290.00	5,290.00	
Sub-total=						2,466,893.87

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	2,466,893.87
---	--	--	--	--	-----------	---------------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		444,040.90
SUB-TOTAL (RD\$)						444,040.90

TOTAL GENERAL (RD\$)					2,910,934.77
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1

Rufino Sánchez M.

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Montecristi		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 30 días calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantía de la Oferta: 5 años de Garantía

Aprobado por :



Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1





Rufino Sánchez M.

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Montecristi	

2023-0139
Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			31.81	0.00	31.81
Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Ayudantes	0.00	JORNADA	1,000.00		2.86		
Trabajador de 1ra Categoría	0.00	JORNADA	1,500.00		6.00		
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	1,466.67		21.99		
Equipos y herramientas	0.00	JORNADA	240.00		0.96		
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	1.00	M3			RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
Mezcla para empañetes							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena fina de empañete	1.05	M3	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,135.59	RD\$384.41	
Agua	45.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$67.50	RD\$12.15	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	
					RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$7,899.65
CANTOS	1.00	ML			RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.16	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$19.68	RD\$3.54	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$100.00		RD\$100.00		
					RD\$153.76	RD\$8.96	RD\$162.72
Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50
Mochetas en muros de 0.15m							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.01	M3	RD\$6,816.65	RD\$1,083.00	RD\$34.08	RD\$5.42	
Mano de Obra							
Mano de obra mocheta 0.15m	1.00	ML	RD\$140.00	RD\$0.00	RD\$140.00	RD\$0.00	
					RD\$174.08	RD\$5.42	RD\$179.50

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Rufino Sanchez M.

Ing. Rufino Sanchez M.

CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Montecristi		



ANALISIS DE COSTOS

BOTE DE ESCOMBROS	1.00	UND			RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Camion cargo	6.00	M3	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$3,000.00	RD\$540.00	
Mano de Obra							
Ayudantes (Carguio de Material)	0.50	JORNADA	RD\$1,500.00		RD\$750.00		
Técn. no calif., ALBAÑIL (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=25 m3/día)	0.67	DIA	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$0.00	
					RD\$4,750.00	RD\$540.00	RD\$5,290.00

MORTERO PARA FINO	1.00	M3			RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20
Mortero para fino							
Volumen Análisis	1.00	M3					
Materiales y Equipos							
Cemento Gris	9.00	FDA	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$3,813.56	RD\$686.44	
Arena lavada	1.00	M3	RD\$2,203.39	RD\$396.61	RD\$2,203.39	RD\$396.61	
Agua	60.00	GL	RD\$1.50	RD\$0.27	RD\$90.00	RD\$16.20	
Mano de Obra							
Mano de obra mezclado (Peón)	1.00	M3	RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$0.00	
					RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$8,106.20

FINO TECHO PLANO	1.00	M2			RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08
Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
Volumen Análisis	1.00	M2					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.06	M3	RD\$7,006.95	RD\$1,099.25	RD\$385.38	RD\$60.46	
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.15	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$18.00	RD\$3.24	
Mano de obra							
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$300.00		RD\$300.00		
Dieta y hospedaje	0.04	JORNADA	RD\$1,850.00		RD\$74.00		
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.20	DIA	RD\$1,500.00		RD\$300.00		
					RD\$1,077.38	RD\$63.70	RD\$1,141.08

Limpieza continua	1.00	PA			RD\$8,156.25	RD\$0.00	RD\$8,156.25
Ayudantes	4.69	JORNADA	1,500.00		7,031.25		
Equipos y herramientas	4.69	JORNADA	240.00		1,125.00		
						COSTO / PA	8,156.25

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			620.91	72.16	693.08
Lona asfáltica de espesor 5 KG/M2 100% poliester Granulada	0.11	M2	2,711.86	488.14	301.32	54.24	
Primer Americano	0.01	CUB	2,542.37	457.63	36.32	6.54	
Gas	0.10	GAL	186.44	33.56	18.64	3.36	

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com



Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Montecristi		

ANALISIS DE COSTOS

Combustible Diluyente	0.02	GAL	228.81	41.19	5.08	0.92	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Dieta y hospedaje	0.01	JORNADA	4,400.00		40.00		
Mano de Obra	1.00	M2	180.00		180.00		
						COSTO / M2	693.08

Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	1.00	ML			RD\$237.12	RD\$17.93	RD\$255.05
Cantos de mezcla							
Volumen Análisis	1.00	ML					
Materiales y Equipos							
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.00	M3	RD\$7,006.95	RD\$0.00	RD\$17.52	RD\$0.00	
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$120.00	RD\$21.60	RD\$99.60	RD\$17.93	
Mano de Obra							
Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$120.00		RD\$120.00		
						RD\$237.12	RD\$17.93
							RD\$255.05

Reparacion de drenaje de techo	1.00	UND			3,959.55	586.72	4,546.27
Tubo de 2" Pvc semipresion	1.00	UND	800.00	144.00	800.00	144.00	
Abrazadera 2"	4.00	UND	120.00	21.60	480.00	86.40	
Codos de 90 de 2"	4.00	UND	160.00	28.80	640.00	115.20	
Parrilla de techo	2.00	UND	650.00	117.00	1,300.00	234.00	
Cemento Plastico en Juntas y Desagues	0.03	GAL	1,186.44	213.56	39.55	7.12	
Mano de Obra	1.00	UND	700.00		700.00		
						COSTO / UND	4,546.27

Limpieza final	1.00	PA			RD\$3,480.00	RD\$0.00	RD\$3,480.00
Ayudantes	2.00	JORNADA	1,500.00		3,000.00		
Equipos y herramientas	2.00	JORNADA	240.00		480.00		
						COSTO / PA	3,480.00

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 30 dias calendarios
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 6 meses
- d) Garantia de la Oferta: 5 años de Garantia

Aprobado por:

Rufino Sanchez M.

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141