



ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA SRL

RNC.1-32-24050-2.

SOBRE B

NOMBRE DEL OFERENTE / PROPONENTE:

ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, SRL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

SANTA PIMENTEL



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO

REFERENCIA:

LPN-CPJ-11-2023

DIRECCION:

AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, ESQ. JUAN DE DIOS VENTURA SIMO,
CENTRO DE LOS HEROES, DE CONSTANZA, MAIMON Y ESTERO HONDO,
STO. DGO, R.D.

FAX:

809-532-2906

TELEFONO:

809-533-3191 EXT.2009/2076

-SOBRE B ORIGINAL-





1) FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.





Título del Proceso:		Impermeabilización de techos de varias localidades del Poder Judicial			Referencia del proceso:			LPN-CPJ-11-2023		
Nombre del Oferente:		ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L.			RNC/Cédula:			1-3224050-2		
Fecha:		22/06/2023			RPE:			104125		
Lote	Localidad	Descripción del bien o servicio	Marca y modelo (si aplica)	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	ITBIS RDS unitario (oculto)	TOTAL ITBIS (Oculto)	Precio Unitario Final	Precio Total
LOTE 1	Palacio de justicia de Azua	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Azua.		1	RDS 918,919.51	18%	\$165,405.51	\$165,405.51	RDS 1,084,325.02	RDS 1,084,325.02
	Juzgado de paz de Sabana De La Mar	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Sabana De La Mar.		1	RDS 334,832.54	18%	\$60,269.86	\$60,269.86	RDS 395,102.40	RDS 395,102.40
	Juzgado de paz de Consuelo	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Consuelo.		1	RDS 624,456.06	18%	\$112,402.09	\$112,402.09	RDS 736,858.15	RDS 736,858.15
	Juzgado de paz de Las Matas de Farfán	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Las Matas de Farfán.		1	RDS 308,400.13	18%	\$55,512.02	\$55,512.02	RDS 363,912.15	RDS 363,912.15
	Juzgado de paz de Llanos	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Llanos.		1	RDS 438,475.20	18%	\$78,925.54	\$78,925.54	RDS 517,400.74	RDS 517,400.74
Subtotal									RDS	2,625,083.44
Itibis									RDS	472,515.02
TOTAL LOTE 1									RDS	3,097,598.46
LOTE 2	Palacio de justicia de Santiago	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Santiago, bloque B y C.		1	RDS 4,516,600.50	18%	\$812,988.09	\$812,988.09	RDS 5,329,588.59	RDS 5,329,588.59
Subtotal									RDS	4,516,600.50
Itibis									RDS	812,988.09
TOTAL LOTE 2									RDS	5,329,588.59
LOTE 3	Palacio de justicia de Barahona	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Barahona		1	RDS 2,065,660.30	18%	\$371,818.85	\$371,818.85	RDS 2,437,479.15	RDS 2,437,479.15
	Juzgado de paz de Maimón	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Maimón		1	RDS 569,376.43	18%	\$102,487.76	\$102,487.76	RDS 671,864.19	RDS 671,864.19
	Juzgado de paz de Guayubín	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Guayubín		1	RDS 348,822.19	18%	\$62,787.99	\$62,787.99	RDS 411,610.18	RDS 411,610.18
Subtotal									RDS	2,983,858.92
Itibis									RDS	537,094.61



Título del Proceso:		Impermeabilización de techos de varias localidades del Poder Judicial			Referencia del proceso:				LPN-CPJ-11-2023	
Nombre del Oferente:		ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L.			RNC/Cédula:				1-3224050-2	
Fecha:		22/06/2023			RPE:				104125	
Lote	Localidad	Descripción del bien o servicio	Marca y modelo (si aplica)	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	ITBIS RDS unitario (oculto)	TOTAL ITBIS (Oculto)	Precio Unitario Final	Precio Total
TOTAL LOTE 3									RDS	3,520,953.53
LOTE 4	Palacio de justicia de Montecristi	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Montecristi		1	RDS 2,459,242.80	18%	\$442,663.70	\$442,663.70	RDS 2,901,906.51	RDS 2,901,906.51
Subtotal									RDS	2,459,242.80
Itibis									RDS	442,663.70
TOTAL LOTE 4									RDS	2,901,906.51
VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)		CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y SIETE CON OCHO CENTAVOS DOMINICANOS			VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS			RDS		14,850,047.08
SANTA PIMENTEL 21 DE JUNIO DEL 2023										





2) POLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA





**DEPARTAMENTO DE FIANZA
SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA NO. 071-0009357**

1-POR CUANTO: **ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA SRL**, RNC NO. **1-3224050-2**, ha solicitado en fecha **20 de Junio del 2023** a **SEGUROS PEPIN S.A.**, una fianza por valor de **RDS\$180,000.00 (Ciento Ochenta Mil Pesos Con 00/100)**, que es el **1%** del monto presupuestado **RDS\$18,000,000.00** para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA IMPERMEALIZACION DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL REF. NO. LPN-CPJ-CPJ-11-2023

2-por cuanto: la presente garantía deberá ser depositada en: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO**, y tiene como fecha de vigencia desde el **20 de Junio del 2023 hasta el 20 de Diciembre 2023** o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: **SEGUROS PEPÍN, S.A.** No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A** no realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.



7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la **FIANZA** y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: **ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA SRL, RNC NO. 1-3224050-2.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Veinte (20) días del mes de **Junio** del año Dos Mil Veintitrés 2023.



Firma del Afianzado



Firma Autoriza





3) PRESUPUESTOS





PRESUPUESTOS LOTE 1



OFERENTE: ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L RNC:1-32-24050-2

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	AZUA		



PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1,118.38	m2	35.00	39,143.13	
1.02	Confección de cantos	155.00	ml	212.94	33,005.70	
1.03	Confección de Zabaleta	155.00	ml	191.87	29,739.85	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	3.00	viajes	2,500.00	7,500.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	50.00	m2	830.39	41,519.50	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	2,500.00	2,500.00	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,118.38	m2	677.03	757,173.43	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,918.95	5,837.90	
1.09	Limpieza final	1.00	pa	2,500.00	2,500.00	
Sub-total					RD\$ 918,919.51	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 918,919.51
--	--	--	--	--	----------------------

IMPUESTOS					
ITBIS 18%			18.00%		165,405.51
SUB-TOTAL (RD\$)					165,405.51

TOTAL GENERAL (RD\$)					1,084,325.02
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------



OFERENTE: ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L RNC:1-32-24050-2

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	SABANA DE LA MAR		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	333.76	m2	35.00	11,681.76	
1.02	Confección de cantos	50.00	ml	212.94	10,647.00	
1.03	Confección de Zabaleta	50.00	ml	191.87	9,593.50	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	2,500.00	2,500.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	830.39	24,911.70	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	333.76	m2	736.03	245,660.68	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	7.00	und	3,000.00	21,000.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,918.95	5,837.90	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
Sub-total					RD\$	334,832.54

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	334,832.54
---	--	--	--	--	-----------	-------------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		60,269.86
SUB-TOTAL (RD\$)						60,269.86

TOTAL GENERAL (RD\$)						395,102.40
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------



OFERENTE: ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L RNC:1-32-24050-2



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Consuelo		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ CONSUELO


1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	348.00	m2	35.00	12,180.00	
1.02	Confección de cantos	80.00	ml	212.94	17,035.20	
1.03	Confección de Zabaleta	80.00	ml	191.87	15,349.60	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	2500.00	2,500.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	348.00	m2	830.39	288,975.72	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	348.00	m2	736.03	256,138.44	
1.07	Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	60.00	m	392.62	23,557.20	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2859.95	5,719.90	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	3000.00	3,000.00	
Sub-total					RD\$ 624,456.06	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 624,456.06
--	--	--	--	--	---------------

IMPUESTOS					
ITBIS 18%				18.00%	112,402.09
SUB-TOTAL (RD\$)					112,402.09

TOTAL GENERAL (RD\$)					736,858.15
----------------------	--	--	--	--	------------



OFERENTE: ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L RNC:1-32-24050-2



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Las Matas de Farfan		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN BLOQUE 1

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	276.00	m2	35.00	9,660.00	
1.02	Confección de cantos	95.00	m	212.94	20,229.30	
1.03	Confección de Zabaleta	95.00	m	191.87	18,227.65	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	2,500.00	2,500.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	830.39	24,911.70	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	276.00	m2	736.03	203,144.28	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	3,000.00	15,000.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,918.95	5,837.90	
1.09	Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelo	15.00	m	392.62	5,889.30	
1.10	Limpieza final y final	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
Sub-total					RD\$	308,400.13

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	308,400.13
---	--	--	--	--	-----------	-------------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		55,512.02
SUB-TOTAL (RD\$)						55,512.02

TOTAL GENERAL (RD\$)						363,912.15
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------





OFERENTE: ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L RNC:1-32-24050-2

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DE JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de los Llanos		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	m2	35.00	8,400.00	
1.02	Confección de cantos	60.00	ml	212.94	12,776.40	
1.03	Confección de Zabaleta	60.00	ml	191.87	11,512.20	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	2,500.00	2,500.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	240.00	m2	830.39	199,293.60	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	240.00	m2	736.03	176,647.20	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	3,000.00	15,000.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,918.95	5,837.90	
1.09	Confección de gotero en vuelo perimetral 2cm	45.00	m	392.62	17,667.90	
1.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
Sub-total=						452,635.20

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 452,635.20
---	--	--	--	--	--	----------------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		81,474.34
SUB-TOTAL (RD\$)						81,474.34

TOTAL GENERAL (RD\$)						534,109.54
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------





PRESUPUESTOS LOTE 2





OFERENTE:ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L RNC:1-32-24050-2

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE B

1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	2,500.00	37,500.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	10.00	ud	3,500.00	35,000.00	
1.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
1.04	Reubicación de drenajes de techo	10.00	ud	2,918.95	29,189.50	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	2,893.45	m2	35.00	101,270.75	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3,000.00	m2	736.03	2,208,090.00	
1.07	Bote de escombros	6.00	viajes	3,000.00	18,000.00	
1.08	Limpieza final	1.00	pa	3,500.00	3,500.00	
Sub-total=						2,435,550.25

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE C

1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	2,500.00	37,500.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	10.00	ud	3,500.00	35,000.00	
1.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
1.04	Reubicación de drenajes de techo	10.00	ud	2,918.95	29,189.50	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	2,893.45	m2	35.00	101,270.75	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3,000.00	m2	736.03	2,208,090.00	
1.07	Bote de escombros	6.00	viajes	3,000.00	18,000.00	
1.08	Limpieza final	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
Sub-total=						2,435,050.25





OFERENTE:ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L RNC:1-32-24050-2

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 4,870,600.50
IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		876,708.09
SUB-TOTAL (RD\$)						876,708.09
TOTAL GENERAL (RD\$)						5,747,308.59





PRESUPUESTOS LOTE 3



OFERENTE: ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L RNC:1-32-24050-2



INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Barahona		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1,900.00	m2	35.00	66,500.00	
1.02	Confección de cantos	100.00	ml	212.94	21,294.00	
1.03	Confección de Zabaleta	100.00	ml	191.87	19,187.00	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	5.00	viajes	2,500.00	12,500.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	570.00	m2	830.39	473,322.30	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,900.00	m2	736.03	1,398,457.00	
1.07	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	4.00	und	2,850.00	11,400.00	
1.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	20.00	und	3,000.00	60,000.00	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
Sub-total=						2,065,660.30

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 2,065,660.30
---	--	--	--	--	--	------------------------

IMPUESTOS						
	ITBIS 18%			18.00%		371,818.85
SUB-TOTAL (RD\$)						371,818.85

TOTAL GENERAL (RD\$)						2,437,479.15
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------





OFERENTE: ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L RNC:1-32-24050-2

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO MAIMON			

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	509.45	m2	30.00	15,283.50	
1.02	Confección de cantos	107.28	ml	212.94	22,844.95	
1.03	Confección de Zabaleta	107.28	ml	191.87	20,584.49	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	1,500.00	1,500.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	152.84	m2	830.39	126,912.66	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	1,500.00	1,500.00	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	509.45	m2	736.03	374,970.48	
1.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	9.00	und	3,000.00	27,000.00	
1.09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,918.95	5,837.90	
1.10	Limpieza final	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
Sub-total					RD\$ 599,433.98	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 599,433.98
--	--	--	--	--	---------------

IMPUESTOS					
ITBIS 18%			18.00%		107,898.12
SUB-TOTAL (RD\$)					107,898.12

TOTAL GENERAL (RD\$)					707,332.10
----------------------	--	--	--	--	------------





OFERENTE: ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L RNC:1-32-24050-2

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE GUAYUBIN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	GUAYUBIN		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBIN


1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	360.51	m2	35.00	12,617.97	
1.02	Confección de cantos	95.46	ml	212.94	20,327.78	
1.03	Confección de Zabaleta	95.46	ml	191.87	18,316.39	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	2,000.00	2,000.00	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	830.39	24,911.70	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	360.51	m2	677.03	244,078.45	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	3,000.00	15,000.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,859.95	5,719.90	
1.09	Suministro de base plastica para tinacos	1.00	und	2,850.00	2,850.00	
1.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
Sub-total					RD\$	348,822.19

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	348,822.19
--	--	--	--	--	----	------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		62,787.99
SUB-TOTAL (RD\$)						62,787.99

TOTAL GENERAL (RD\$)						411,610.18
----------------------	--	--	--	--	--	------------





PRESUPUESTOS LOTE 4





OFERENTE: ARQUI&TOPORD CONSTRUCTORA S.R.L RNC:1-32-24050-2

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Montecristi		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo anclados con bases	2.00	und	1,500.00	3,000.00	
1.02	Confeccion de canaletas de hormigon en fino de techo y/o correccion de pendiente de fino de techo	6.00	und	4,000.00	24,000.00	
1.03	Reparacion de drenaje de techo	4.00	und	2,859.95	11,439.80	
1.04	Retiro de lona asfaltica existente	3,236.94	m2	30.00	97,108.06	
1.05	Suministro e instalacion de lona asfaltica nueva granulada de poliester 5 kg. color blanco o gris	3,236.94	m2	677.03	2,191,502.22	
1.06	Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos	6.00	und	3,500.00	21,000.00	
1.07	Traslado y bote de escombros	1.00	p.a	4,500.00	4,500.00	
Sub-total=						2,352,550.07

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 2,352,550.07
---	--	--	--	--	--	------------------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		423,459.01
SUB-TOTAL (RD\$)						423,459.01

TOTAL GENERAL (RD\$)						2,776,009.09
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------





4) ANALISIS DE COSTOS





ANALISIS DE COSTOS LOTE 1





ANÁLISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA"

DIRECCION: Azua

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
1.00	IMPERMEABILIZACION							
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
1.02	Confección de cantos	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	Viaje			RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	Limpieza continua	1.00	PA			RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Materiales y Equipos							
	Limpieza continua	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$400.00	RD\$72.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03



Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).								
1.08		1.00	UND			RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
1.09	Limpieza final	1.00	PA			RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Limpieza Final	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00







ANÁLISIS DE COSTOS LOTE 1 "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO SABANA DE LA MAR"

DIRECCIÓN: SABANA DE LA MAR

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
1.00	IMPERMEABILIZACION							
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
1.02	Confección de cantos	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	Viaje			RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	Viaje					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$400.00	RD\$72.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
1.07	Movimiento de compresores de techo (incluye insumos menores y cables)	1.00	UND			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Goterros colgantes							
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							



	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	UND			RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
1.09	Limpieza final y continua	1.00	PA			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	PA					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Limpieza Final	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00





ANALISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE CONSUELO"

DIRECCION: CONSUELO

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
1.00	IMPERMEABILIZACION							
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
1.02	Confección de cantos	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	Viaje			RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	Viaje					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$400.00	RD\$72.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
1.07	Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	1.00	ML			RD\$361.88	RD\$30.74	RD\$392.62
	Goteros colgantes							
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:4 para empañete + 30% desp.	0.0125	M3	RD\$6,678.43	RD\$1,202.12	RD\$83.48	RD\$15.03	





Regla madera americana cepillada 1"x4" / 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.36	RD\$6.54
Andamios en madera	1.00	M2	RD\$50.97	RD\$9.17	RD\$50.97	RD\$9.17
<i>Mano de Obra</i>						
Mano de obra goteros colgantes	1.00	M2	RD\$191.07	RD\$0.00	RD\$191.07	RD\$0.00
Total/UND					RD\$361.88	RD\$30.74

RD\$392.62

Confección de drenaje en techo en tubería de 2"
(Incluye parrilla de techo, bajante exterior y

1.08	materiales menores requeridos).	1.00	UND			RD\$2,652.50	RD\$207.45	RD\$2,859.95
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$650.00	RD\$117.00	RD\$650.00	RD\$117.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,652.50	RD\$207.45	RD\$2,859.95


1.09	Limpieza final y continua	1.00	PA			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	PA					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Limpieza Final	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00



ANALISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE LAS MATAS DE FARFAN"

DIRECCION: LAS MATAS DE FARFAN

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
1.00	IMPERMEABILIZACION							
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
1.02	Confección de cantos	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	Viaje			RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$400.00	RD\$72.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							



Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)

Mano de Obra

Total/UND

1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
				RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00

Confección de drenaje en techo en tubería de 2"

(Incluye parrilla de techo, bajante exterior y

1.08 materiales menores requeridos).

1.00	UND			RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
------	-----	--	--	--------------	------------	--------------

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo de pvc de 2"

Codo de pvc de 2"

Cemento PVC

Abrazadera de 2"

Parrilla de Techo

Mano de obra

Mano de obra confeccion de drenaje

Total/UND

1.00	UND					
1.00	UND					
1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
				RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95

1.09 Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelo

1.00	ML			RD\$361.88	RD\$30.74	RD\$392.62
------	----	--	--	------------	-----------	------------

Goteros colgantes

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empañete + 30% desp.

Regla madera americana cepillada 1"x4" / 10 usos

Andamios en madera

Mano de Obra

Mano de obra goteros colgantes

Total/UND

1.00	ML					
0.0125	M3	RD\$6,678.43	RD\$1,202.12	RD\$83.48	RD\$15.03	
0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.36	RD\$6.54	
1.00	M2	RD\$50.97	RD\$9.17	RD\$50.97	RD\$9.17	
1.00	M2	RD\$191.07	RD\$0.00	RD\$191.07	RD\$0.00	
				RD\$361.88	RD\$30.74	RD\$392.62

1.10 Limpieza final y continua

1.00	PA			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
------	----	--	--	--------------	----------	--------------

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Limpieza Final

Total/UND

1.00	PA					
1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
				RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00



ANALISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE LOS LLANDS"

DIRECCION: LOS LLANDS

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
1.00	IMPERMEABILIZACION							
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
1.02	Confección de cantos	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	Viaje			RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$400.00	RD\$72.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Goterol colgantes							
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							



	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	UND			RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
1.09	Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelo	1.00	ML			RD\$361.88	RD\$30.74	RD\$392.62
	<i>Goteros colgantes</i>							
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	ML					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:4 para empañete + 30% desp.	0.0125	M3	RD\$6,678.43	RD\$1,202.12	RD\$83.48	RD\$15.03	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.36	RD\$6.54	
	Andamios en madera	1.00	M2	RD\$50.97	RD\$9.17	RD\$50.97	RD\$9.17	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Mano de obra goteros colgantes	1.00	M2	RD\$191.07	RD\$0.00	RD\$191.07	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$361.88	RD\$30.74	RD\$392.62
1.10	Limpieza final y continua	1.00	PA			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	PA					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Limpieza Final	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00





ANALISIS DE COSTOS LOTE 2



ANÁLISIS DE COSTOS LOTE 2 "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO SANTIAGO"

DIRECCION: SANTIAGO

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
1.00	IMPERMEABILIZACION							
1.01	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND			RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
	Goteros colgantes							
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra							
	Total/UND					RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	1.00	UND			RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Mano de Obra							
	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	1.00	UND	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00
1.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	PA			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Mano de Obra							
	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	PA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
1.04	Reubicación de drenajes de techo	1.00	UND			RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra reubicacion	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfaltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$400.00	RD\$72.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
1.07	Bote de escombros	1.00	Viaje			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
1.08	Limpieza final	1.00	PA			RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00



Volumen Análisis
Materiales y Equipos
Limpieza Final
Total/UND

1.00	PA						
1.00	UND	RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00	RD\$0.00
							RD\$3,500.00

1.00 IMPERMEABILIZACION BLOQUE C

1.01 Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) 1.00 UND RD\$2,500.00 RD\$0.00 RD\$2,500.00

Goteros colgantes							
Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
Mano de Obra							
Total/UND					RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00

1.02 Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo 1.00 UND RD\$3,500.00 RD\$0.00 RD\$3,500.00

Volumen Análisis	1.00	UND					
Mano de Obra							
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	1.00	UND	RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00

1.03 Calzado y organización de cables eléctricos 1.00 PA RD\$3,000.00 RD\$0.00 RD\$3,000.00

Volumen Análisis	1.00	PA					
Mano de Obra							
Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	PA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00

1.04 Reubicación de drenajes de techo 1.00 UND RD\$2,702.50 RD\$216.45 RD\$2,918.95

Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos							
Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
Mano de obra							
Mano de obra reubicacion	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95

1.05 Retiro de lona asfáltica existente 1.00 M2 RD\$35.00 RD\$0.00 RD\$35.00

Volumen Análisis	1.00	M2					
Mano de Obra							
Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00

1.06 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) 1.00 M2 RD\$605.03 RD\$72.00 RD\$677.03

Volumen Análisis	1.00	M2					
Materiales y Equipos							
Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$400.00	RD\$72.00	
Mano de obra							
Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03

1.07 Bote de escombros 1.00 Viaje RD\$3,000.00 RD\$0.00 RD\$3,000.00

Volumen Análisis	1.00	Viaje					
Materiales y Equipos							
Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	



Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
1.08 Limpieza final	1.00	PA			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
Volumen Análisis	1.00	PA					
Materiales y Equipos							
Limpieza Final	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00






ANALISIS DE COSTOS LOTE 3



ANALISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE BARAHONA"

DIRECCION:BARAHONA

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
1.00	IMPERMEABILIZACION							
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
1.02	Confección de cantos	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	Viaje			RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			RD\$655.03	RD\$81.00	RD\$736.03
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfaltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$450.00	RD\$81.00	RD\$450.00	RD\$81.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$655.03	RD\$81.00	RD\$736.03
1.07	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	1.00	UND			RD\$2,850.00	RD\$0.00	RD\$2,850.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	1.00	UND	RD\$2,850.00	RD\$0.00	RD\$2,850.00	RD\$0.00	



<i>Mano de Obra</i>								
Total/UND					RD\$2,850.00	RD\$0.00	RD\$2,850.00	
1.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
1.09	Limpieza final y continua	1.00	PA			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	PA					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Limpieza Final	1.00	PA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00



ANÁLISIS DE COSTOS LOTE 1 "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE MAIMON"

DIRECCION: MAIMON

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
1.00	IMPERMEABILIZACION							
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$30.00	RD\$0.00	RD\$30.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$30.00	RD\$0.00	RD\$30.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$30.00	RD\$0.00	RD\$30.00
1.02	Confección de cantos	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	Viaje			RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Materiales y Equipos							
	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	UND	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	Limpieza continua	1.00	PA			RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Materiales y Equipos							
	Limpieza continua	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$400.00	RD\$72.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03



1.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	<i>Mano de Obra</i>							
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
1.09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	UND			RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$700.00	RD\$126.00	RD\$700.00	RD\$126.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,702.50	RD\$216.45	RD\$2,918.95
1.10	Limpieza final y continua	1.00	PA			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	PA					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Limpieza Final	1.00	PA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00



ANALISIS DE COSTOS LOTE I "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE GUAYUBIN"

DIRECCION: GUAYUBIN

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
1.00	IMPERMEABILIZACION							
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00
1.02	Confección de cantos	1.00	ML			RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$6,843.67	RD\$1,231.86	RD\$17.11	RD\$3.08	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$91.44	RD\$16.46	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$84.85	RD\$0.00	RD\$84.85	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$193.40	RD\$19.54	RD\$212.94
1.03	Confección de Zabaleta	1.00	ML			RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$68.28	RD\$12.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$90.29	RD\$0.00	RD\$90.29	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$21.01	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$179.58	RD\$12.29	RD\$191.87
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	Viaje			RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00
	Volumen Análisis	1.00	Viaje					
	Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	UND	RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2			RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
	Fino Techo Plano Eprom=0.05m							
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$6,502.77	RD\$1,170.50	RD\$357.65	RD\$64.38	
	Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.33	PT	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$36.72	RD\$6.61	
	Mano de obra							
	Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$260.00	RD\$0.00	RD\$260.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$759.40	RD\$70.99	RD\$830.39
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2			RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$400.00	RD\$72.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	



Mano de Obra
Total/UND

RD\$3,000.00 RD\$0.00 RD\$3,000.00

Confección de drenaje en techo en tubería de 2"
(Incluye parrilla de techo, bajante exterior y

1.08	materiales menores requeridos).	1.00	UND			RD\$2,652.50	RD\$207.45	RD\$2,859.95
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$650.00	RD\$117.00	RD\$650.00	RD\$117.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra confeccion de drenaje	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,652.50	RD\$207.45	RD\$2,859.95

1.09	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	1.00	UND			RD\$2,850.00	RD\$0.00	RD\$2,850.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	1.00	UND	RD\$2,850.00	RD\$0.00	RD\$2,850.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra							
	Total/UND					RD\$2,850.00	RD\$0.00	RD\$2,850.00

1.10	Limpieza final y continua	1.00	PA			RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Materiales y Equipos							
	Limpieza Final	1.00	PA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00





ANALISIS DE COSTOS LOTE 4



ANALISIS DE COSTOS LOTE 1 "IMPERMEABILIZACIÓN DE MONTECRISTI"

DIRECCION: MONTECRISTI

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UND	PU	ITBIS	SUBTOTAL	SUBTOTAL ITBIS	TOTAL
1.00	IMPERMEABILIZACION							
1.01	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND			RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UND	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra							
	Total/UND					RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	1.00	UND			RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$4,000.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Mano de Obra							
	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	1.00	UND	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$4,000.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$4,000.00
1.03	Reparación de drenaje de techo	1.00	UND			RD\$2,652.50	RD\$207.45	RD\$2,859.95
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo de pvc de 2"	1.00	Und	RD\$650.00	RD\$117.00	RD\$650.00	RD\$117.00	
	Codo de pvc de 2"	2.00	Und	RD\$30.00	RD\$5.40	RD\$60.00	RD\$10.80	
	Cemento PVC	0.01	Galon	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$7.50	RD\$1.35	
	Abrazadera de 2"	3.00	Und	RD\$45.00	RD\$8.10	RD\$135.00	RD\$24.30	
	Parrilla de Techo	1.00	Und	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra reparacion de drenaje de techo	1.00	Und	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$2,652.50	RD\$207.45	RD\$2,859.95
1.04	Retiro de lona asfáltica existente	1.00	M2			RD\$65.00	RD\$0.00	RD\$65.00
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Mano de Obra							
	Mano de obra Retiro de Lona	1.00	M2	RD\$65.00	RD\$0.00	RD\$65.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$65.00	RD\$0.00	RD\$65.00
1.05	Suministro e instalacion de lona asfáltica nueva granulada de poliester 5 kg. color blanco o gris	1.00	M2			RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro de lona asfáltica granulada de poliester 5kg	1.00	M2	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$400.00	RD\$72.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra colocacion de Lona	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,050.28	RD\$0.00	RD\$105.03	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$605.03	RD\$72.00	RD\$677.03
1.06	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	1.00	UND			RD\$2,400.00	RD\$0.00	RD\$2,400.00
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	1.00	UND	RD\$2,400.00	RD\$0.00	RD\$2,400.00	RD\$0.00	
	Mano de Obra							
	Total/UND					RD\$2,400.00	RD\$0.00	RD\$2,400.00
1.07	Traslado y bote de escombros	1.00	PA			RD\$4,500.00	RD\$0.00	RD\$4,500.00
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Materiales y Equipos							
	Traslado y bote de escombros	1.00	PA	RD\$4,500.00	RD\$0.00	RD\$4,500.00	RD\$0.00	
	Total/UND					RD\$4,500.00	RD\$0.00	RD\$4,500.00

