



Nombre del Proceso:		Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el parque Industrial Duarte.								
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-26-2023								
Fecha de Evaluación:		2 de enero de 2024								
EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -										
No.	Cantidad	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas							
			REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.		DOS- GARCIA, S.R.L.		RUFINO SANCHEZ MORILLO		METRO ELÉCTRICA, S.R.L.	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
1	347 Unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía	No cumple	No presenta oferta técnica, además según ficha técnica oferta tubos LED, el requerimiento es luminarias tipo LED integrado, la información se encuentra en la página 106 de sobre A	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
2	19 Unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
3	1,100 Pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
4	1 Unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A



Nombre del Proceso:		Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el parque Industrial Duarte.								
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-26-2023								
Fecha de Evaluación:		2 de enero de 2024								
EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -										
No.	Cantidad	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas							
			REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.		DOS- GARCIA, S.R.L.		RUFINO SANCHEZ MORILLO		METRO ELÉCTRICA, S.R.L.	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal. (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por : tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra)	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
8	5.800 Pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
9	1 Unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF,12 contactores 50 amp,25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A



Nombre del Proceso:		Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el parque Industrial Duarte.									
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-26-2023									
Fecha de Evaluación:		2 de enero de 2024									
EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -											
No.	Cantidad	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas								
			REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.		DOS- GARCIA, S.R.L.		RUFINO SANCHEZ MORILLO		METRO ELÉCTRICA, S.R.L.		
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	
10	450 Unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A	
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de (4) meses calendario	Cumple	La información se encuentra en las páginas desde 88 a 91 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 124 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en las páginas 32 y 33 de sobre A	Cumple	El documento se encuentra en la propuesta presentada	
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compra, certificaciones de recepciones conformes etc) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 96,97 y 98 de sobre A	No cumple	Los documentos presentados no evidencian los 3 años de experiencia solicitados para este proceso la información se encuentra en las páginas desde 125 a 161 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en las páginas 35 a 38 y 94 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en las páginas desde 86 a 89 de sobre A	
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en las páginas 91 a 92 de sobre A	



Nombre del Proceso:		Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el parque Industrial Duarte.								
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-26-2023								
Fecha de Evaluación:		2 de enero de 2024								
EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -										
No.	Cantidad	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas							
			PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.		ARTIEX, S.R.L.		PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.		ADIVIG, S.R.L.	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
1	347 Unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A	No cumple	No lista las cantidades de las partidas a ofertar, la información se encuentra en la pagina 56 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -										
No.	Cantidad	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas							
			PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.		ARTIEX, S.R.L.		PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.		ADIVIG, S.R.L.	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
2	19 Unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A	No cumple	No lista las cantidades de las partidas a ofertar, la información se encuentra en la pagina 56 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
3	1,100 Pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A	No cumple	No lista las cantidades de las partidas a ofertar, la información se encuentra en la pagina 56 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
4	1 Unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la pagina 57 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A	No cumple	No lista las cantidades de las partidas a ofertar, la información se encuentra en la pagina 57 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 90 de sobre A



Nombre del Proceso:		Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el parque Industrial Duarte.								
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-26-2023								
Fecha de Evaluación:		2 de enero de 2024								
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra)	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A	No cumple	No lista las cantidades de las partidas a ofertar, la información se encuentra en la página 57 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A
EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -										
No.	Cantidad	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas							
			PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L.		ARTIEX, S.R.L.		PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.		ADIVIG, S.R.L.	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A	No cumple	No lista las cantidades de las partidas a ofertar, la información se encuentra en la página 57 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A
8	5.800 Pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A	No cumple	No lista las cantidades de las partidas a ofertar, la información se encuentra en la página 57 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
9	1 Unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp, 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 57 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 87 de sobre A
10	450 Unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A	No cumple	No lista las cantidades de las partidas a ofertar, la información se encuentra en la página 58 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 87 de sobre A
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo, tiempo máximo de (4) meses calendario	No cumple	El plazo requerido es de 4 meses y oferta 6 página 94 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 57 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en la página 49 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en las páginas 85 y 86 de sobre A



Nombre del Proceso:	Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el parque Industrial Duarte.									
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-26-2023									
Fecha de Evaluación:	2 de enero de 2024									
EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -										
No.	Cantidad	Documentación técnica a evaluar	Ofertas evaluadas							
			PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L.		ARTIEX, S.R.L.		PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.		ADIVIG, S.R.L.	
			Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario	Criterio	Comentario
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes compras, certificaciones de recepciones conformes etc) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas desde la 96 a 100 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en las páginas 83, 86 y 87 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en las páginas 50,51 y 54 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en las páginas desde 40 a 42 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas	No cumple	No presenta oferta técnica	Cumple	La información se encuentra en las páginas 88 y 89 de sobre A	No cumple	No lista las cantidades de las partidas para los ítem 1,2,3,5,6,7,8,y 10, la información se encuentra en las páginas 56,57 y 58 de sobre A	Cumple	La información se encuentra en las páginas desde la 87 a 92 de sobre A
FIN DE LA EVALUACION										
Concluimos esta evaluación con que los oferentes REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L., DOS-GARCIA, S.R.L., RUFINO SANCHEZ MORILLO, PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L., y PLANTA FISICA PINERA, S.R.L., no cumplen con algunos de los requerimientos para este proceso y que los oferentes ARTIEX, S.R.L., ADIVIG, S.R.L., y METRO ELECTRICA, S.R.L., cumplen con los requerimientos.										

Evaluado por:

Ramón Anibal Vargas -Supervisor de Electricidad
Erickson Francis de los Santos- Supervisor de Mantenimiento.
Rafael López Núñez- Supervisor de Plantas Eléctricas

Firmado por.

Julio H. Liriano Corporán- Coordinador de la USM
Rocio Artagracia Aquino- Gerente de Planificación y Proyectos de la DIF



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	No presenta oferta técnica
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta oferta técnica
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.	No cumple	No presenta oferta técnica



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH,208/120 VAC, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

		cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).		
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 32 y 33 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 35 a 38 y 94 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No presenta oferta técnica.

Perito evaluador:



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

Nombre: Rafael A. López

Código: 16093

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	No presenta oferta técnica
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta oferta técnica
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas,	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

		incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en la página 124 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	No cumple	Los documentos presentados no evidencian los 3 años de experiencia solicitado para este proceso la información se encuentra en las



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

				páginas desde 125 a 161 se sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No presenta oferta técnica

Perito evaluador:

Nombre: Rafael A. López

Código: 16093

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	El requerimiento es luminarias tipo LED integrado, y el oferente está ofertando tubos led. La información se encuentra en la página 106 de sobre A. También no presenta las cantidades en este ítem.
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta las cantidades de este ítem.



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.	No cumple	No presenta oferta técnica
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 VAC, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en las páginas desde 88 a 91 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 96,97 y 98 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	El oferente no presenta en su presentación de oferta técnica todos los ítems de la misma

Perito evaluador:

Nombre: Rafael A. López

Código: 16093

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	No presenta oferta técnica
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta oferta técnica
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

		# 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma	No cumple	No presenta oferta técnica



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

		NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).		
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	No cumple	El plazo requerido es de 4 meses y oferta 6 página 94 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde	Cumple	La información se encuentra en las



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

		demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.		páginas desde la 96 a 100 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No presenta oferta técnica

Perito evaluador:

Nombre: Rafael A. López

Código: 16093

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2023.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas,	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

		incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en las páginas 89 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en la página 57 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 83, 86 y 87 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 88 y 89 de sobre A
--	---	--------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------

Perito evaluador:

Nombre: Rafael A. López

Código: 16093

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes,	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

		abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 VAC, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de oferta económica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores,	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

		curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).		
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	El documento se encuentra en la propuesta presentada
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas desde 86 a 89 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 91 a 92 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

Perito evaluador:

Nombre: Rafael A. López

Código: 16093

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 56.
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 56.
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes,	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 56.



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

		abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 57 de sobre A
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 57.
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 57.
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 57.



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 57.
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en la página 57 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 58.
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en la página 49 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde	Cumple	La información se encuentra en las páginas 50,51 y54 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

		demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.		
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No lista las cantidad de partida en los ítem 1,2,3,5,6,7,8, y 10.La información se encuentra en la página 56,57 y 58

Perito evaluador:

Nombre: Rafael A. López

Código: 16093

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

		3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 90 de sobre A
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en la página 87 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	Cumple	La información se encuentra en la página 87 de sobre A
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en las



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

				páginas 85 y 86 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 40 y 42 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 87 a la 92 de sobre A

Perito evaluador:

Nombre: Rafael A. López

Código: 16093

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
		3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 90 de sobre A
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en la página 87 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	Cumple	La información se encuentra en la página 87 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 85 y 86 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 40 y 42 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 87 a la 92 de sobre A

Perito evaluador:

Nombre: Erickson De Los Santos

Código: 23484

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2023.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas,	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
		incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en las páginas 89 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en la página 57 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 83, 86 y 87 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 88 y 89 de sobre A

Perito evaluador:

Nombre: Erickson De Los Santos

Código: 23484

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 56.
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 56.
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes,	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 56.



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
		abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 57 de sobre A
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 57.
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 57.
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a



Dirección General de Carrera Administrativa
 Dirección de Infraestructura Física
 Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
		en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).		utilizar. Ver página 57.
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 57.
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en la página 57 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 58.



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en la página 49 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 50,51 y54 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No lista las cantidad de partida en los ítem 1,2,3,5,6,7,8, y 10.La información se encuentra en la página 56,57 y 58

Perito evaluador:

Nombre: Erickson De Los Santos

Código: 23484

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	No presenta oferta técnica
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta oferta técnica
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
		# 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	No cumple	El plazo requerido es de 4 meses y oferta 6 página 94 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas desde la 96 a 100 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No presenta oferta técnica

Perito evaluador:

Nombre: Erickson De Los Santos

Código: 23484

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes,	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
 Dirección de Infraestructura Física
 Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
		abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 VAC, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de oferta económica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	El documento se encuentra en la propuesta presentada
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas desde 86 a 89 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 91 a 92 de sobre A

Perito evaluador:

Nombre: Erickson De Los Santos

Código: 23484

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	No presenta oferta técnica
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta oferta técnica
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas,	No cumple	No presenta oferta técnica



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
		incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
 Dirección de Infraestructura Física
 Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en la página 124 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	No cumple	Los documentos presentados no evidencian los 3 años de experiencia solicitado para este proceso la información se



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
				encuentra en las páginas desde 125 a 161 se sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No presenta oferta técnica

Perito evaluador:

Nombre: Erickson De Los Santos

Código: 23484

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	El requerimiento es luminarias tipo LED integrado, y el oferente está ofertando tubos led. La información se encuentra en la página 106 de sobre A. También no presenta las cantidades en este ítem.
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta las cantidades de este ítem.



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.	No cumple	No presenta oferta técnica
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 VAC, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en las



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
				páginas desde 88 a 91 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 96,97 y 98 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	El oferente no presenta en su presentación de oferta técnica todos los ítems de la misma

Perito evaluador:

Nombre: Erickson De Los Santos

Código: 23484

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	No presenta oferta técnica
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta oferta técnica
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH,208/120 VAC, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
 Dirección de Infraestructura Física
 Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 32 y 33 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 35 a 38 y 94 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No presenta oferta técnica.

Perito evaluador:

Nombre: Erickson De Los Santos

Código: 23484

Puesto: Supervisor de mantenimiento

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

		3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 90 de sobre A
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en la página 87 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	Cumple	La información se encuentra en la página 87 de sobre A
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en las



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ADIVIG, S.R.L.

				páginas 85 y 86 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 40 y 42 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 87 a la 92 de sobre A

Perito evaluador:

Nombre: Ramón A. Vargas

Código: 274

Puesto: Supervisor de Electricidad

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2023.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas,	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

		incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 88 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en las páginas 89 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	Cumple	La información se encuentra en la página 89 de sobre A
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en la página 57 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 83, 86 y 87 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: ARTIEX, S.R.L.

	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 88 y 89 de sobre A
--	---	--------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------

Perito evaluador:

Nombre: Ramón A. Vargas

Código: 274

Puesto: Supervisor de Electricidad

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes,	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de sobre A



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

		abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 VAC, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 91 de oferta económica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores,	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

		curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).		
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	Cumple	La información se encuentra en la página 92 de sobre A
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	El documento se encuentra en la propuesta presentada
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas desde 86 a 89 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 91 a 92 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: METRO ELÉCTRICA, S.R.L.

Perito evaluador:

Nombre: Ramón A. Vargas

Código: 274

Puesto: Supervisor de Electricidad

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 56.
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 56.
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes,	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 56.



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

		abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	Cumple	La información se encuentra en la página 57 de sobre A
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 57.
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 57.
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 57.



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 57.
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	Cumple	La información se encuentra en la página 57 de sobre A
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	El oferente no presenta en su oferta técnica la cantidad de los elementos a utilizar. Ver página 58.
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en la página 49 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde	Cumple	La información se encuentra en las páginas 50,51 y 54 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PLANTA FISICA PINERA, S.R.L.

		demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.		
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No lista las cantidad de partida en los ítem 1,2,3,5,6,7,8, y 10.La información se encuentra en la página 56,57 y 58

Perito evaluador:

Nombre: Ramón A. Vargas

Código: 274

Puesto: Supervisor de Electricidad

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	No presenta oferta técnica
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta oferta técnica
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.	No cumple	No presenta oferta técnica



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH,208/120 VAC, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

		cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).		
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 32 y 33 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 35 a 38 y 94 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No presenta oferta técnica.

Perito evaluador:



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: RUFINO SANCHEZ MORILLO

Nombre: Ramón A. Vargas

Código: 274

Puesto: Supervisor de Electricidad

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024.

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	No presenta oferta técnica
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta oferta técnica
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para <i>alimentación</i> de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas,	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

		incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en la página 124 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	No cumple	Los documentos presentados no evidencian los 3 años de experiencia solicitado para este proceso la información se encuentra en las



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: DOS- GARCIA, S.R.L.

				páginas desde 125 a 161 se sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No presenta oferta técnica

Perito evaluador:

Nombre: Ramón A. Vargas

Código: 274

Puesto: Supervisor de Electricidad

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	No presenta oferta técnica
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta oferta técnica
3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG	No cumple	No presenta oferta técnica



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

		# 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.		
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 Vac, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma	No cumple	No presenta oferta técnica



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

		NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).		
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	No cumple	El plazo requerido es de 4 meses y oferta 6 página 94 de sobre A
	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde	Cumple	La información se encuentra en las



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L.

		demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.		páginas desde la 96 a 100 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	No presenta oferta técnica

Perito evaluador:

Nombre: Ramón A. Vargas

Código: 274

Puesto: Supervisor de Electricidad

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

EVALUACIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL

Fecha 02 de enero de 2024

CANTIDAD	UNIDAD	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A EVALUAR	CRITERIO	COMENTARIO
Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.				
1	347 unidades	Suministro e instalación de luminarias tipo LED integrado para interior, de 4 pies de largo, voltaje de operación 100/277 voltios Ac, potencia de trabajo mínimo 39 vatios, temperatura color 5000k-6600k, 4500 Lúmenes mínimo, carcasa duradera de policarbonato con bandeja de metal integrada, sellada, ubicación húmeda, para el área de archivo de documentos, 2 años de garantía.	No cumple	El requerimiento es luminarias tipo LED integrado, y el oferente está ofertando tubos led. La información se encuentra en la página 106 de sobre A. También no presenta las cantidades en este ítem.
2	19 unidades	Suministro e instalación de unidades de luminarias LED para exterior tipo cobra con soporte para instalación, de 200 watts, Ac 100-240/277 voltios, carcasa de aluminio clasificación IP 65, con fotocelda incluida, una vida útil de 50,000 horas o más, 2 años de garantía, Angulo de luz de 75° x 150°, 30,000 lúmenes de salida.	No cumple	No presenta las cantidades de este ítem.



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

3	1,100 pies lineales	Suministro e instalación de pies lineales de canalización y conductores para alimentación de luminarias exteriores compuesto por; tuberías EMT de 3/4", registros 2" x 4" x 3/4" con sus tapas de metal, coupling, curvas, soportes, abrazaderas, incluye (2 líneas AWG # 8" y 1 línea AWG # 10 para tierra), 2 breaker grueso doble de THQL de 30 amperes.	No cumple	No presenta oferta técnica
4	1 unidad	Suministro e instalación de un Load center (panel de distribución para Iluminación) 200A, 3PH ,208/120 VAC, 30 espacios (incluye 12 breaker grueso 2 polos de 20 amperes).	No cumple	No presenta oferta técnica
5	20 pies lineales	Suministro e instalación de acometida eléctrica para panel de iluminación compuesta por tubería EMT de 2" y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, registros de metal NEMA 3-R, abrazaderas unistrut, soportes, tuercas bushing de metal, (incluye 3 Líneas AWG # 3/0, 1 Línea AWG #1/0, y1 Línea AWG #2 para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
6	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por 135 Pie lineales tuberías de 2" EMT con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 24 líneas AWG #8, 12 líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica



Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

7	135 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y conductores para alimentación eléctrica de luminarias compuesta por tuberías de 2" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, 6 registros de metal en norma NEMA 3-R, (incluye 12 líneas AWG #8, 6 Líneas AWG # 8 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
8	5,800 pies lineales	Suministro e instalación de canalización y alimentadores para la cantidad de 347 luminarias, compuesta por tuberías EMT de 3/4" con sus respectivos componentes; coupling, conectores, curvas, abrazaderas unistrut, soportes, conectores UF de 3/4", registros de metal 2"x 4"x3/4" para cada luminaria, riel perforado o chanel de 3/4" x 1 1/2" x 10 pies (incluye 2 Líneas AWG # 8 negras y 1 Línea AWG # 10 verde para tierra).	No cumple	No presenta oferta técnica
9	1 unidad	Suministro e instalación de sistema para encendido y apagado de luces para 12 circuitos monofásicos a 220 voltios (incluye 12 botoneras ON-OFF, 12 contactores 50 amp. 25 pies de canalización y alimentadores en tubería EMT de 1 1/2" con sus componentes y cables de alimentación).	No cumple	No presenta oferta técnica
10	450 unidades	Suministro e instalación de chanel o rieles perforados de 3/4" x 1 1/2" x 10, los cuales servirán como soporte para la instalación de lámparas en los espacios que sea necesario.	No cumple	No presenta oferta técnica
	A	Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo tiempo máximo de cuatro (4) meses calendario.	Cumple	La información se encuentra en las páginas desde 88 a 91 de sobre A



Dirección General de Carrera Administrativa
Dirección de Infraestructura Física
Unidad de servicios y mantenimiento

Código del proceso: LPN-CPJ-26-2023.

Descripción del servicio: Adquisición e instalación de iluminación en nave de archivos en el Parque Industrial Duarte.

Nombre del oferente: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

	B	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios.	Cumple	La información se encuentra en las páginas 96,97 y 98 de sobre A
	C	Oferta técnica de acuerdo con la descripción de las especificaciones técnicas.	No cumple	El oferente no presenta en su presentación de oferta técnica todos los ítems de la misma

Perito evaluador:

Nombre: Ramón A. Vargas

Código: 274

Puesto: Supervisor de Electricidad

Departamento: Unidad de servicios y mantenimiento