



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA									
Nombre del Proceso:		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-23-2023							
Fecha de Evaluación:		30/10/2023							
INICIO DE LA EVALUACIÓN									
NOMBRE DEL OFERENTE									
LERMONT ENGINEERING GROUP, S.R.L									
Item	Unidad	Descripción de los bienes ofertados	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	ITBIS 18%	PRECIO UNITARIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL REVISADO	CUMPLIMIENTO
1	UNIDAD	Suministro e instalacion de extractores de aire industriales de 1,000 RPM ó más, 10,000 CFM ó más, trifasicos, 208 voltios, 1 1/2"HP,tipo axial, de transmision directa, con sus ascensorios incluye (ductos, regillas de proteccion, apertura y terminacion de huecos)	11	\$ 238,204.00	\$ 42,876.72	\$ 281,080.72	\$ 3,091,887.92	\$ 3,091,887.92	Cumple
2	UNIDAD	Suministro e instalacion de inyectoros de aire industriales de 1,000 RPM ó más, 10,000 CFM ó más, trifasicos, 208 voltios, 1 1/2"HP,tipo axial, de transmision directa, con sus ascensorios incluye (ductos, regillas de proteccion, apertura y terminacion de huecos)	9	\$ 249,046.50	\$ 44,828.37	\$ 293,874.87	\$ 2,644,873.83	\$ 2,644,873.83	Cumple
3	UNIDAD	Suministro e instalacion de Load center (panel de distribucion para extractores de aire)225A, 3PH ,208/120 v , 42 espacios(incluye 11 breaker grueso 3 polos de 15 amperes)	1	\$ 76,450.50	\$ 13,761.09	\$ 90,211.59	\$ 90,211.59	\$ 90,211.59	Cumple
4	UNIDAD	Suministro e instalacion de Load center (panel de distribucion para inyectoros de aire) 200 A, 3PH ,208/120 v , 30 espacios (incluye 9 breaker grueso 3 polos de 15 amperes)	1	\$ 60,034.50	\$ 10,806.21	\$ 70,840.71	\$ 70,840.71	\$ 70,840.71	Cumple
5	Pies Lineales	Suministro e instalacion de acometida electrica para panel de extractores de aire, en tuberia EMT de 2" Incluye tuberias y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, abrazaderas unitrup, soportes ,Tuercas busing de metal, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 3 Lineas AWG # 3/0, 1 Linea AWG #1/0 neutro, y 1 Linea AWG #2 para tierra)	25	\$ 1,821.25	\$ 327.83	\$ 2,149.08	\$ 53,726.88	\$ 53,726.88	Cumple
6	Pies Lineales	Suministro e instalacion de acometida electrica para panel de inyectoros de aire en tuberia EMT de 2" incluye tuberias y sus respectivos componentes coupling,conectores,curvas, abrazaderas unitrup,soportes ,Tuercas busing plasticas, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 3 Lineas AWG # 2/0,1 Linea AWG #2 neutro y 1 Linea AWG #2 para tierra)	230	\$ 1,494.32	\$ 268.98	\$ 1,763.30	\$ 405,558.45	\$ 405,558.45	Cumple
7	Pies Lineales	Suministro e instalacion de canalizacion y conductores para alimentacion electrica de 6 extractores de aire compuesta por tuberias EMT de 2" y LT de 3/4", con sus componentes: coupling, conectores,curvas,abrazaderas unitrup,soportes, tuercas busings, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 33 lineas AWG #8, 1 Lineas AWG # 6 verde para tierra)	250	\$ 1,821.25	\$ 327.83	\$ 2,149.08	\$ 537,268.75	\$ 537,268.75	Cumple
8	Pies Lineales	Suministro e instalacion de canalizacion y conductores para alimentacion electrica de 5 extractores de aire compuesta por tuberias de 1 1/2" y LT de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores,curvas,abrazaderas unitrup,soportes , tuercas busings, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 15 lineas AWG #8, 1 Lineas AWG # 6 verde para tierra)	175	\$ 989.12	\$ 178.04	\$ 1,167.16	\$ 204,253.28	\$ 204,253.28	Cumple



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA									
Nombre del Proceso:		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-23-2023							
Fecha de Evaluación:		30/10/2023							
INICIO DE LA EVALUACIÓN									
NOMBRE DEL OFERENTE									
LERMONT SRL									
Item	Unidad	Descripción de los bienes ofertados	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	ITBIS 18%	PRECIO UNITARIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL REVISADO	CUMPLIMIENTO
9	Pies Lineales	Suministro e instalacion de canalizacion y conductores para alimentacion electrica de 6 inyectoresde aire compuesta por tuberias EMT de 1 1/2" y Lt de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores,curvas,abrazaderas unitrup,soportes , tuercas businsg. registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 15 lineas AWG #8, 1 Linea AWG # 6 verde para tierra).	230	\$ 1,005.11	\$ 180.92	\$ 1,186.03	\$ 272,786.85	\$ 272,786.85	Cumple
10	Pies Lineales	Suministro e instalacion de canalizacion y conductores para alimentacion electrica de 3 inyectores de aire compuesta por tuberias EMT de 1" y Lt de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores,curvas,abrazaderas unitrup,soportes, tuercas businsg, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 6 lineas AWG #8, 1 Linea AWG # 8 verde para tierra).	90	\$ 660.24	\$ 118.84	\$ 779.08	\$ 70,117.49	\$ 70,117.49	Cumple
11	Unidad	Suministro e instalacion de sistema para encendido y apagado de extractores de aire para 11 equipos a 220 voltios (incluye 11 botoneras marcha- paro, 11 contactores 30 amp. Con proteccion térmica, 20 pies de canalizacion con sus componentes y cables de alimentacion) .	1	\$ 152,438.00	\$ 27,438.84	\$ 179,876.84	\$ 179,876.84	\$ 179,876.84	Cumple
12	Unidad	Suministro e instalacion de sistema para encendido y apagado de inyectores de aire para 9 equipos a 220 voltios (incluye 9 botoneras marcha- paro, 9 contactores 30 amp. Con protector térmica, 20 pies de canalizacion con sus componentes y cables de alimentacion) .	1	\$ 131,561.72	\$ 23,681.11	\$ 155,242.83	\$ 155,242.83	\$ 155,242.83	Cumple
			Cumple				TOTAL..	\$ 7,776,645.41	Cumple
Conclusión: los montos evaluados coinciden con los montos de la oferta economica.									
NOMBRE DEL OFERENTE									
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L									
Item	Unidad	Descripción de los bienes ofertados	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	ITBIS 18%	PRECIO UNITARIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL REVISADO	CUMPLIMIENTO
1	UNIDAD	Suministro e instalacion de extractores de aire industriales de 1,000 RPM ó más, 10,000 CFM ó más, trifasicos, 208 voltios, 1 1/2"HP,tipo axial, de transmision directa, con sus ascensorios incluye (ductos, regillas de proteccion, apertura y terminacion de huecos)	11	\$ 187,869.35	\$ 33,816.48	\$ 221,685.83	\$ 2,438,544.16	\$ 2,438,544.16	Cumple



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA									
Nombre del Proceso:		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-23-2023							
Fecha de Evaluación:		30/10/2023							
INICIO DE LA EVALUACIÓN									
NOMBRE DEL OFERENTE									
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, S.R.L									
Item	Unidad	Descripción de los bienes ofertados	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	ITBIS 18%	PRECIO UNITARIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL REVISADO	CUMPLIMIENTO
2	UNIDAD	Suministro e instalacion de inyectores de aire industriales de 1,000 RPM ó más, 10,000 CFM ó más, trifasicos, 208 voltios, 1 1/2"HP, tipo axial, de transmición directa, con sus accesorios incluye (ductos, regillas de proteccion, apertura y terminacion de huecos).	9	\$ 187,869.35	\$ 33,816.48	\$ 221,685.83	\$ 1,995,172.50	\$ 1,995,172.50	Cumple
3	UNIDAD	Suministro e instalacion de Load center (panel de distribucion para extractores de aire)225A, 3PH ,208/120 v , 42 espacios(incluye 11 breaker grueso 3 polos de 15 amperes).	1	\$ 80,215.53	\$ 14,438.80	\$ 94,654.33	\$ 94,654.33	\$ 94,654.33	Cumple
4	UNIDAD	Suministro e instalacion de Load center (panel de distribucion para inyectores de aire) 200 A, 3PH ,208/120 v , 30 espacios (incluye 9 breaker grueso 3 polos de 15 amperes)	1	\$ 67,761.01	\$ 12,196.98	\$ 79,957.99	\$ 79,957.99	\$ 79,957.99	Cumple
5	Pies Lineales	Suministro e instalacion de acometida electrica para panel de extractores de aire, en tubería EMT de 2" incluye tuberías y sus respectivos componentes coupling, conectores, curvas, abrazaderas unitrup, soportes ,Tuercas busing de metal, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 3 Lineas AWG # 3/0, 1 Linea AWG #1/0 neutro, y 1 Linea AWG #2 para tierra).	25	\$ 1,680.75	\$ 302.54	\$ 1,983.29	\$ 49,582.13	\$ 49,582.13	Cumple
6	Pies Lineales	Suministro e instalacion de acometida electrica para panel de inyectores de aire en tubería EMT de 2" incluye tuberías y sus respectivos componentes coupling,conectores,curvas, abrazaderas unitrup,soportes ,Tuercas busing plasticas, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 3 Lineas AWG # 2/0,1 Linea AWG #2 neutro y 1 Linea AWG #2 para tierra).	230	\$ 1,518.83	\$ 273.39	\$ 1,792.22	\$ 412,210.46	\$ 412,210.46	Cumple
7	Pies Lineales	Suministro e instalacion de canalizacion y conductores para alimentacion electrica de 6 extractores de aire compuesta por tuberías EMT de 2" y LT de 3/4", con sus componentes: coupling, conectores,curvas,abrazaderas unitrup,soportes, tuercas businsg, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 33 lineas AWG #8, 1 Lineas AWG # 6 verde para tierra).	250	\$ 1,301.30	\$ 234.23	\$ 1,535.53	\$ 383,883.50	\$ 383,883.50	Cumple
8	Pies Lineales	Suministro e instalacion de canalizacion y conductores para alimentacion electrica de 5 extractores de aire compuesta por tuberías de 1 1/2" y LT de 3/4" con sus componentes: cooupling, conectores,curvas,abrazaderas unitrup,soportes , tuercas businsg, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 15 linea AWG #8, 1 Lineas AWG # 6 verde para tierra).	175	\$ 1,092.61	\$ 196.67	\$ 1,289.28	\$ 225,623.97	\$ 225,623.97	Cumple



REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA									
Nombre del Proceso:		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							
Referencia del Proceso:		LPN-CPJ-23-2023							
Fecha de Evaluación:		30/10/2023							
INICIO DE LA EVALUACIÓN									
NOMBRE DEL OFERENTE									
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L									
Item	Unidad	Descripción de los bienes ofertados	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	ITBIS 18%	PRECIO UNITARIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL REVISADO	CUMPLIMIENTO
9	Pies Lineales	Suministro e instalacion de canalizacion y conductores para alimentacion electrica de de 6 inyectorse de aire compuesta por tuberias EMT de 1 1/2" y Lt de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unitrup, soportes , tuercas businsg. registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 15 lineas AWG #8, 1 Linea AWG # 6 verde para tierra).	230	\$ 1,245.37	\$ 224.17	\$ 1,469.54	\$ 337,993.42	\$ 337,993.42	Cumple
10	Pies Lineales	Suministro e instalacion de canalizacion y conductores para alimentacion electrica de 3 inyectorse de aire compuesta por tuberias EMT de 1" y Lt de 3/4" con sus componentes: coupling, conectores, curvas, abrazaderas unitrup, soportes, tuercas businsg, registros de metal en NEMA 3-R, (incluye 6 lineas AWG #8, 1 Linea AWG # 8 verde para tierra).	90	\$ 797.85	\$ 143.61	\$ 941.46	\$ 84,731.67	\$ 84,731.67	Cumple
11	Unidad	Suministro e instalacion de sistema para encendido y apagado de extractores de aire para 11 equipos a 220 voltios (incluye 11 botoneras marcha- paro, 11 contactores 30 amp. Con proteccion térmica, 20 pies de canalizacion con sus componentes y cables de alimentacion).	1	\$ 373,520.35	\$ 67,233.66	\$ 440,754.01	\$ 440,754.01	\$ 440,754.01	Cumple
12	Unidad	Suministro e instalacion de sistema para encendido y apagado de inyectorse de aire para 9 equipos a 220 voltios (incluye 9 botoneras marcha- paro, 9 contactores 30 amp. Con protector térmica, 20 pies de canalizacion con sus componentes y cables de alimentacion).	1	\$ 336,350.29	\$ 60,543.05	\$ 396,893.34	\$ 396,893.34	\$ 396,893.34	Cumple
							TOTAL...	\$ 6,940,001.47	
<p>Conclusion : se refleja una diferencia de 1.27.00 (un peso con veinteciete centavos) entre el monto total evaluado y el monto total ofertado.</p> <p>En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso LPN-CPj-23-2023, “ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL UBICADO EN LA NUEVA NAVE DEL CENTRO DE GESTION DOCUMENTAL DEL PODER JUDICIAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DUARTE EN EL KM 22 DE LA AUTOPISTA DUARTE. .” les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica según establece el pliego de condiciones: La adjudicación será decidida a favor de un único oferente(s) cuya(s) propuesta(s): 1) haya(n) sido calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Pliegos de Condiciones Específicas y 2) presente el menor precio. Es por tanto que recomendamos, adjudicar al oferente PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, S.R.L, realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.</p>									



REPUBLICA DOMINICANA
 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA	
Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-23-2023
Fecha de Evaluación:	30/10/2023

Evaluado por :

- Ramon A. Vargas - Supervisor de Electricidad USM.
- Ericson Francis de Los Santos - Supervisor de Mantenimiento
- Jose Arismendi Frias Lopez- Supervisor de Mantenimiento
- Julio Liriano - Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimiento
- Rocio A. Altgracia- Gerente de Diseño y Planificacion de la Direccion de Infraestructura Fisica