



República Dominicana  
Consejo Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

Obra: Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.

Lote I

Ubicación: Distrito Nacional.

Fecha= 03/01/2023

No.	Descripción	Cant.	Und	P.U.	Valor RD\$	Subtotal RD\$
-----	-------------	-------	-----	------	------------	---------------

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA SUR.

1.00 Preliminares

1.01	Remoción pisos de madera existentes (incluye base soporte).	194.62	m <sup>2</sup>			-
1.02	Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m).	36.25	m <sup>2</sup>			-
1.03	Desinstalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared).	105.72	m			-
1.04	Desinstalación plafón PVC en baños privados.	26.61	m <sup>2</sup>			-
1.05	Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00	ud			-
1.06	Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio).	36.89	m <sup>3</sup>			-
<b>Sub-total=</b>						-

2.00 Instalaciones eléctricas

2.01	Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta).	8.00	Und.			-
2.02	Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta).	8.00	Und.			-
2.03	Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	8.00	Und.			-
<b>Sub-total=</b>						-

3.00 Terminaciones

3.01	Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y brillo).	110.00	m <sup>2</sup>			-
3.02	Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto biselado.	138.21	m			-
3.03	Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y brillo).	8.00	m <sup>2</sup>			-
3.04	Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y brillo).	15.00	m			-
3.05	Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino tratado (2"x 4"x 16') en disposición 2'x 2'.	111.25	m <sup>2</sup>			-
3.06	Suministro e instalación piso de madera Jatoba machihembrada (0.12m de ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo de 3/4" de espesor.	111.25	m <sup>2</sup>			-
3.07	Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible biselado.	138.21	m			-
<b>Sub-total=</b>						-

4.00 Pintura

4.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros.	319.29	m <sup>2</sup>			-
4.02	Pintura acrílica superior, sin olor, en techos.	214.09	m <sup>2</sup>			-
<b>Sub-total=</b>						-

5.00 Misceláneos

5.01	Suministro e instalación plafón vinil yeso 2'x 2' en baños privados.	26.61	m <sup>2</sup>			-
5.02	Resane plafón en sheetrock.	20.00	m <sup>2</sup>			-
5.03	Limpieza continua y final.	1.00	pa			-
<b>Sub-total=</b>						-

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL,ZONA SUR (RD\$)

OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL

6.00 Preliminares

6.01	Remoción pisos de madera existentes (incluye base soporte).	207.26	m <sup>2</sup>			-
6.02	Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m).	74.84	m <sup>2</sup>			-
6.03	Desinstalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared).	163.68	m			-
6.04	Desinstalación plafón PVC en baños privados.	26.61	m <sup>2</sup>			-
6.05	Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00	ud			-
6.06	Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio).	43.00	m <sup>3</sup>			-



**República Dominicana**  
**Consejo Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

Obra: **Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.**

**Lote I**

Ubicación: **Distrito Nacional.**

Fecha= **03/01/2023**

No.	Descripción	Cant.	Und	P.U.	Valor RD\$	Subtotal RD\$	
<b>Sub-total=</b>							-

**7.00 Instalaciones eléctricas**

7.01	Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud			-	
7.02	Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud			-	
7.03	Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2' x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	8.00	ud			-	
<b>Sub-total=</b>							-

**8.00 Terminaciones**

8.01	Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y brillado).	117.26	m <sup>2</sup>			-	
8.02	Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto biselado.	93.68	m			-	
8.03	Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y brillado).	8.00	m <sup>2</sup>			-	
8.04	Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y brillado).	15.00	m			-	
8.05	Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino tratado (2"x 4"x 16") en disposición 2' x 2'.	123.00	m <sup>2</sup>			-	
8.06	Suministro e instalación piso de madera Jatoba machihembrada (0.12m de ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo de 3/4" de espesor.	123.00	m <sup>2</sup>			-	
8.07	Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible biselado.	80.68	m			-	
<b>Sub-total=</b>							-

**9.00 Pintura**

9.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros.	357.21	m <sup>2</sup>			-	
9.02	Pintura acrílica superior, sin olor, en techos.	229.22	m <sup>2</sup>			-	
<b>Sub-total=</b>							-

**10.00 Misceláneos**

10.01	Suministro e instalación plafón vinil yeso 2' x 2' en baños privados.	26.61	m <sup>2</sup>			-	
10.02	Resane plafón en sheetrock.	20.00	m <sup>2</sup>			-	
10.03	Limpieza continua y final.	1.00	pa			-	
<b>Sub-total=</b>							-

**SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA CENTRAL (RD\$)**

**OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE.**

**11.00 Preliminares**

11.01	Remoción pisos de madera existentes (incluye base soporte).	206.26	m <sup>2</sup>			-	
11.02	Demolición pisos de mármol existentes (incluye mortero de hasta 0.10m).	66.35	m <sup>2</sup>			-	
11.03	Desinstalación de zócalos de mármol (incluye mortero en pared).	142.16	m			-	
11.04	Desinstalación plafón PVC en baños privados.	26.61	m <sup>2</sup>			-	
11.05	Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00	ud			-	
11.06	Bote de escombros (incluye acarreo interno a lugar de acopio).	41.33	m <sup>3</sup>			-	
<b>Sub-total=</b>							-

**12.00 Instalaciones eléctricas**

12.01	Suministro e instalación tomacorriente en piso (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud			-
12.02	Suministro e instalación salida de data (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud			-
12.03	Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2' x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	8.00	ud			-



**República Dominicana**  
**Consejo Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

Obra: **Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.**

**Lote I**

Ubicación: **Distrito Nacional.**

Fecha= **03/01/2023**

No.	Descripción	Cant.	Und	P.U.	Valor RD\$	Subtotal RD\$
<b>Sub-total=</b>						-

**13.00 Terminaciones**

13.01	Suministro e instalación piso de mármol carrara (0.50 x 0.50)m (incluye pulido y brillado).	110.26	m <sup>2</sup>			-
13.02	Suministro e instalación zócalos de mármol carrara (0.10 x 0.50)m, canto biselado.	135.16	m			-
13.03	Suministro e instalación piso de mármol travertino (0.50 x 1.25)m (incluye pulido y brillado).	8.00	m <sup>2</sup>			-
13.04	Suministro e instalación piso de mármol marquina (0.17 x 0.50)m (incluye pulido y brillado).	15.00	m			-
13.05	Suministro y confección de estructura soporte (encostillado) en madera pino tratado (2"x 4"x 16') en disposición 2' x 2'.	120.00	m <sup>2</sup>			-
13.06	Suministro e instalación piso de madera Jatoba machihembrada (0.12m de ancho), incluye suministro e instalación de soporte de plywood en MDF hidrófugo de 3/4" de espesor.	120.00	m <sup>2</sup>			-
13.07	Suministro e instalación zócalos de madera Jatoba, 0.10 m de altura, canto visible biselado.	90.00	m			-
<b>Sub-total=</b>						-

**14.00 Pintura**

14.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros.	317.46	m <sup>2</sup>			-
14.02	Pintura acrílica superior, sin olor, en techos.	213.44	m <sup>2</sup>			-
<b>Sub-total=</b>						-

**15.00 Misceláneos**

15.01	Suministro e instalación plafón vinil yeso 2' x 2' en baños privados.	26.61	m <sup>2</sup>			-
15.02	Resane plafón en sheetrock.	20.00	m <sup>2</sup>			-
15.03	Limpieza continua y final.	1.00	pa			-
<b>Sub-total=</b>						-

**SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS OFICINAS 5TO. NIVEL, ZONA NORTE (RD\$)**

-

**SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)**

-

**16.00 GASTOS INDIRECTOS**

16.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00
16.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00
16.03	Transporte			2.50%		0.00
<b>SUB-TOTAL</b>						-

**SUB-TOTAL GRAVADO**

-

**BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS**

**10.00%**

-

16.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
16.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
16.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
16.07	CODIA			0.10%		0.00
16.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
16.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						-

**SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)**

-



**República Dominicana**  
**Consejo Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

Obra: **Listado de cantidades para el cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.**

Lote I

Ubicación: **Distrito Nacional.**

Fecha= **03/01/2023**

No.	Descripción	Cant.	Und	P.U.	Valor RD\$	Subtotal RD\$
16.10	Imprevistos			5.00%		0.00
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						-

Elaborado por:  
**Ing. Juan José Mejía**  
Ingeniero Supervisor

Revisado por:  
**Ing. Oscar Ozuna**  
Coordinador Unidad de Obras

Autorizado por:  
**Arq. Rocío A. Aquino**  
Gerente de Diseño y Planificación