



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**OBRA:** Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación. Lote IV.  
**UBIC.:** Santo Domingo

**Fecha:** 03/01/2023

| Part.   | Descripción   | Cant.  | Und.           | PU | Valor (RD\$) | Sub-total     |
|---|---|--------|----------------|----|--------------|---------------|
| <b>Oficinas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).</b> |   |        |                |    |              |               |
| <b>1.00 Preliminares</b>  |   |        |                |    |              |               |
| 1.01  | Reducción de tamaño de bandeja de data ( Incluye corte, reubicación de soportes y resanes de perforaciones).  | 1.00   | pa             |    | -            |               |
| 1.02  | Movilización de servidores (Distancia 6 m).   | 1.00   | pa             |    | -            |               |
| 1.03  | Remoción o desinstalación de vidrio frontal.  | 194.30 | p <sup>2</sup> |    | -            |               |
| 1.04  | Suministro e instalación de vidrio fijo templado, espesor de 3/8", en Zona de servidores.   | 112.96 | p <sup>2</sup> |    | -            |               |
| 1.05  | Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante, espesor de 3/8", en Zona Frontal de acceso a oficina.  | 194.30 | p <sup>2</sup> |    | -            |               |
| 1.06  | Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante pivotante, bordes canteados, vidrio 3/8", soportes de acero inoxidable, 2.20m x 2.00m (ancho x alto)+ Incluye candado en base y manija de acero inoxidable. | 1.00   | ud             |    | -            |               |
| 1.07  | Suministro e instalación laminado Frosted en vidrios fijos  | 77.72  | p <sup>2</sup> |    | -            |               |
| 1.08  | Suministro e instalación de tomacorriente 110 v, en zona de oficina.  | 3.00   | ud             |    | -            |               |
| 1.09  | Acarreo interno de materiales.  | 1.00   | pa             |    | -            |               |
| 1.10  | Limpieza continua y final.  | 1.00   | pa             |    | -            |               |
| <b>Sub-total</b>  |   |        |                |    |              | <b>RD\$ -</b> |

|                      |  |        |                |  |   |               |
|----------------------|--|--------|----------------|--|---|---------------|
| <b>4.00 Plafones</b> |  |        |                |  |   |               |
| 4.01                 | Desmonte de plafones existentes  | 286.20 | m <sup>2</sup> |  | - |               |
| 4.02                 | Desmonte de luminaria 2'x 4'   | 44.00  | ud             |  | - |               |
| 4.03                 | Desmonte rejilla de suministro de A/A  | 14.00  | ud             |  | - |               |
| 4.04                 | Desmonte de registro   | 4.00   | ud             |  | - |               |
| 4.05                 | Suministro de plafón acústico de fibra mineral microperforado 2'x 2', biselado.  | 290.00 | m <sup>2</sup> |  | - |               |
| 4.06                 | Confección de fascia en sheetrock a 0.20 m bajo nivel de los plafones  | 27.22  | m <sup>2</sup> |  | - |               |
| 4.07                 | Suministro e instalación de panel led empotrables de 6", 12w a 18w, 110v, color blanco cálido (en la fascia). Incluye alimentación eléctrica para cada panel | 10.00  | ud             |  | - |               |
| 4.08                 | Reinstalar luminarias 2x4  | 44.00  | ud             |  | - |               |
| 4.09                 | Reinstalar rejillas de suministro de A/A   | 14.00  | ud             |  | - |               |
| 4.10                 | Reinstalar registros   | 4.00   | ud             |  | - |               |
| 4.11                 | Suministro e instalación de bandeja de 58"x 44" x 4", fabricada en tola galvanizada lisa.  | 1.00   | ud             |  | - |               |
| 4.12                 | Acopio y traslado de escombros   | 1.00   | pa             |  | - |               |
| 4.13                 | Bote de escombros y limpieza final   | 1.00   | pa             |  | - |               |
| <b>Sub-total</b>     |  |        |                |  |   | <b>RD\$ -</b> |

|   |  |  |  |  |  |               |
|---|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b> |  |  |  |  |  | <b>RD\$ -</b> |
|---|--|--|--|--|--|---------------|

|                                    |  |  |  |               |             |               |
|------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|---------------|
| <b>GASTOS INDIRECTOS</b>           |  |  |  |               |             |               |
| 1.00                               | Dirección técnica y responsabilidad                    |  |  | 10.00%        | RD\$        | -             |
| 2.00                               | Gastos administrativos y de obra                       |  |  | 3.00%         | RD\$        | -             |
| 3.00                               | Transporte   |  |  | 2.50%         | RD\$        | -             |
| <b>SUB-TOTAL</b>                   |  |  |  |               |             | <b>RD\$ -</b> |
| <b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>           |  |  |  |               |             | <b>RD\$ -</b> |
| <b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b> |  |  |  |               |             | <b>RD\$ -</b> |
|                                    |  |  |  | <b>10.00%</b> | <b>RD\$</b> | <b>-</b>      |
| 4.00                               | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)            |  |  | 18.00%        | RD\$        | -             |
| 5.00                               | Seguro Social y Contra accidentes                      |  |  | 4.50%         | RD\$        | -             |
| 6.00                               | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  |  | 1.00%         | RD\$        | -             |
| 7.00                               | CODIA  |  |  | 0.10%         | RD\$        | -             |
| 8.00                               | Equipos de salud e Higiene                             |  |  | 1.00%         | RD\$        | -             |
| 9.00                               | Equipos de Seguridad y protección personal             |  |  | 2.00%         | RD\$        | -             |
| <b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>            |  |  |  |               |             | <b>RD\$ -</b> |



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Listado de cantidades para el tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación. Lote IV.

Fecha: 03/01/2023

UBIC.: Santo Domingo

| Part. | Descripción                                       | Cant. | Und. | PU | Valor (RD\$) | Sub-total     |
|-------|---|-------|------|----|--------------|---------------|
|       | <b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b> |       |      |    |              | <b>RD\$ -</b> |
| 10.00 | Imprevistos                                       |       |      | 5% |              | RD\$ -        |
|       | <b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>                       |       |      |    |              | <b>RD\$ -</b> |

Preparado por:

Ing. Massiel Estévez  
Ing. Supervisor.

Revisado por:

Ing. Oscar Ozuna  
Coordinador Unidad de Obras

Aprobado por:

Arq. Rocío Altagracia  
Gerente Planificación y Control