



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miercoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-030
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE AZUA			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO		PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE AZUA
PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRIMER NIVEL

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS

1.01	Remoción de ceramica de baño en muros	40.55	m2		-	
1.02	Remoción de ceramica de baño en piso	12.71	m2		-	
1.03	Remoción de ceramica en piso de pasillo	5.06	m2		-	
1.04	Desmorte de lavamanos	2.00	und		-	
1.05	Desmorte de inodoros existentes	2.00	und		-	
1.06	Desmorte de orinales existentes	2.00	und		-	
1.06	Desmorte de espejos existentes	1.00	und		-	
1.07	Desmorte de papelera existente	1.00	und		-	
1.08	Desmorte de plafon existente en baño para caballeros	12.71	m2		-	
1.09	Desmorte de plafon existente en zona de pasillo	5.06	m2		-	
1.10	Demolición de muros divisorios existentes	13.35	m2		-	
1.11	Mantenimiento de puertas de caoba(Puerta de Baño de caballeros y entrada a pasillo) (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación).	2.00	und		-	
1.12	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Baño de caballeros	12.71	m2		-	
1.13	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Pasillo	5.06	m2		-	
1.14	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.(baño para caballeros) ,(Incluye desinstalación de existentes)	4.00	und		-	
1.15	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en area de pasillo (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	20.00	m2		-	
1.16	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general en pasillo proximo a baño, incluye pegamento, derretido y separadores.	12.71	m2		-	
1.17	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	40.55	m2		-	
1.18	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor (ambient)	11.66	m2		-	
1.19	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable fijado en pared	1.00	und		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-030
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE AZUA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.20	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande de un solo cuerpo con asiento de caída lenta (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
1.21	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
1.22	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
1.23	Suministro e instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 190 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para grifo monomando (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
1.24	Suministro de zafacon de acero inoxidable con accionador de pie	2.00	und		-	
1.25	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
1.26	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	2.00	und		-	
1.27	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud		-	
1.28	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m	1.00	ud		-	
1.29	Suministro e instalacion de divisiones y puertas en planchas fenólicas, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3"	11.79	m2		-	
1.30	Reubicación y suministro de salidas sanitarias (dos inodoros, dos orinales y un lavamanos nuevo) incluye materiales menores y M.O	1.00	pa		-	
1.31	Suministro e instalacion de base de meseta de granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulaes de 1 1/2" x 3/16" de	2.00	und		-	
1.32	Suministro e instalacion de meseta de Granito natural negro Galaxy(Incluye zocalo de 0.1 m y falda de 0.25 m2)	21.00	p2		-	
1.33	Suministro e instalacion de barra para minusvalidos en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud	2.00	und		-	
1.34	Suministro e instalacion orinal ovalado Blanco (Incluye materiales y M.O)	1.00	und		-	
1.35	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecno polimero Color blanco (Pure white) con botoneras color blanco control axial placa dedicada a soporte	1.00	und		-	
1.36	Suministro e instalacion de llave push button para orinal	1.00	und		-	
1.37	Bote y traslado de escombros	2.00	und		-	
1.38	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miercoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-030
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE AZUA			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

2.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

2.01	Remoción de ceramica de baño en muros	35.77	m2		-	
2.02	Remoción de ceramica de baño en piso	10.93	m2		-	
2.03	Desmante de lavamanos	2.00	und		-	
2.04	Desmante de inodoros existentes	3.00	und		-	
2.05	Desmante de espejos existentes	1.00	und		-	
2.06	Desmante de papelera existente	1.00	und		-	
2.07	Desmante de plafon existente en baño	10.93	m2		-	
2.08	Demolición de muros divisorios existentes	12.00	m2		-	
2.09	Mantenimiento de puertas(Puerta de Baño de caballeros y entrada a pasillo) (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación).	1.00	und		-	
2.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Baño	10.93	m2		-	
2.11	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.(baño para caballeros) ,(Incluye desinstalación de existentes)	4.00	und		-	
2.12	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general en pasillo proximo a baño, incluye pegamento, derretido y separadores.	10.93	m2		-	
2.13	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	35.77	m2		-	
2.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor (ambient)	11.66	m2		-	
2.15	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable fijado en pared	1.00	und		-	
2.16	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande de un solo cuerpo con asiento de caída lenta (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
2.17	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
2.18	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
2.19	Suministro e instalación de Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 190 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para grifo monomando (Incluye piezas y MO.)	2.00	ud		-	
2.20	Suministro de zafacon de acero inoxidable con accionador de pie	2.00	und		-	
2.21	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
2.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	2.00	und		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-030
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE AZUA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.23	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud		-	
2.24	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m	1.00	ud		-	
2.25	Suministro e instalacion de divisiones y puertas en planchas fenólicas, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3"	8.90	m2		-	
2.26	Reubicación y suministro de salidas sanitarias (dos inodoros existentes, dos lavamanos nuevos) incluye materiales menores y M.O	1.00	pa		-	
2.27	Suministro e instalacion de base de meseta de granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulaes de 1 1/2" x 3/16" de	2.00	und		-	
2.28	Suministro e instalacion de meseta de Granito natural negro Galaxy(Incluye zocalo de 0.1 m y falda de 0.25 m2)	32.00	p2		-	
2.29	Suministro e instalacion de barra para minusvalidos en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud	2.00	und		-	
2.30	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecno polimero Color blanco (Pure white) con botoneras color blanco control axial placa dedicada a soporte	1.00	und		-	
2.31	Demolición de piso exterior para colocación de zapatas	1.00	und		-	
2.32	Bote y traslado de escombros	2.00	und		-	
2.33	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 JARDINERA EN PATIO CENTRAL

3.01	Apuntalamiento y fijación de arbol para la realización de los trabajos(Incluye uso de tirantes o sujetadores para evitar la caída o movimiento del arbol) Incluye herramientas, mano de obra y materiales necesarios.	1.00	pa		-	
3.02	Confección y colocación de zapata de muros 30 x 15 , 210 kg/cm2 (1:2:4), 2 barras de 3/8", estrib. 3/8"@ 0.30 m	0.01	m3		-	
3.03	Suministro y confección de muro de bloques de hormigon de 8" (20 cm) -3/8"@ 0.2 cm	5.00	m2		-	
3.04	Suministro y confección de viga de amarre sobre muros,acero longitudinal 3/8"@0.2 m, estribos 3/8"@0.4 m	0.20	m3		-	
3.05	Suministro y confección de columna de amarre sobre muros, acero longitudinal 3/8"@0.2m, estribos 3/8"@0.25 m	0.28	m3		-	
3.06	Suministro y colocación de cesped (Incluye M.O, tierra negra e insumos menores)	4.00	m2		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-030
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE AZUA			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.07	Suministro y confección de empañete amaestrado exterior en muros	5.50	m2		-	
3.08	Suministro y confección de cantos en muros ,1:4	15.30	m		-	
3.09	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros (Incluye preparación de superficie, natilla y lijado)	5.50	m2		-	
3.10	Suministro y confección de mocheta	0.96	m2		-	
3.11	Suministro y confección de Fraguache de muros	4.80	m2		-	
3.12	Traslado y bote de escombros	1.00	und		-	
3.13	Suministro y colocación de relleno compactado (Material clasificado)	1.50	m3		-	
3.14	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

-

4.00 GASTOS INDIRECTOS



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-030
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE AZUA			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00	
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00	
4.03	Transporte			2.50%		0.00	
SUB-TOTAL							-

SUB-TOTAL GRAVADO

-

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

-

4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00	
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00	
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00	
4.07	CODIA			0.10%		0.00	
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00	
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00	
SUB-TOTAL (RD\$)							-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

-

4.10	Imprevistos			5.00%		0.00
------	-------------	--	--	-------	--	------

TOTAL GENERAL (RD\$)

-

Presupuesto elaborado por:

Ing. Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Oscar E. Ozuna B.
Coordinador Unidad de Obras

Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación