

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO**

UBIC.: **Palacio de Justicia de Santiago, Calle 27 de febrero , Santiago**

Fecha:
Solicitado por :
Preparado por :

No.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
-----	-------------	-------	-----	--------	--------------	-----------------

PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER NIVEL DE DAMAS Y CABALLEROS

1.01	Desmante de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	32.00	ud		-	
1.02	Desmante de mesetas de marmolite (incluye base)	4.00	ud		-	
1.03	Desmante de accesorios de baños (papeleras, jaboneras, secadoras, servilleteras, etc.)	16.00	ud		-	
1.04	Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes	282.60	m2		-	
1.05	Desmante de luminarias existentes	8.00	ud		-	
1.06	Demolición de vertederos existentes	1.00	ud		-	
1.07	Demolición de muros de blocks (cubículos y hueco en baño)	26.60	m2		-	
1.08	Desmante de puertas de entrada a baños	4.00	ud		-	
1.09	Desmante de puertas de Plywood de cubículos de baños	12.00	ud		-	
1.10	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes,	236.40	m2		-	
1.11	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	70.20	m2		-	
1.12	Vertederos nuevos revestido en porcelanato	2.00	ud		-	
1.13	Suministro e Instalación de divisiones de inodoros de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio, pestillo anodizado negro	39.60	m2		-	
1.14	Suministro y confección de muro de denglass en cubículo para personas especiales	48.00	m2		-	
1.15	Desmante de plafón existente	70.20	m2		-	
1.16	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	70.20	m2		-	
1.17	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16"	4.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	20.00	ud		-	
1.19	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	12.00	ud		-	
1.20	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	12.00	ud		-	
1.21	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana de empotrar para personas especiales. Color blanco (usar con un grifo push botton)	4.00	ud		-	
1.22	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	8.00	ud		-	
1.23	Suministro e instalación de barras para personas con movilidad reducida en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	12.00	ud		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO

UBIC.: Palacio de Justicia de Santiago, Calle 27 de febrero , Santiago

Fecha:
Solicitado por :
Preparado por :

No.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
1.24	Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	120.51	p2		-	
1.25	Suministro e instalación de base para apoyo de espejos de inclinación variable (personas especiales)	4.00	ud		-	
1.26	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	8.00	ud		-	
1.27	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	20.00	ud		-	
1.28	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	8.00	ud		-	
1.29	Suministro e instalación de puerta nueva en caoba para cubículo de baño de personas especiales (1.00x2.10) m	4.00	ud		-	
1.30	Mantenimiento y pintura de puertas de madera (aplicación del producto barniz de alta resistencia , incluye desmonte y montura)	4.00	ud		-	
1.31	Tuberías y piezas para instalaciones sanitarias	1.00	pa		-	
1.32	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1.00	pa		-	
1.33	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	16.00	ud		-	
1.34	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	8.00	ud		-	
1.35	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	ud		-	
1.36	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	139.88	p2		-	
1.37	Traslado de escombros por bote	3.00	ud		-	
1.38	Bote de escombros	3.00	ud		-	
Sub-total						\$0.00

2.00 ACCESIBILIDAD (2 RAMPAS FRONTALES)

2.01	Demolición de rampa existente en entrada principal	1.00	ud		-	
2.02	Reparación de escalones de entrada	6.00	ml		-	
2.03	Excavación	40.00	m3		-	
2.04	Zapata de muros	9.00	m3		-	
2.05	Muro de 8" con cámaras llenas y 3/8" a 40 cms	36.00	m2		-	
2.06	Relleno compactado	28.00	m3		-	
2.07	HA Losa piso con malla electrosoldada 10 x 10 cms(chapapote)	36.00	m2		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO

UBIC.: Palacio de Justicia de Santiago, Calle 27 de febrero , Santiago

Fecha:
Solicitado por :
Preparado por :

No.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
2.08	Confección e instalación de baranda tubos de hierro negro de 2" y 1" con pintura antióxido y pintura de aceite	62.00	ml		-	
2.09	Suministro e instalación de piso de vibrado	36.00	m2		-	
2.10	Limpieza y botes	1.00	pa		-	
Sub-total						\$0.00

3.00 MISCELANEOS

3.01	Mantenimiento puertas de madera caoba	30.00	ud		-	
3.02	Suministro e instalación de Mármol travertino en entrada de la Secretaria Penal en el 1er nivel	2.50	m2		-	
3.03	Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete)	7,400.00	m2		-	
3.04	Suministro y aplicación de pasillos principales (incluye resane de imperfecciones en pañete)	2,700.00	m2		-	
3.05	Suministro e instalación de mamparas acrílicas con estructura de aluminio P40 de 2" en Cámara Civil y Comercial (1era-2da-3era-4cuarta Salas) 1.55 x 2.10 mts	7.00	ud		-	
3.06	Suministro e instalación de muros de sheetrock en archivo de la 2da sala de la Corte de Apelación	21.00	m2		-	
3.07	Suministro e instalación de puerta de caoba apaneladas 0.90 x 2.10 mts	2.00	ud		-	
3.08	Suministro y aplicación de pintura satinada en archivo de la 2da sala de la Corte de Apelación	42.00	m2		-	
3.09	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						\$0.00

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)	\$0.00
--	--------

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		-
4.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		-
4.03	Transporte	2.50%		-
SUB-TOTAL (RD\$)				\$0.00

SUB-TOTAL GRAVADO	\$0.00
-------------------	--------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.00%	\$0.00
-----------------------------	--------	--------

4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%		-
4.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		-
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%		-

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO

UBIC.: Palacio de Justicia de Santiago, Calle 27 de febrero , Santiago

Fecha:
Solicitado por :
Preparado por :

No.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	Subtotal (\$RD)
4.07	CODIA			0.10%		-
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		-
4.09	Equipo de protección personal y seguridad			2.00%		-
SUB-TOTAL (RD\$)						\$0.00
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						\$0.00
4.10	Imprevisto			5.00%		\$0.00
TOTAL GENERAL (RD\$)						\$0.00