

**OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA**

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

Solicitado por :  
Preparado por :

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>PRIMER NIVEL</b>						
<b>1.00 BAÑOS PRIMER NIVEL</b>						
1.01	Demolición de muros divisorios en baños existentes	6.00	m3		-	
1.02	Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones especiales (incluye mortero)	5.40	m3		-	
1.03	Desmonte de inodoros y orinales existentes	11.00	ud		-	
1.04	Desmonte de lavamanos existentes (incluye mesetas, soportes)	8.00	ud		-	
1.05	Retiro de cerámicas de pared existentes en área de baños de personas con condiciones especiales	146.64	m2		-	
1.06	Desmonte de espejos existentes	4.00	ud		-	
1.07	Suministro e instalación de puerta temporal para control de acceso y barrera de polvo en plywood sin terminación en área a intervenir	2.00	ud		-	
1.08	Traslado de material retirado a lugar de acopio	26.88	m3		-	
1.09	Suministro e instalación Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanato de pared, antideslizantes y de alto trafico.	54.00	m2		-	
1.10	Suministro e instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m (H=2.80), en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	187.18	m2		-	
1.11	Suministro e instalación Plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	54.00	m2		-	
1.12	Suministro e instalación Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	8.00	ud		-	
1.13	Suministro e instalación Inodoro elongado, con asiento de caída lenta y sin tapa, color blanco, en porcelana con fluxómetro 1.28 gal (ADA) asiento de inodoro de polipropileno HEAVY-DUTY (Incluye salida)	7.00	ud		-	
1.14	Suministro e instalación de divisiones de inodoros de plástico solido(hidrofugo) , bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", base de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver plano de detalles), incluye puertas	23.95	m2		-	
1.15	Suministro e instalación Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, dimensiones Altura 16 1/4"(H) x, 19 1/4" (w) color blanco, colocado a 0.86m de altura sifón metálico (Incluye salida)	6.00	ud		-	
1.16	Suministro e instalación Lavamanos colgado de la pared apto para discapacitados con instalación de protector (Incluye salida)	1.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 0.40 kg /cm2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	7.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave para cambio de rolo	7.00	ud		-	
1.19	Suministro e instalación de dosificador mecánico para jabón liquido, incluye paquete de sujeción.	4.00	ud		-	
1.20	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para secado de manos	4.00	ud		-	
1.21	Suministro e instalación de espejo con marcos de aluminio de 1" (Ancho= 0.70m, Altura=1.00m)	7.00	ud		-	
1.22	Suministro e instalación de meseta de granito natural negro Galaxy	3.70	m2		-	
1.23	Suministro e instalación de falda de meseta de granito natural negro Galaxy bajo tope 0.25m	2.31	m2		-	
1.24	Suministro e instalación de base de meseta de granito en hierro (incluye tratamiento anticorrosivo), con angulares de 1/2"	3.00	ud		-	
1.25	Suministro e instalación sistema de agua potable para servicios sanitarios, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	p.a.		-	
1.26	Suministro y colocación de tuberías y piezas para arrastres y drenaje sanitario	1.00	p.a.		-	
1.27	Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	8.00	ud		-	
1.28	Suministro e instalación de Barra para minusválido acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable	2.00	ud		-	
1.29	Suministro e instalación de tomacorrientes doble 120v Color blanco	4.00	ud		-	
1.30	Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.	4.00	ud		-	
1.31	Desmonte de puertas de entradas existentes	4.00	ud		-	
1.32	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.10(W) x 2.10(H)m en baños para discapacitados	1.00	ud		-	
1.33	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m en baños para discapacitados	3.00	ud		-	
1.34	Suministro e aplicacion de Pintura satinada en interior	30.00	m2		-	
1.35	Bote de escombros	27.43	m3		-	
1.36	Limpieza continua	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA**

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

Solicitado por :  
Preparado por :

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL Y TRASERA</b>						
<b>2.00 ACCESIBILIDAD ENTRADA PRINCIPAL</b>						
2.01	Retiro de pisos existentes, zócalos, escalones y rampas existentes entrada principal	1,00	pa		-	
2.02	Retiro de pisos existentes, zócalos, escalones y rampas existentes entrada trasera	1,00	pa		-	
2.03	Colocación de pisos de granitos 30 x 30 fondo blanco o similar al existente	20,00	m2		-	
2.04	Colocación de pisos de vibrado fondo gris área trasera exterior	9,43	m2		-	
2.05	Suministro e instalación de Zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente	14,00	ml		-	
2.06	Bordillo de bloques de 6" bast. 3/8" anclados @ 0.20m, hoyos llenos entrada principal	11,00	ml		-	
2.07	Suministro e instalación de Escalones de granito fondo blanco o similar al existente (A=0.40m ), (Huellas y contra huellas)	18,00	ml		-	
2.08	Señalización horizontal	2,00	ud		-	
2.09	Retiro de piso de vibrado en entrada principal	75,00	m2		-	
2.10	Colocación de piso de vibrado en entrada principal igual al existente	75,00	m2		-	
2.11	Suministro y aplicación de pintura satinada interior/exterior	90,00	m2		-	
2.12	Bote de material retirado	16,88	m3		-	
2.13	Limpieza continua y final	1,00	pa		-	
<b>RAMPAS</b>						
2.14	Excavación a mano de cimentación de rampa	11,3	m3		-	
2.15	Zapata muro 6" 0.45m x 0.25m Fc' 210Kg/cm2	4,73	m3		-	
2.16	Muro de blocks 6" 3/8" @0.20m cámaras llenas	25,20	m2		-	
2.17	Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa	8,35	m3		-	
2.18	Pañete en muros	10,44	m2		-	
2.19	Rampa en HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, FC 210KG/CM2	20,88	m2		-	
2.20	Terminación en rampa (Estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante)	20,88	m2		-	
2.21	Cortes de dilatación en rampa	7,20	ml		-	
2.22	Suministro y aplicación pintura exterior en muros	15,00	m2		-	
2.23	Suministro y confección de Baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	36,00	ml		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	-
<b>3.00 MISCELANEOS</b>						
3.01	Demolición de aceras existentes	150,00	m2		-	
3.02	Acera en hormigón simple, violinada e=0.10m -fc 180kg/cm2	150,00	m2		-	
3.03	Excavación en material no clasificado (muro verja )	3,00	m3		-	
3.04	Zapata muro 6" 0.45m x 0.25m Fc' 210Kg/cm2	1,00	m3		-	
3.05	Viga de amare 15x20 4 f 3/8" - 3/8" @0.20m Fc'210 Kg/cm2	0,16	m3		-	
3.06	Bloques de hormigón 0.15m - 3/8" @ 0.80m	8,47	m2		-	
3.07	Viga de amare 15x20 4 f 3/8" - 3/8" @0.20m Fc'210 Kg/cm2	0,16	m2		-	
3.08	Fraguaches en vigas y columnas	3,77	m2		-	
3.09	Cantos y mochetas	25,00	ml		-	
3.10	Suministro y colocación de tierra negras en áreas de patio	140,52	m3		-	
3.11	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	350,00	m2		-	
3.12	Traslado de material demolido a lugar de acopio	36,23	m3		-	
3.13	Bote de material	36,23	m3		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	-
<b>4.00 MISCELANEOS</b>						
4.01	Suministro y aplicación de pintura exterior ( incluye resane de imperfecciones en pañete)	1,450,00	m2		-	
4.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles ( incluye resane de imperfecciones en pañete)	1,000,00	m2		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	-

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

Solicitado por :  
Preparado por :

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>5.00 LIMPIEZA Y BOTE FINAL</b>						
5.01	Limpieza y bote final	1.00	ud		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>6.00 GASTOS INDIRECTOS</b>						
6.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RDS -
6.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RDS -
6.03	Transporte			2.50%		RDS -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>						<b>RD\$ -</b>
				<b>10.00%</b>		<b>RD\$ -</b>
6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RDS -
6.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RDS -
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RDS -
6.07	CODIA			0.10%		RDS -
6.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RDS -
6.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%		RDS -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$0.00</b>
6.10	Imprevistos			5%		RDS -
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>