

OFERENTE:

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S			
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA					
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	AZUA					
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA**1.00 IMPERMEABILIZACIÓN**

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1,118.38	m2		-	
1.02	Confección de cantos	155.00	ml		-	
1.03	Confección de Zabaleta	155.00	ml		-	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	3.00	viajes		-	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	50.00	m2		-	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	1.00	1.00	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,118.38	m2		-	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und		-	
1.09	Limpieza final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ 1.00

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	1.00
---	--	--	--	--	-----------	-------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		0.18
SUB-TOTAL (RD\$)						0.18

TOTAL GENERAL (RD\$)						1.18
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------