

OFERENTE:

| INFORMACIONES DEL PROYECTO | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|-------|-----------|
| FECHA | 12 de Febrero de 2023 | NUMERO DE CARPETA | 2023-013 S | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO | | | | | |
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO | Consuelo | | | | | |
| PRESUPUESTO | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ CONSUELO**1.00 IMPERMEABILIZACIÓN**

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--|---|---------------|
| 1.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 348.00 | m2 | | - | |
| 1.02 | Confección de cantos | 80.00 | ml | | - | |
| 1.03 | Confección de Zabaleta | 80.00 | ml | | - | |
| 1.04 | Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) | 1.00 | viajes | | - | |
| 1.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 348.00 | m2 | | - | |
| 1.06 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 348.00 | m2 | | - | |
| 1.07 | Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos | 60.00 | m | | - | |
| 1.08 | Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | 2.00 | und | | - | |
| 1.09 | Limpieza final y continua | 1.00 | pa | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | \$ - |
|---|--|--|--|--|-------------|

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------|----------|
| IMPUESTOS | | | | | |
| ITBIS 18% | | | | 18.00% | 0.00 |
| SUB-TOTAL (RD\$) | | | | | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | - |
|-----------------------------|--|--|--|--|----------|