

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO DE MACORÍS**

UBIC.: Palacio de Justicia de Pedro de Macorís

Fecha :  
Solicitado por :  
Preparado por :

| Part.                                   | Descripción  | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) |
|---|--|-------|-----|--------|--------------|
| <b>PRIMER NIVEL</b>                     |  |       |     |        |              |
| <b>1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER NIVEL</b> |  |       |     |        |              |
| 1.01                                    | Demolición de muros divisores en baños existentes, (ver planos)  | 9.87  | m2  |        | -            |
| 1.02                                    | Demolición de pisos existentes en área de baños de personas con condiciones especiales (incluye mortero)   | 1.02  | m3  |        | -            |
| 1.03                                    | Desmante de inodoros existentes  | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.04                                    | Retiro de vertederos existentes  | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.05                                    | Retiro de cerámicas de pared existentes en área de baños de personas con condiciones especiales  | 27.53 | m2  |        | -            |
| 1.06                                    | Retiro de plafón existente   | 18.00 | m2  |        | -            |
| 1.07                                    | Retiro de mamparas divisoras de cubículos  | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.08                                    | Corte de pisos existentes para delimitar la demolición del mismo   | 1.00  | pa  |        | -            |
| 1.09                                    | Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes                              | 10.15 | m2  |        | -            |
| 1.10                                    | Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso.  | 54.10 | m2  |        | -            |
| 1.11                                    | Suministro e instalación de cerámica de pared similar a las existentes   | 27.74 | m2  |        | -            |
| 1.12                                    | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso  | 5.00  | m   |        | -            |
| 1.13                                    | Suministro y confección de muros de denglass de 1/2" con parales de refuerzos de 2.1/2", cal 25  | 27.74 | m2  |        | -            |
| 1.14                                    | Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)  | 18.00 | m2  |        | -            |
| 1.15                                    | Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL                     | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.16                                    | Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)                          | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.17                                    | Suministro e instalación de Lavamanos colgado de pared apto para discapacitados con instalación de protector colocados a 0.86m de altura (ver plano)             | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.18                                    | Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM                                      | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.19                                    | Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico   | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.20                                    | Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido   | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.21                                    | Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado                         | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.22                                    | Suministro e instalación de espejo con marcos de aluminio de 1" (Ancho= 0.70m, Altura=1.00m)   | 60.26 | p2  |        | -            |
| 1.23                                    | Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)   | 1.00  | pa  |        | -            |
| 1.24                                    | Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario  | 1.00  | pa  |        | -            |
| 1.25                                    | Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada   | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.26                                    | Suministro e Instalación de barra para personas con discapacidad acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud en acero inoxidable                        | 4.00  | ud  |        | -            |
| 1.27                                    | Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco   | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.28                                    | Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.29                                    | Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.95(W) x 2.10(H)m en baños para discapacitados (Incluye llavin tipo palancas y marcos            | 2.00  | ud  |        | -            |
| 1.30                                    | Mantenimiento y pintura de puertas sencillas de baños  | 8.00  | ud  |        | -            |

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO DE MACORÍS**

UBIC.: Palacio de Justicia de Pedro de Macorís

Fecha :  
Solicitado por :  
Preparado por :

| Part.            | Descripción   | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) |          |
|------------------|---|-------|-----|--------|--------------|----------|
| 1.31             | Suministro e instalación de puerta de caoba 0.90m x 2.10m (Similar a la existentes), incluye llavin | 2.00  | ud  |        | -            |          |
| 1.32             | Suministro y aplicación de pintura satinada   | 44.60 | m2  |        | -            |          |
| 1.33             | Bote de escombros   | 12.00 | m3  |        | -            |          |
| 1.34             | Limpieza continua   | 1.00  | pa  |        | -            |          |
| <b>Sub-total</b> |   |       |     |        | <b>RD\$</b>  | <b>-</b> |

**2.00 ACCESIBILIDAD RAMPA FRONTAL DESDE PARQUEO PARA PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDA**

|                  |   |      |    |  |             |          |
|------------------|---|------|----|--|-------------|----------|
| 2.01             | Replanteo de rampa  | 1.00 | pa |  | -           |          |
| 2.02             | Corrección de rampa y mantenimiento de acceso entrada principal (Resanes, Pintura, etc.)              | 1.00 | pa |  | -           |          |
| 2.03             | Suministro e instalación de barandas para rampas existentes de personas en condiciones especiales     | 8.00 | ml |  | -           |          |
| 2.04             | Demoliciones  | 1.00 | pa |  | -           |          |
| 2.05             | Excavación a mano de cimentación de rampa   | 3.00 | m3 |  | -           |          |
| 2.06             | Excavación a mano de terreno rampa  | 1.30 | m3 |  | -           |          |
| 2.07             | Relleno de reposición compactado y regado   | 2.00 | m3 |  | -           |          |
| 2.08             | Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa                                     | 1.30 | m3 |  | -           |          |
| 2.09             | Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8                                     | 1.14 | m3 |  | -           |          |
| 2.10             | Losa de hormigon armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm terminacion con estriado superficial | 3.25 | m3 |  | -           |          |
| 2.11             | Bloques de 8" camara llena  | 4.56 | m2 |  | -           |          |
| 2.12             | Acera con malla y con estriado superficial /Lineas antideslizante                                     | 6.50 | m2 |  | -           |          |
| 2.13             | Pañete en muros, vigas y columnas   | 2.00 | m2 |  | -           |          |
| 2.14             | Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas                                   | 2.00 | m2 |  | -           |          |
| 2.15             | Baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva                                      | 5.00 | m  |  | -           |          |
| 2.16             | Limpieza Continua y Final   | 1.00 | pa |  | -           |          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |   |      |    |  | <b>RD\$</b> | <b>-</b> |

**3.00 RAMPA TRASERA PARA PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDA**

|                  |  |      |    |  |             |          |
|------------------|--|------|----|--|-------------|----------|
| 3.01             | Replanteo de rampa   | 1.00 | pa |  | -           |          |
| 3.02             | Demoliciones   | 1.00 | pa |  | -           |          |
| 3.03             | Excavación a mano de cimentación de rampa  | 3.00 | m3 |  | -           |          |
| 3.04             | Excavación a mano de terreno rampa   | 1.30 | m3 |  | -           |          |
| 3.05             | Relleno de reposición compactado y regado  | 2.00 | m3 |  | -           |          |
| 3.06             | Suministro, regado y compactado de material calificado para rampa                            | 1.30 | m3 |  | -           |          |
| 3.07             | Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8                            | 1.14 | m3 |  | -           |          |
| 3.08             | Losa de hormigon armado malla electrosoldada 2.3x2.3 15cmmx 15cm                             | 3.25 | m2 |  | -           |          |
| 3.09             | Bloques de 8" camara llena   | 4.56 | m2 |  | -           |          |
| 3.10             | Acera con malla y con estriado superficial /Lineas antideslizante                            | 8.19 | m2 |  | -           |          |
| 3.11             | Pañete en muros, vigas y columnas  | 3.00 | m2 |  | -           |          |
| 3.12             | Suministro y aplicación pintura exterior en muros, columnas y vigas                          | 3.00 | m2 |  | -           |          |
| 3.13             | Confección e instalación de baranda en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva | 5.00 | m  |  | -           |          |
| 3.14             | Limpieza Continua y Final  | 1.00 | pa |  | -           |          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |  |      |    |  | <b>RD\$</b> | <b>-</b> |

**4.00 ILUMINACION INTERIOR**

|                  |   |       |    |  |             |          |
|------------------|---|-------|----|--|-------------|----------|
| 4.01             | Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de superficie con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.    | 60.00 | ud |  | -           |          |
| 4.02             | Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de de superficie con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. | 12.00 | ud |  | -           |          |
| 4.03             | Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 1x4 de de superficie con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. | 5.00  | ud |  | -           |          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |   |       |    |  | <b>RD\$</b> | <b>-</b> |

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO DE MACORÍS**

UBIC.: Palacio de Justicia de Pedro de Macorís

Fecha :  
Solicitado por :  
Preparado por :

| Part.                            | Descripción  | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) |          |
|----------------------------------|--|-------|-----|--------|--------------|----------|
| <b>5.00 CONTENEDOR DE BASURA</b> |  |       |     |        |              |          |
| 5.01                             | Zapata de muros 45x25, 3Ø3/8", Est.Ø3/8"@20cm, en hormigon 210kg/cm2                           | 2.18  | m3  |        | -            |          |
| 5.02                             | Columna de amarre 0.20x0.20, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"@20cm, en hormigon 210kg/cm2                     | 0.45  | m3  |        | -            |          |
| 5.03                             | Viga de amarre 0.15x0.20, 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@20cm, en hormigon 210kg/cm2                        | 0.56  | m3  |        | -            |          |
| 5.04                             | Losa de techo, e=0.12m, Ø3/8"@25cm, en hormigon 210kg/cm2                                      | 2.41  | m3  |        | -            |          |
| 5.05                             | Muro de block de 6", Ø3/8"@60cm  | 35.52 | m2  |        | -            |          |
| 5.06                             | Fraguache en general   | 98.35 | m2  |        | -            |          |
| 5.07                             | Pañete de muros y techos   | 98.35 | m2  |        | -            |          |
| 5.08                             | Mochetas en puertas  | 11.20 | ml  |        | -            |          |
| 5.09                             | Suministro e instalacion de ceramica blanca 0.20m x 0.40m en muros                             | 35.52 | m2  |        | -            |          |
| 5.10                             | Suministro e instalacion de ceramica blanca 0.40m x 0.40m en pisos                             | 16.98 | m2  |        | -            |          |
| 5.11                             | Antepecho, h=0.20m   | 17.80 | ml  |        | -            |          |
| 5.12                             | Suministro y aplicacion de pintura acrilica en muros y techos                                  | 64.69 | m2  |        | -            |          |
| 5.13                             | Suministro e instalacion de puertas enrollables, 1.20m x 2.20m                                 | 2.00  | ud  |        | -            |          |
| 5.14                             | Suministro e instalacion de desagüe de piso en 3", incluye rejilla de piso en acero inoxidable | 2.00  | ud  |        | -            |          |
| 5.15                             | Suministro e instalacion de ventilacion en 3"  | 2.00  | ud  |        | -            |          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                 |  |       |     |        | <b>RD\$</b>  | <b>-</b> |

|                         |  |       |    |  |             |          |
|-------------------------|--|-------|----|--|-------------|----------|
| <b>6.00 MISCELANEOS</b> |  |       |    |  |             |          |
| 6.01                    | Repique, aplicacion de adherente, fraguache y pañete en correccion de pañete en losa de techo (incluye andamios) | 6.00  | m2 |  | -           |          |
| 6.02                    | Suministro y aplicacion de pintura blanco 00 en losa de techo  | 20.00 | m2 |  | -           |          |
| 6.03                    | Limpieza continua y final  | 1.00  | pa |  | -           |          |
| <b>SUB-TOTAL</b>        |  |       |    |  | <b>RD\$</b> | <b>-</b> |

|                               |   |       |     |  |   |
|-------------------------------|---|-------|-----|--|---|
| <b>7.00 SALA DE LACTANCIA</b> |   |       |     |  |   |
| 7.01                          | Desmante de inodoros existentes   | 3.00  | ud  |  | - |
| 7.02                          | Desmante de lavamanos existentes  | 2.00  | ud  |  | - |
| 7.03                          | Demolicion de pisos existentes (incluye mortero)  | 0.81  | m3  |  | - |
| 7.04                          | Retiro de cerámica de pared   | 24.52 | m2  |  | - |
| 7.05                          | Demolicion de muros divisores en baños existente  | 7.68  | m2  |  | - |
| 7.06                          | Eliminacion de salidas sanitaria existentes   | 5.00  | und |  | - |
| 7.07                          | Traslado de material retirado a lugar de acopio   | 4.79  | m3  |  | - |
| 7.08                          | Suministro e instalacion de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros, antideslizantes  | 8.13  | m2  |  | - |
| 7.09                          | Panete en muros existentes  | 36.78 | m2  |  | - |
| 7.10                          | Division en cristal con perfilera P-65, incluye puerta deslizante (según plano)   | 51.48 | p2  |  | - |
| 7.11                          | Laminado frost en puerta de vidrio fijo y puerta  | 51.48 | p2  |  | - |
| 7.12                          | Suministro e instalacion de zócalos de porcelanato  | 12.26 | ml  |  | - |
| 7.13                          | Suministro e instalacion de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)   | 8.13  | m2  |  | - |
| 7.14                          | Suministro y aplicacion de pintura satinada interior  | 36.78 | m2  |  | - |
| 7.15                          | Suministro e instalacion de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.  | 2.00  | ud  |  | - |
| 7.16                          | Suministro e instalacion de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte. | 1.00  | ud  |  | - |
| 7.17                          | Suministro e instalacion de Tomacorrientes dobles 120 v polímero  | 2.00  | ud  |  | - |
| 7.18                          | Suministro e instalacion de Lavamanos con armario tipo vanity, pequeño de 0.49m x 0.63m, color blanco, con patas, Incluye llave monomando cromada y espejo  | 1.00  | m2  |  | - |
| 7.19                          | Colocacion de arrastre y salida de 2" para lavamanos (incluye ranurado en muro)   | 1.00  | pa  |  | - |

**OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO DE MACORÍS**

UBIC.: Palacio de Justicia de Pedro de Macorís

Fecha :  
Solicitado por :  
Preparado por :

| Part.            | Descripción  | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) |          |
|------------------|--|-------|-----|--------|--------------|----------|
| 7.20             | Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)   | 1.00  | pa  |        | -            |          |
| 7.21             | Suministro e instalación de Dosificador mecanico para jabón liquido, incluye paquete de sujeción.              | 1.00  | ud  |        | -            |          |
| 7.22             | Suministro e instalación de Dispensador de papel toalla para secado de manos                                   | 1.00  | ud  |        | -            |          |
| 7.23             | Suministro e instalación de Puerta de caoba similar a existente de entrada a sala de lactancia, incluye llavin | 1.00  | ud  |        | -            |          |
| 7.24             | Suministro e instalación de Aire acondicionado tipo Split 12,000 BTU, inverter, seer 20                        | 1.00  | ud  |        | -            |          |
| 7.25             | Limpieza continua y final  | 1.00  | ud  |        | -            |          |
| 7.26             | Bote de escombros  | 4.60  | m3  |        | -            |          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |  |       |     |        | <b>RD\$</b>  | <b>-</b> |

**8.00 CORTE DE TRABAJO**

|                  |  |        |    |  |             |          |
|------------------|--|--------|----|--|-------------|----------|
| 8.01             | Desmante de luces existentes   | 25.00  | ud |  | -           |          |
| 8.02             | Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)  | 127.54 | m2 |  | -           |          |
| 8.03             | Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. | 12.00  | m2 |  | -           |          |
| 8.04             | Suministro y aplicación de pintura satinada interior   | 200.00 | m2 |  | -           |          |
| 8.05             | Limpieza continua y final  | 1.00   | ud |  | -           |          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |  |        |    |  | <b>RD\$</b> | <b>-</b> |

**9.00 ILUMINACION INTERIOR**

|                  |   |       |    |  |             |          |
|------------------|---|-------|----|--|-------------|----------|
| 9.01             | Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de superficie con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.    | 54.00 | ud |  | -           |          |
| 9.02             | Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de de superficie con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. | 23.00 | ud |  | -           |          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |   |       |    |  | <b>RD\$</b> | <b>-</b> |

**10.00 MISCELANEOS**

|                  |   |          |    |  |             |          |
|------------------|---|----------|----|--|-------------|----------|
| 10.01            | Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete)                          | 2,000.00 | m2 |  | -           |          |
| 10.02            | Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles ( incluye resane de imperfecciones en pañete) | 715.00   | m2 |  | -           |          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |   |          |    |  | <b>RD\$</b> | <b>-</b> |

**SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)**

**RD\$ -**

**11.00 GASTOS INDIRECTOS**

|                         |                                     |  |  |        |  |               |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--------|--|---------------|
| 11.01                   | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10.00% |  | RD\$ -        |
| 11.02                   | Gastos administrativos y de obra    |  |  | 3.00%  |  | RD\$ -        |
| 11.03                   | Transporte                          |  |  | 2.50%  |  | RD\$ -        |
| <b>SUB-TOTAL (RD\$)</b> |                                     |  |  |        |  | <b>RD\$ -</b> |

**SUB-TOTAL GRAVADO**

**RD\$ -**

**BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS**

**10.00% RD\$ -**

|       |  |  |  |        |  |        |
|-------|--|--|--|--------|--|--------|
| 11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)            |  |  | 18.00% |  | RD\$ - |
| 11.05 | Seguro Social y Contra accidentes                      |  |  | 4.50%  |  | RD\$ - |
| 11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción |  |  | 1.00%  |  | RD\$ - |
| 11.07 | CODIA  |  |  | 0.10%  |  | RD\$ - |
| 11.08 | Equipos de Salud e Higiene                             |  |  | 1.00%  |  | RD\$ - |

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO DE MACORÍS**

UBIC.: Palacio de Justicia de Pedro de Macorís

Fecha :  
Solicitado por :  
Preparado por :

| Part.   | Descripción                                | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) |                 |
|---|--|-------|-----|--------|--------------|-----------------|
| 11.09   | Equipos de Seguridad y Protección Personal |       |     | 2.00%  |              | RD\$ -          |
| <b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>                           |  |       |     |        |              | <b>RD\$ -</b>   |
| <b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b> |  |       |     |        |              | <b>RD\$0.00</b> |
| 11.10   | Imprevistos                                |       |     | 5.00%  |              | RD\$ -          |
| <b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>                       |  |       |     |        |              | <b>RD\$ -</b>   |