

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

Fecha:
Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
PRIMER NIVEL						
1.00 BAÑOS PUBLICOS PRIMER NIVEL DE DAMAS Y CABALLEROS						
1.01	Desmonte de aparatos sanitarios (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	14.00	ud		-	
1.02	Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes	145.87	m2		-	
1.03	Desmonte luminarias existentes	12.00	ud		-	
1.04	Demolición de vertederos existentes	1.00	ud		-	
1.05	Desmonte de divisiones existentes en baños	8.00	ud		-	
1.06	Desmonte de plafón existente	39.34	m2		-	
1.07	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	39.34	m2		-	
1.08	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3.00m	135.00	m2		-	
1.09	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	45.60	m2		-	
1.10	Vertederos nuevos revestido en porcelanato	1.00	ud		-	
1.11	Suministro e Instalación de divisiones de inodoros de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio, pestillo anodizado negro	23.12	m2		-	
1.12	Zapata muro de block 8"	0.50	m3		-	
1.13	Muro de block 8"	19.36	m2		-	
1.14	Pañete	39.52	m2		-	
1.15	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	3.00	ud		-	
1.16	Suministro e instalación de inodoros metálico especial para baño en área de cárcel	1.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de inodoros alargados blanco con asiento de caída lenta, con push botón, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	5.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, anti manchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	6.00	ud		-	
1.19	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	6.00	ud		-	
1.20	Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de cambio, color blanco, manual de palanca (incluye piezas y M.O)	1.00	ud		-	
1.21	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	4.00	ud		-	
1.22	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	8.00	ud		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

Fecha:
Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.23	Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1" inclinación 30°	67.79	p2		-	
1.24	Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con sensor para jabón líquido	6.00	ud		-	
1.25	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	6.00	ud		-	
1.26	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	3.00	ud		-	
1.27	Mantenimiento y pintura de puertas de madera de entrada baños (aplicación del producto barniz de alta resistencia, incluye desmonte y montura)	2.00	ud		-	
1.28	Tuberías y piezas de Instalaciones Sanitarias	1.00	pa		-	
1.29	Mano de Obra Plomero	1.00	pa		-	
1.30	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	13.00	ud		-	
1.31	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
1.32	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2.00	ud		-	
1.33	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	109.95	p2		-	
1.34	Traslado y bote de escombros	3.00	ud		-	
1.35	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL PRIMER NIVEL (RD\$)	RD\$ -
--------------------------------------	---------------

2.00 MISCELANEOS

2.01	Confección e instalación de protectores de hierro en barra de 5/8"	96.84	p2		-	
2.02	Confección e instalación de baranda en acero inoxidable (longitud =4 ml) (ver detalles en planos)	2.00	ud		-	
2.03	Mantenimiento de puerta de caoba	7.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL MISCELANEOS (RD\$)	RD\$ -
-------------------------------------	---------------

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)	RD\$ -
---	---------------

3.00 GASTOS INDIRECTOS

3.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
3.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GRAVADO	RD\$ -
--------------------------	---------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.00%	RD\$ -
------------------------------------	---------------	---------------

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

Fecha:
Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
3.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
3.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
3.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
3.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
3.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
3.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%		RD\$ -
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ -
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$0.00
3.10	Imprevisto			5.00%		-
	TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$0.00