

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Fecha de creación:

UBIC.: San Francisco de Macorís.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
-------	-------------	-------	-----	----	--------------	-----------

PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS 101 PÚBLICOS (MODIFICAR)

1.01	Desmante de inodoros existentes	4.00	ud		-	
1.02	Desmante de puertas de madera existentes	4.00	ud		-	
1.03	Desmante de plafón existente	42.69	m2		-	
1.04	Demolición de muros divisores de block existente	7.44	m2		-	
1.05	Suministro y colocación de cerámica de pared nueva similar a la existente	12.60	m2		-	
1.06	Suministro y colocación de cerámica de pisos nueva similar a la existente	3.15	m2		-	
1.07	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
1.08	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, anti manchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
1.09	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud		-	
1.10	Suministro y conexión a tuberías de baño existente (incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
1.11	Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)	14.32	m2		-	
1.12	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-	
1.13	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	4.00	ud		-	
1.14	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	42.69	m2		-	
1.15	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	12.00	ud		-	
1.16	Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido	2.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable	2.00	ud		-	
1.19	Reparación puerta de madera entrada	2.00	ud		-	
	Sub-total				RD\$	-

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 102 (RECONSTRUIR)

2.01	Desmante de inodoros existentes	4.00	ud		-	
2.02	Desmante de lavamanos existentes	4.00	ud		-	
2.03	Desmante de orinal existentes	1.00	ud		-	
2.04	Desmante de tope de marmolite existentes	2.00	ud		-	
2.05	Demolición de cerámica de pisos existente	21.00	m2		-	
2.06	Demolición de cerámica de pared existente	42.00	m2		-	
2.07	Demolición de divisiones existentes	5.88	m2		-	
2.08	Desmante de puertas existentes	4.00	ud		-	
2.09	Desmante de espejos existentes	2.00	ud		-	
2.10	Desmante de plafón existente	19.43	m2		-	
2.11	Desmante de lámparas existentes	4.00	ud		-	
2.12	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Fecha de creación:

UBIC.: San Francisco de Macorís.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
2.13	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	
2.14	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	4.00	ud		-	
2.15	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	22.57	m2		-	
2.16	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	82.81	m2		-	
2.17	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-	
2.18	Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	4.00	ud		-	
2.19	Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido	2.00	ud		-	
2.20	Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de papel toallas estándar fabricado en acero inoxidable	2.00	ud		-	
2.21	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	4.00	ud		-	
2.22	Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	4.00	ud		-	
2.23	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy.(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	35.16	p2		-	
2.24	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	20.00	m2		-	
2.25	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	24.15	p2		-	
2.26	Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)	18.06	m2		-	
2.27	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
2.28	Mantenimiento de puerta de madera de entrada	3.00	ud		-	
	Sub-total					RD\$ -

ACCESIBILIDAD

3.00 ENTRADA PRINCIPAL

3.01	Corte y destronque de árboles en área de parqueos (tamaño mediano)	3.00	ud		-	
3.02	Extracción de troncos árboles en área parqueos	4.00	ud		-	
3.03	Demolición de acera perimetral de hormigón en parqueo	94.50	m2		-	
3.04	Construcción de acera perimetral de hormigón en parqueo	94.50	m2		-	
3.05	Desmonte de piso vibrado entrada principal (incluye rampa y acera)	118.08	m2		-	
3.06	Demolición de rampa existente	124.89	m2		-	
3.07	Desmonte de escalones de granito existentes en entrada principal	25.00	ud		-	
3.08	Apertura de hueco en muros lateral entrada principal para acceso rampa (Incluye terminación))	2.00	ud		-	
3.09	Corte y terminación de baranda perimetral para acceso a Rampa de minusválidos	2.00	ud		-	
3.10	Excavación a mano de cimentación de rampa	10.50	m3		-	
3.11	Zapata de muros 60x20 Acero transversal 3/8 @20cm, Acero long. 3/8	5.50	m3		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Fecha de creación:

UBIC.: San Francisco de Macorís.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
3.12	Bloques de 8" cámara llena	35.00	m2		-	
3.13	Relleno compactado (E=0.50) material clasificado	13.00	m3		-	
3.14	HA Columnas de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	0.50	m3		-	
3.15	HA Vigas de de amarre 20x20 Estr.3/8@20cm, Long. 4 barras 3/8	0.88	m3		-	
3.16	Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante)	17.89	m2		-	
3.17	Acera táctil en Rampa para Minusválidos	4.72	m2		-	
3.18	Pañete en muros	17.00	m2		-	
3.19	Suministro y aplicación de pintura rampa en entrada principal	17.00	m2		-	
3.20	Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable	37.80	ml		-	
3.21	Piso de hormigón violinada en entrada principal y acera	126.00	m2		-	
3.22	Suministro e instalación de escalones de granito color gris en entrada principal (L= 2,00m) Incluye contrahuellas	25.00	ud		-	
3.23	Suministro e instalación piso de Porcelanato Antideslizante en entrada principal (0.60mx 0.60m)	63.00	m2		-	
3.24	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato en entrada principal	31.50	ml		-	
3.25	Señalización pintura de cruce peatonal	1.00	ud		-	
3.26	Señalizaciones internas en acrílico 3mm, rotulado tipo espejo (8" x 10") en 1er. y 2do. Nivel	60.00	ud		-	
3.27	Jardinería	3.00	ud		-	
3.28	Pintura pasamanos hierro en entrada principal	1.00	ud		-	
	Sub-total				RD\$	-

4.00 PARQUEO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

4.01	Demolición escalones existentes	1.00	ud		-	
4.02	Excavación a mano de cimentación de rampa	1.00	m3		-	
4.03	Zapata de muros de block de 6" Acero transversal 3/8@20cm, Acero long. 3/8	50.00			-	
4.04	Bloques de 6" cámara llena	5.00	m2		-	
4.05	Relleno compactado (E=0.50) material clasificado	3.00	m3		-	
4.06	Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada 15x15 en Rampa para Minusválidos (incluye estriado superficial de rampa /Líneas antideslizante)	4.80	m2		-	
4.07	Pañete en muros	5.00	m2		-	
4.08	Piso Hormigón rayado	9.00	m2		-	
4.09	Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 2" y 1 1/2" en Acero Inoxidable	6.80	ml		-	
4.10	Señalización pintura parqueo	1.00	ud		-	
4.11	Limpieza y bote	1.00	ud		-	
	Sub-total				RD\$	-

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Fecha de creación:

UBIC.: San Francisco de Macorís.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
5.00	MISCELÁNEOS					
5.01	Mantenimiento puertas de madera caoba	10.00	ud		-	
5.02	Mantenimiento de verja y puerta en hierro entrada principal	1.00	ud		-	
5.03	Pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete)	2,215.00	m2		-	
5.04	Pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete)	415.00	m2		-	
5.05	Traslado de material demolido	1.00	ud		-	
5.06	Limpieza y botes de escombros	10.00	Viajes		-	
	Sub-total					RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
---	--	--	--	--	--	---------------

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
6.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
6.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
	SUB-TOTAL					RD\$0.00

SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$0.00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		RD\$ -
------------------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------

6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
6.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
6.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
6.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
6.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%		RD\$ -
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
---	--	--	--	--	--	-----------------

6.10	Imprevistos			5%		-
------	-------------	--	--	----	--	---

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$0.00
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------