Fecha de creación:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
	PRIMER NIVEL					
	2.502.202.402					
	BAÑOS PÚBLICOS					
1.00 1.01	BAÑO 101 Desmonte de inodoros existentes	3.00	ud		-	
1.02	Desmonte de Inodoros existentes Desmonte de lavamanos existentes	4.00	ud			
1.02	Desmonte de lavarrianos existentes Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes	1.00	ud		-	
1.03	Demolición de cerámica de pisos existente	16.80	m2		-	
1.05	Demolición de cerámica de pared existente	39.90	m2		_	
1.06	Demolición de divisiones existentes	7.56	m2		-	
1.07	Desmonte de puertas existentes	3.00	ud		-	
1.08	Desmonte de espejo existente	1.00	ud		_	
1.09	Desmonte de plafón existente	20.24	m2		_	
1.10	Desmonte de lámparas existentes	4.00	ud		-	
1.11	Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de cambio, color blanco, manual de palanca (incluye piezas y M.O)	2.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
1.13	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	
1.14	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	4.00	ud		-	
1.15	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud		1	
1.16	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	3.00	ud		-	
1.17	Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla Estándar, fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	21.52	m2		-	
1.19	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, h=3,00m	58.34	m2		-	
1.20	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-	
1.21	Suministro e instalación de barras para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	2.00	ud		-	
1.22	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24*, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	5.00	ud		-	
1.23	Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16"	1.00	ud		1	
1.24	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	29.93	p2		-	
1.25	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee v CrossTee)	20.24	m2		-	

Fecha de creación:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.26	Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable	30.13	p2		ı	
1.27	Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)	14.49	m2		-	
1.28	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero, Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa de soporte	1.00	ud		-	
1.29	Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente	1.00	ud		ı	
_	Sub-total					RD\$ -

2.00 BAÑO 102

2.00						
2.01	Desmonte de inodoros existentes	3.00	ud	·	-	
2.02	Desmonte de lavamanos existentes	3.00	ud		1	
2.03	Desmonte de orinales existentes	2.00	ud		-	
2.04	Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes	1.00	ud		-	
2.05	Demolición de cerámica de pisos existente	20.24	m2		-	
2.06	Demolición de cerámica de pared existente	44.20	m2		-	
2.07	Demolición de divisiones existentes	10.50	m2		ı	
2.08	Desmonte de puertas existentes	3.00	ud		i	
2.09	Desmonte de espejo existente	1.00	ud		i	
2.10	Desmonte de plafón existente	16.80	m2		i	
2.11	Desmonte de lámparas existentes	4.00	ud		ı	
2.12	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
2.13	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	
2.14	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	4.00	ud		-	
2.15	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-	
2.16	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	17.64	m2		-	
2.17	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, h=3,00m	52.92	m2		-	
2.18	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud		-	
2.19	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	3.00	ud		-	
2.20	Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-	
2.21	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	2.00	ud		-	
2.22	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	5.00	ud		-	
2.23	Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16"	1.00	ud		-	

Fecha de creación:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
2.24	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	39.76	p2		-	
2.25	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	16.80	m2		-	
2.26	Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable	30.13	p2		1	
2.27	Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)	14.49	m2		-	
2.28	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa de soporte	1.00	ud		-	
2.29	Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente	1.00	ud		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -

3.00 BAÑO 103

				ı		
3.01	Desmonte de inodoros existentes	2.00	ud		-	
3.02	Desmonte de lavamanos existentes	2.00	ud		-	
3.03	Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes	1.00	ud		-	
3.04	Demolición de cerámica de pisos existente	11.43	m2		-	
3.05	Demolición de cerámica de pared existente	34.65	m2		-	
3.06	Demolición de divisiones existentes	4.20	m2		-	
3.07	Desmonte de puertas existentes	2.00	ud		-	
3.08	Desmonte de espejo existente	1.00	ud		-	
3.09	Desmonte de plafón existente	11.44	m2		-	
3.10	Desmonte de lámparas existentes	2.00	ud		-	
3.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
3.12	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
3.13	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud		-	
3.14	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud		-	
3.15	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-	
3.16	Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-	
3.17	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	12.01	m2		-	
3.18	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, h=3,00m	43.66	m2		-	
3.19	Suministro e instalación de desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-	
3.20	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	3.00	ud		-	

Fecha de creación:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
3.21	Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16"	1.00	ud		-	
3.22	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	36.75	p2		-	
3.23	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	11.44	m2		-	
3.24	Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable	20.86	p2		-	
3.25	Suministro e Instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)	11.34	m2		-	
3.26	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa de soporte	1.00	ud		-	
3.27	Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente	1.00	ud		-	
	Sub-total Sub-total					RD\$ -

4.00 BAÑO 104

7.00					
4.01	Desmonte de inodoros existentes	2.00	ud	-	
4.02	Desmonte de lavamanos existentes	2.00	ud	1	
4.03	Desmonte de tope de marmolite y gabinetes existentes	1.00	ud	-	
4.04	Demolición de cerámica de pisos existente	11.43	m2	-	
4.05	Demolición de cerámica de pared existente	34.65	m2	-	
4.06	Demolición de divisiones existentes	4.20	m2	-	
4.07	Desmonte de puertas existentes	2.00	ud	-	
4.08	Desmonte de espejo existente	1.00	ud	-	
4.09	Desmonte de plafón existente	11.44	m2	-	
4.10	Desmonte de lámparas existentes	2.00	ud	-	
4.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud	-	
4.12	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 19 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud	-	
4.13	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud	-	
4.14	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud	-	
4.15	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud	-	
4.16	Suministro e Instalación de Dispensador de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud	-	
4.17	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	12.01	m2	•	
4.18	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, h=3,00m	43.66	m2	-	
4.19	Suministro e instalación de desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud	-	
4.20	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	3.00	ud	-	

Fecha de creación:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
4.21	Confección e instalación de base para meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 ½" x 3/16"	1.00	ud		-	
4.22	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	36.75	p2		-	
4.23	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	11.44	ud		-	
4.24	Suministro e Instalación de espejos nuevos canteados y biscelados fijados con accesorios en acero inoxidable	20.86	p2		-	
4.25	Suministro e Instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles)	11.34	m2		-	
4.26	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecno polímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud		-	
4.27	Mantenimiento de puerta de madera de entrada existente	1.00	ud		-	
	Sub-total	•				RD\$ -

SEGUNDO NIVEL

5.00 ACCESIBILIDAD

5.03	Demolición mortero de colocación	70.29	m2	-	
5.04	Suministro e instalación de huellas y contrahuellas nuevas en porcelanato antideslizante	164.53	m	-	
5.05	Descansos de escaleras nuevos en porcelanato antideslizantes	21.00	m2	-	
5.06	Zócalos de escaleras en porcelanato	231.00	ud	-	
5.07	Zócalos en descansos de escaleras de porcelanato	29.40	m	-	
5.08	Limpieza y bote	1.00	ра	-	
5.09	Señalizaciones internas en acrílico 3mm, rotulado tipo espejo (8" x 10") en 1er., 2do. Nivel y 3er. Nivel	108.00	ud	-	
	Sub-total				RD\$ -

6.00 RAMPA NUEVA ENTRADA PRINCIPAL

6.01	Demolición de rampa existente	1.00	ud	-	
6.02	Corte de escalones de Granito existente	1.00	ud	1	
6.03	Excavación a mano de cimentación de Rampa	2.30	m3	ı	
6.04	Zapatas de muros 0.60 x 0.20m Acero Transversal 3/8@0.20m, Acero long. 3/8.	1.80	m3	1	
6.05	Muros de bloques de 8" 3/8" @ 0.20m todas las cámaras llenas	8.00	m2	-	
6.06	Suministro, regado y compactado de material clasificado para rampa	3.00	m3	ı	
6.07	Columnas de amarre 20 x20 Estr.3/8@20cm, Acero long. 4 barras 3/8	0.50	m3	ı	
6.08	Vigas de amarre 20 x 20Estr. 3/8@20cm, Acero long. 4 barras 3/8	0.60	m3	-	
6.09	Acera rayada en H.A. Con malla electro soldada en Rampa para Minusválidos	15.00	m2	ı	
6.10	Acera en Hormigón área demolición antigua rampa	5.00	m2	-	
6.11	Pañete en muros de rampa	7.80	m2	-	

Fecha de creación:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total	
	Confección e instalación de baranda en Rampa para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos Ø de 2" y 1 "	14.30	т		-		
6.13	Suministro y aplicación pintura en muros	150.00	m2		-		
6.14	Limpieza y bote	1.00	ра		-		
	Sub-total						

7.00 AMPLIACIÓN RAMPA INTERIOR EXISTENTE

7.01	Demolición de rampa y parte escalón existente	1.00	ud	-	
7.02	Corte de piso existente para anclado acero muros de bloques con resina epóxica	1.00	ud	-	
7.03	Anclado de bloques de 6" con resina resina epóxica	1.00	ud	-	
7.04	Muros de bloques de 6" 3/8" @ 0.20m todas las cámara llenas	2.50	m2	-	
7.05	Vigas de amarre 15 x 20 Estr. 3/8@20cm, Acero long. 4 barras 3/8	0.16	m3	-	
7.06	Suministro, regado y compactado de material clasificado para rampa	1.50	m3	-	
7.07	Acera de hormigón rayada en rampa	3.80	m2	-	
7.08	Pañete en muros de rampa	2.50	m2	-	
7.09	Confección e instalación de baranda en Rampa para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos Ø de 2" y 1 "	5.20	m	-	

Fecha de creación:

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA	Solicitado por :
	Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
7.10	Suministro y aplicación pintura en muros	150.00	m2		·	
7.11	Limpieza y bote	1.00	ud		-	
	Sub-total					RD\$ -
8.00	MISCELÁNEOS					
8.01	Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete)	2,500.00	m2		-	

8.02 Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete) 8.03 Mantenimiento y pintura de puertas 5.00 ud - 8.04 Traslado de material demolido 1.00 ud - 8.05 Botes de escombros 10.00 Viaje - Sub-total	801	Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete)	2,500.00	m2		-		
8.04 Traslado de material demolido 1.00 ud - 8.05 Botes de escombros 10.00 Viaje -	X (1)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	450.00	m2		-		
8.05 Botes de escombros 10.00 Viaje -	8.03	Mantenimiento y pintura de puertas	5.00	ud		·		
	8.04	Traslado de material demolido	1.00	ud		-		
Sub-total RD\$	8.05	Botes de escombros	10.00	Viaje		-		
	Sub-total					RD\$	-	

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)		RD	\$ -
9.00	GASTOS INDIRECTOS			
9.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	RD\$	-
9.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	RD\$	-
9.03	Transporte	2.50%	RD\$	-
	SUB-TOTAL			RD\$0.00

SUB-TOTAL GRAVADO	RD\$0.00

	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.00%	RD\$	-
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	RD\$	-
9.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	RD\$	-
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	RD\$	-
9.07	CODIA	0.10%	RD\$	-
9.08	Equipos de salud e Higiene	1.00%	RD\$	-
9.09	Equipos de Seguridad y protección personal	2.00%	RD\$	-
	SUB-TOTAL (RD\$)		RD\$	-

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)		RD\$	-
9.10	Imprevistos	5.00%	RD\$	-

TOTAL GENERAL (RD\$)	RD\$ -
----------------------	--------