	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESUPUESTO	Documento Núm.: FOR-GDI-GPI-000 Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO


FECHA	25 de Abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003-O LOTE 3
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Bahoruco		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 BAÑOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN 2DO. NIVEL
--

1.01	Desmante de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	8.00	ud		-	
1.02	Desmante de puertas normales y medianas	6.00	ud		-	
1.03	Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes	84.54	m2		-	
1.04	Demolición de muros de bloques existentes	15.00	m2		-	
1.05	Desmante luminarias existentes	4.00	ud		-	
1.06	Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación)	12.00	m2		-	
1.07	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	91.06	m2		-	
1.08	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	16.24	m2		-	
1.09	Desmante de plafón existente	16.24	m2		-	
1.10	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	16.24	m2		-	
1.11	Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa)	4.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	
1.13	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	30.12	p2		-	
1.14	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	4.00	ud		-	
1.15	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable	4.00	ud		-	
1.16	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	4.00	ud		-	
1.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	4.00	ud		-	
1.18	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate	4.00	ud		-	
1.19	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
1.20	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.	2.00	ud		-	
1.21	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	2.00	pa		-	
1.22	Mano de Obra Plomero	2.00	pa		-	
1.23	Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de 1/4" de espesor (terminación de doble) (0.60 x 1.50 m)	4.00	ud		-	
1.24	Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmante, masillado pulido, pintura e instalación) (0.85x 2.10 m)	2.00	ud		-	
1.25	Traslado y bote de escombros	12.00	m3		-	
1.26	Limpieza continua y final	2.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESUPUESTO	Documento Núm.:
		FOR-GDI-GPI-000 Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO


FECHA	25 de Abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003-O LOTE 3
PROYECTO Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Bahoruco			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL

2.01	Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	6.00	ud		-	
2.02	Desmonte de puertas normales y medianas	4.00	ud		-	
2.03	Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes	58.88	m2		-	
2.04	Demolición de muros de bloques existentes	8.00	m2		-	
2.05	Desmonte luminarias existentes	4.00	ud		-	
2.06	Traslado de baterías de inversor (desinstalación e instalación de base con baterías)	2.00	ud		-	
2.07	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	51.00	m2		-	
2.08	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	10.64	m2		-	
2.09	Desmonte de plafón existente	10.64	m2		-	
2.10	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	10.64	m2		-	
2.11	Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa)	2.00	ud		-	
2.12	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
2.13	Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	4.00	ud		-	
2.14	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	16.00	p2		-	
2.15	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud		-	
2.16	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido acero inoxidable	2.00	ud		-	
2.17	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud		-	
2.18	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-	
2.19	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate	2.00	ud		-	
2.20	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
2.21	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.	2.00	ud		-	
2.22	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	2.00	pa		-	
2.23	Mano de Obra Plomero	2.00	pa		-	
2.24	Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado pulido, pintura e instalación) (0.85x2.10 m)	2.00	ud		-	
2.25	Traslado y bote de escombros	12.00	m3		-	
2.26	Limpieza continua y final	2.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESUPUESTO	Documento Núm.: FOR-GDI-GPI-000 Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO


FECHA	25 de Abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003-O LOTE 3
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Bahoruco		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

3.00 BAÑOS PÚBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO
--

3.01	Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	8.00	ud		-	
3.02	Desmonte de puertas normales y medianas	6.00	ud		-	
3.03	Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes	81.12	m2		-	
3.04	Demolición de muro de bloques existentes	15.00	m2		-	
3.05	Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación)	12.00	m2		-	
3.06	Desmonte luminarias existentes	4.00	ud		-	
3.07	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	90.28	m2		-	
3.08	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	14.60	m2		-	
3.09	Desmonte de plafón existente	14.60	m2		-	
3.10	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	14.60	m2		-	
3.11	Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa)	4.00	ud		-	
3.12	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	
3.13	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	30.12	p2		-	
3.14	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	4.00	ud		-	
3.15	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	4.00	ud		-	
3.16	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	4.00	ud		-	
3.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	4.00	ud		-	
3.18	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL con difusor mate	4.00	ud		-	
3.19	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
3.20	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.	2.00	ud		-	
3.21	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	2.00	pa		-	
3.22	Construcción de vertedero revestido de cerámica	2.00	ud		-	
3.23	Mano de Obra Plomero	2.00	pa		-	
3.24	Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood	4.00	ud		-	
3.25	Suministro e instalación de puerta de plywood en vertedero	2.00	ud		-	
3.26	Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado pulido, pintura e instalación) (0.85x2.10 m)	2.00	ud		-	
3.27	Traslado y bote de escombros	12.00	m3		-	
3.28	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESUPUESTO	Documento Núm.: FOR-GDI-GPI-000 Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	25 de Abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003-O LOTE 3
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Bahoruco		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

4.00 HABILITACIÓN DE BAÑOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ


4.01	Desmante luminarias existentes	2.00	ud		-	
4.02	Demolición de piso de granito existente	7.00	m2		-	
4.03	Perforación en muros de bloques para pasante de tuberías para drenaje sanitario de conexión	2.00	ud		-	
4.04	Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	42.00	m2		-	
4.05	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	7.00	m2		-	
4.06	Desmante de plafón existente	7.00	m2		-	
4.07	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	7.00	m2		-	
4.08	Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa)	2.00	ud		-	
4.09	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
4.10	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	16.00	p2		-	
4.11	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud		-	
4.12	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable	2.00	ud		-	
4.13	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud		-	
4.14	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-	
4.15	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate	2.00	ud		-	
4.16	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
4.17	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.	2.00	ud		-	
4.18	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	2.00	pa		-	
4.19	Mano de Obra Plomero	2.00	pa		-	
4.20	Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmante, masillado pulido, pintura e instalación) (1.60x 2.10 m)	2.00	ud		-	
4.21	Traslado y bote de escombros	6.00	m3		-	
4.22	Limpieza continua y final	2.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

5.00 PORTAJE EN GENERAL

5.01	Desmontura de puerta existente	20.00	ud		-	
5.02	Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente	20.00	ud		-	
Sub-total					RD\$	-

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

6.01	Desmante de luminarias	40.00	ud		-	
6.02	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate	60.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	10.00	ud		-	

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESUPUESTO	Documento Núm.: FOR-GDI-GPI-000 Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	25 de Abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003-O LOTE 3
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Bahoruco		

LISTADO DE CANTIDADES


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.04	Suministro e Instalación de salidas cenitales	15.00	m2		-	
6.05	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	25.00	ud		-	
6.06	Suministro e Instalación de acometida eléctrica tubería de pvc de Ø1 " (Incluye 3 líneas AWG # 10 THWN) incluye ranura y terminación.	150.00	pl		-	
	Sub-total					RD\$ -

7.00	TERMINACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ÁREAS					
7.01	Desmonte de plafón	400.00	m2		-	
7.02	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	400.00	m2		-	
	Sub-total					RD\$ -

8.00	PINTURA EN GENERAL					
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada	550.00	m2		-	
	Sub-total					RD\$ -

9.00	MISCELANEOS					
9.01	Corrección de grietas con malla en el edificio	1.00	p.a		-	
9.02	Pulido y brillado de piso en granito en distintas áreas	440.00	m2		-	
9.03	Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores	30.00	ud		-	
	Sub-total					RD\$ -

10.00	CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS DE JUECES					
10.01	Demolición de muros de bloques en jardinera	9.50	m2		-	
10.02	Demolición de verja de bloques y	8.20	ml		-	
10.03	Extracción de tierra en área de jardinera	6.70	m²		-	
10.04	Desmonte de puerta de hierro	1.00	und		-	
10.05	Demolición de piso de hormigón (Incluye acera)	87.30	m2		-	
10.06	Demolición de escalones de granito	64.50	ml		-	
10.07	Demolición de piso de granito	13.60	m2		-	
10.08	Bote de escombros	1.00	viaje		-	
10.09	Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en área de jardinera	4.85	m²		-	
10.10	Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 mts (Incluye acera)	70.25	m²		-	
10.11	Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 mts	38.70	m2		-	
10.12	Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts	13.60	m2		-	
10.13	Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas)	64.50	ml		-	
10.14	Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts	6.35	ml		-	
10.15	Suministro y confección de puerta de hierro corrediza (ver diseño en plano), incluye pintura	170.80	p2		-	
10.16	Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble	2.00	ud		-	
10.17	Suministro y aplicación de pintura acrílica	87.50	m2		-	
10.18	Confección y terminación de canaleta para drenaje pluvial en entrada vehicular en hormigon	8.25	ml		-	
10.19	Suministro y colocación de paragomas	4.00	und		-	

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESUPUESTO	Documento Núm.: FOR-GDI-GPI-000 Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	25 de Abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003-O LOTE 3
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Bahoruco		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
10.20	Limpieza continua y final.	1.00	p.u.		-	
Sub-total						RD\$ -

11.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA						
11.01	Excavación de zanja en tierra para zapata de muros	14.50	m3		-	
11.02	Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts	5.50	m3		-	
11.03	Suministro y colocación de muros de bloques de 6, bastones a 0.60 mts, altura total =1.00 mts	44.50	m2		-	
11.04	Colocación de relleno de reposición	6.16	m3		-	
11.05	Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura)	59.80	m2		-	
11.06	Suministro e instalación de malla ciclónica galvanizado con tubos de 2" cada 3 mts (Incluye piezas y accesorios)	66.00	m2		-	
11.07	Suministro y aplicación de pintura acrílica	59.80	m2		-	
11.08	Traslado y bote de escombros	2.00	viaje		-	
11.09	Limpieza final	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -

12.00 GASTOS INDIRECTOS						
12.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$	-
12.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$	-
12.03	Transporte			2.50%	RD\$	-
SUB-TOTAL						RD\$0.00
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$0.00
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS						RD\$ -
12.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$	-
12.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$	-
12.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$	-
12.07	CODIA			0.10%	RD\$	-
12.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$	-
12.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%	RD\$	-
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$0.00
---	--	--	--	--	-----------------

12.10	Imprevistos			5%		-
-------	-------------	--	--	----	--	---

TOTAL GENERAL (RD\$)						-
-----------------------------	--	--	--	--	--	----------

Preparado por:

Aprobado por:

Revisado por:

Ing. Iris Arnaut.
Ing. Supervisor.

Arq. Rocío Altargracia A.
Gerente de Diseño y Planificación

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras.