



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de enero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1er. Nivel						
1.00 Terminación de superficie						
1.01	Correcciones de grietas en muros	pa	1.00		-	
1.02	Terminaciones generales de pañete interior y exterior	pu	1.00		-	
1.03	Correcciones en cantos	m	23.00		-	
Sub-total						RD\$ -
2.00 Terminaciones de techos						
2.01	Suministro e instalación de plafón vinil yeso 2x2'	m2	15.50		-	
Sub-total						RD\$ -
3.00 Terminaciones de muros						
3.01	Cierre de hueco en escalera principal en Sheetrock	m2	13.50		-	
3.02	Confeccion de dintel en Densglass en hueco de puerta en escalera secundaria	m2	1.05		-	
Sub-total						RD\$ -
4.00 Terminaciones de pisos						
4.01	Colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts	m2	159.00		-	
4.02	Colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts	m	151.00		-	
4.03	Suministro y colocación de pisos de procelanato antideslizante 0.30 x 0.60mts en baños, color gris.	m2	8.50		-	
4.04	Pulido y brillo de pisos de Granito	m2	159.00		-	
4.05	Confeccion de plataforma en hormigon 1:3:5 a mano (h:0.13 cm)	m2	10.00		-	
4.06	Suministro y colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts	m2	10.00		-	
4.07	colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.17 x 0.30mts	m	12.00		-	
Sub-total						RD\$ -
5.00 Terminaciones de madera						
5.01	Suministro e instalación de puerta de Caoba con jamba 1.80 x 2.10mts	ud	1.00		-	
5.02	Suministro e instalación de puerta de Caoba 1.00 x 2.10mts	ud	4.00		-	
5.03	Suministro e instalación de puerta de Caoba 1.05 x 2.10mts	ud	1.00		-	
5.04	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.95 x 2.10mts	ud	4.00		-	
5.05	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.90 x 2.10mts	ud	2.00		-	
5.06	Suministro e instalación de puerta de Polimetal	ud	6.00		-	
5.07	Suministro e instalación de puerta metálica (Hierro) de 0.95 x 1.50mts	p2	15.50		-	
Sub-total						RD\$ -
6.00 Terminaciones de vidrio						
6.01	Mantenimiento de ventanas corredizas existentes(operadores, rodamientos masilla, etc.)	p2	225.00		-	
Sub-total						RD\$ -
7.00 Terminaciones de pintura						
7.01	Suministro y aplicación de pintura interior satinada color blanco colonial y lino 55	m2	527.00		-	
7.02	Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica color lino 55 y almendra 53	m2	182.00		-	
7.03	Suministro y aplicación de techos vigas acrílica(una mano), blanco 50	m2	162.00		-	
Sub-total						RD\$ -
8.00 Revestimientos						
8.01	Compleativo de Cerámica en baños 0.20 x 0.20mts	m2	4.50		-	
Sub-total						RD\$ -



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO**

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de enero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.00 Instalaciones eléctricas						
9.01	Suministro e instalación de salidas cenitales(solo alambrado y accesorio)	ud	27.00		-	
9.02	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED	ud	15.00		-	
9.03	Suministro e instalación de lámparas LED de 8"(solo accesorio y cableado)	ud	10.00		-	
9.04	Suministro e instalación de lámparas de pared(solo accesorio y cableado)	ud	6.00		-	
9.05	Suministro e instalación de interruptor sencillo(solo accesorio y alambrado)	ud	13.00		-	
9.06	Suministro e instalación de interruptor Tree-way(solo accesorio y alambrado)	ud	5.00		-	
9.07	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 110V(solo accesorio y alambrado)	ud	17.00		-	
9.08	Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono(solo tapa ciega)	ud	13.00		-	
9.09	Suministro e instalación de registros 8" x 8" x 4" metálicos, para electricidad y Data	ud	4.00		-	
9.10	Suministro e instalación de Switch de seguridad	ud	1.00		-	
9.11	Suministro e instalación de panel de distribución de 12 a 24 circuitos(incluye breakers)	ud	2.00		-	
9.12	Suministro e instalación de alimentación eléctrica para bomba de agua	ud	1.00		-	
9.13	Suministro e instalación de Sistema de Tierra(incluye varilla de 5/8" de Cobre, cables, etc.)	pl	35.00		-	
9.14	Acometida eléctrica general	pu	1.00		-	
9.15	Acometida de Data	pl	60.00		-	
9.16	Construcción de platea en Hormigón Armado para planta eléctrica (Incluye excavación, zapata de muros, muros de bloques de 8", relleno de reposición compactado, losa de piso y terminaciones de pañete laterales). Dimensiones 5.00 x 3.00 x 0.80 mts.	m2	15.00		-	
9.17	Construcción de base en Hormigón Armado para Transformador eléctrico (Incluye excavación, zapata de muros, muros de bloques de 8", relleno de reposición compactado, losa de piso y terminaciones de pañete laterales). Dimensiones 1.25 x 1.00 x 0.60 mts.	m2	1.25		-	
Sub-total						RD\$ -
10.00 Instalaciones sanitarias						
10.01	Suministro e instalación de inodoro blanco, elongado	ud	4.00		-	
10.02	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, ovalado	ud	4.00		-	
10.03	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	ud	4.00		-	
10.04	Suministro e instalación de desagües de piso de 2"	ud	4.00		-	
10.05	Suministro e instalación de tuberías y piezas	pu	1.00		-	
10.06	Construcción de vertedero(incluye terminacion y pintura industrial)	ud	1.00		-	
10.07	Construcción de vertedero(incluye revestimiento de Cerámica y llave)	ud	4.00		-	
10.08	Construcción de trampa de grasa en bloques(incluye tapa de hormigón y terminación) 1.00 x 0.80 x 0.70mts	ud	1.00		-	
10.09	Construcción de cámara séptica de 2.75 x 1.75 x 1.75mts	ud	1.00		-	
10.10	Construcción de filtrante de 8" en tubos SDR-26 de 6"	ud	1.00		-	
10.11	Construcción de cisterna de 4,800 galones	ud	1.00		-	
10.12	Suministro e instalación de espejos 0.70 x 1.00mts	ud	4.00		-	
10.13	Suministro e instalación de barras para personas con discapacidad	ud	4.00		-	
10.14	Mano de obra de plomería	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -



**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO**

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de enero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
11.00 Misceláneos							
11.01	Suministro e instalación de escalón frontal	m	15.50		-		
11.02	Suministro y colocación de pisos de Granito 0.30 x 0.30mts frontal	m2	31.00		-		
11.03	Construcción de base de hormigón 0.80 x 0.80 x 0.40mts para columnas	ud	4.00		-		
11.04	Construcción de capitel de hormigón para columnas redondas	ud	4.00		-		
11.05	Construcción de acera perimetral en Hormigon 1:2:4, h:0.10. Terminacion frotada.	m2	63.00		-		
11.06	Construcción de rampa para discapacitados incluye baranda en Acero inoxidable, L=2.00mts, H=0.18mts	pu	1.00		-		
11.07	Suministro e instalación de escalera metálica para subir al techo	ud	1.00		-		
11.08	Suministro e instalación de bomba centrifuga de 1.5HP con tanque hidroneumático de 60 galones	ud	1.00		0.00		
11.09	Cierre de hueco en muro de bloques para puerta, incluye terminacion	ud	3.00		0.00		
11.10	Apertura de hueco en muro de bloques para puerta, incluye terminacion	ud	3.00		0.00		
11.11	Traslado y bote de escombros	viajes	2.00		-		
11.12	Limpieza(continua y final)	pu	1.00		-		
Sub-total						RD\$	-

2do. Nivel

12.00 Terminación de superficie							
12.01	Correcciones de grietas	pa	1.00		-		
12.02	Terminaciones generales de pañete interior y exterior	pu	1.00		-		
12.03	Correcciones cantos	m	32.00		-		
Sub-total						RD\$	-

13.00 Terminaciones de escaleras							
13.01	Suministro e instalación de escalones de Granito(huellas y contrahuellas)	m	36.00		-		
13.02	Suministro e instalación de zócalos de Granito en escalera	m	18.50		-		
13.03	Suministro e instalación de zócalos de Granito en descanso escalera	m	8.50		-		
13.04	Suministro e instalación de baranda de Hierro negro	p2	125.00		-		
13.05	Pulido y brillo de escalones de Granito(huellas y contrahuellas)	m2	159.00		-		
Sub-total						RD\$	-

14.00 Terminaciones de muros							
14.01	Dintel en Sheetrock en hueco de puerta Secretaría General	m	0.90		-		
Sub-total						RD\$	-

15.00 Terminaciones de pisos							
15.01	Colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts	m2	145.00		-		
15.02	Colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts	m	147.00		-		
15.03	Suministro y colocación de pisos de procelanato antideslizante 0.30 x 0.60mts en baños, color gris.	m2	14.00		-		
15.04	Pulido y brillo de pisos de Granito	m2	145.00		-		
15.05	Confeccion de plataforma en hormigon (h:0.13 cm)	m2	10.00		-		
15.06	Suministro y colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts	m2	10.00		-		
15.07	Suministro y colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts	m	12.00		-		
Sub-total						RD\$	-



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de enero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
16.00 Terminaciones de madera						
16.01	Suministro e instalación de puerta de Caoba con jamba 1.80 x 2.10mts	ud	1.00		-	
16.02	Suministro e instalación de puerta de Caoba 1.00 x 2.10mts	ud	4.00		-	
16.03	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.90 x 2.10mts	ud	7.00		-	
16.04	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.80 x 2.10mts	ud	2.00		-	
16.05	Suministro e instalación de gabinetes de pisos en Pino Tratado	p2	7.50		-	
Sub-total						RD\$ -
17.00 Terminaciones de vidrio						
17.01	Mantenimiento de ventanas corredizas existentes(operadores, rodamientos masilla, etc.)	p2	315.00		-	
Sub-total						RD\$ -
18.00 Terminaciones de pintura						
18.01	Suministro y aplicación de pintura interior satinada	m2	550.00		-	
18.02	Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica	m2	195.00		-	
18.03	Suministro y aplicación de techos vigas acrílica(una mano)	m2	297.00		-	
Sub-total						RD\$ -
19.00 Revestimientos						
19.01	Completo de Cerámica en baños 0.20 x 0.20mts	m2	9.50		-	
Sub-total						RD\$ -
20.00 Instalaciones eléctricas						
20.01	Suministro e instalación de salidas cenitales(solo alambrado y accesorio)	ud	25.00		-	
20.02	Suministro e instalación de lámparas 2x2' parabólicas con tubos LED	ud	14.00		-	
20.03	Suministro e instalación de lámparas LED de 8"(solo accesorio y cableado)	ud	9.00		-	
20.04	Suministro e instalación de lámparas de pared(solo accesorio y cableado)	ud	2.00		-	
20.05	Suministro e instalación de interruptor sencillo(solo accesorio y alambrado)	ud	12.00		-	
20.06	Suministro e instalación de interruptor Tree-way(solo accesorio y alambrado)	ud	3.00		-	
20.07	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 110V(solo accesorio y alambrado)	ud	14.00		-	
20.08	Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono(solo tapa ciega)	ud	13.00		-	
20.09	Suministro e instalación de registros 8" x 8" x 4" metálicos, para electricidad y Data	ud	4.00		-	
20.10	Suministro e instalación de Swich de seguridad	ud	1.00		-	
20.11	Suministro e instalación de panel de distribución de 12 a 24 circuitos(incluye breakers)	ud	1.00		-	
20.12	Acometida eléctrica general	pu	1.00		-	
20.13	Acometida de Data	pl	60.00		-	
Sub-total						RD\$ -



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de enero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
21.00 Instalaciones sanitarias						
21.01	Suministro e instalación de inodoro blanco, eleongado	ud	2.00		-	
21.02	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, ovalado	ud	2.00		-	
21.03	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	ud	2.00		-	
21.04	Suministro e instalación de desagües de piso de 2"	ud	2.00		-	
21.05	Suministro e instalación de tuberías y piezas	pu	1.00		-	
21.06	Construcción de vertedero(incluye revestimiento de Cerámica y llave)	ud	1.00		-	
21.07	Suministro e instalación de espejos 0.70 x 1.00mts	ud	2.00		-	
21.08	Suministro e instalación de fregadero de una boca en acero inoxidable(incluye llave)	ud	1.00		-	
21.09	Mano de obra de plomería	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
22.00 Misceláneos						
22.01	Apertura de hueco en muro de block para puerta, incluye terminacion	ud	2.00		-	
22.02	Demolicion de muro de bloque	m2	12.00		-	
22.03	Suministro e instalación de tope de Granito negro	p2	21.00		-	
22.04	Traslado y bote de escombros	viajes	2.00		-	
22.05	Limpieza(continua y final)	pu	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
23.00 GASTOS INDIRECTOS						
23.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
23.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
23.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL						RD\$ -
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		RD\$ -
23.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
23.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
23.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
23.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
23.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
23.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
23.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ -
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -

Presupuesto elaborado por:

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador de Unidad de Obras

Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación