



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	29 de Abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-006
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Nagua		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 Baño para personas con condiciones especiales

1.01	Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	1.00	und			-
1.02	Retiro de puertas de cubículos de baños	2.00	und			-
1.03	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales)	2.00	und			-
1.04	Desmonte de tope de lavamanos existente (incluye 2 lavamanos y base de tope de 2.20 m x 0.60m)	1.00	und			-
1.05	Ampliación de hueco de puerta de 0.79m de ancho @ 1.00m de ancho (Incluye terminación)	1.00	und			-
1.05	Demolición de pisos existentes (Incluye torta de mortero e< 0.10m)	10.09	m2			-
1.06	Retiro de cerámicas en muros existentes	46.13	m2			-
1.07	Demolición de muros de bloques divisores existentes revestidos de cerámicas	1.32	m3			-
1.08	Retiro de plafón de techo (Incluye estructuras)	10.09	m2			-
1.09	Suministro y colocación de muros en denglas en vertedero)	3.08	m2			-
1.10	Suministro y colocación de interruptores sencillo color blanco	1.00	und			-
1.11	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2' x 2' (Incluye estructuras)	10.09	m2			-
1.12	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2' x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	1.00	und			-
1.13	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros antideslizantes	10.09	m2			-
1.14	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.	54.40	m2			-
1.15	Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye botella hidráulica	1.00	und			-
1.16	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und			-
1.17	Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und			-
1.18	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	1.00	und			-
1.19	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und			-



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	29 de Abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-006
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Nagua		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.20	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1.00	und		-	
1.21	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared con cerradura	1.00	ud		-	
1.22	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	und		-	
1.23	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24" de longitud y 1 1/2" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud		-	
1.24	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36" de longitud y 1 1/2" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud		-	
1.24	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud		-	
1.25	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones, sellado de salidas existentes y modificaciones)	1.00	p.a.		-	
1.26	Traslado interno y bote de material producto de intervenciones	4.43	m3		-	
1.27	Limpieza continua y final	1.00	und		-	

Sub-total= -

2.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL Y CENTRO DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES

2.01	Demolición de muros de sheetrock existente	15.14	m2		-	
2.02	Desmonte de puertas existentes de 1.00m x 2.10m	2.00	und		-	
2.03	Cierres de hueco de puertas de 1.00m x 2.10m en sheetrock	2.00	und		-	
2.04	Retiro de plafón existente (Incluye estructuras)	34.31	m2		-	
2.05	Retiro de lámparas de plafón existentes	4.00	und		-	
2.06	Retiro de protectores de ventana en barras de hierro	27.70	p2		-	
2.07	Retiro de ventanas existentes	27.70	p2		-	
2.08	Apertura de puerta de 1.00m x 2.10m en muro de sheetrock (Incluye reestructura, esquineros, refuerzos y terminación)	1.00	und		-	
2.09	Demolición en muro de bloques bajo nivel de ventana para apertura de hueco de 1.80m (Incluye terminación)	0.55	m3		-	
2.10	Reconexión de salidas data afectadas con la demolición de muro)	1.00	und		-	
2.11	Reconexión de salidas eléctricas afectadas con la demolición de muro)	1.00	und		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	29 de Abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-006
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Nagua		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.12	Reposición de piso (espacio de muro demolido)	1.00	m2		-	
2.13	Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22)	12.42	m2		-	
2.14	Fascia en sheetrock sobre counter de ancho 0.25m y altura de 1.00m, ancladas a losa de techo	5.82	ml		-	
2.15	Suministro e instalación counter en muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22, refuerzos y tope de madera caoba según lo indicado en plano)	5.30	m2		-	
2.16	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco en tuberías de 3/4"	5.00	und		-	
2.17	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	75.77	p2		-	
2.18	Suministro e Instalación Salida de Data en tuberías de 3/4" (incluye mensajero)	5.00	und		-	
2.19	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes	25.00	m		-	
2.20	Alimentador eléctrico en tuberías de PCV 3/4 (incluye registro 6x6 en muro de sheetrock)	1.00	und		-	
2.21	Alimentador de servicios de data en tuberías de PCV 1 1/2" (incluye registro en muro de sheetrock)	1.00	und		-	
2.22	Canalización sobre plafón en tuberías PVC1 1/2" para salidas de data ancladas en muros y losa	14.00	m		-	
2.23	Suministro e instalación de plafón en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en Maintee y CrossTee color blanco.	34.31	m2		-	
2.24	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2' x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	12.00	und		-	
2.25	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	150.00	m2		-	
2.26	Reubicación de interruptor de luces (Incluye ranurado en muro, nuevo alambrado, terminación)	2.00	und		-	
2.27	Suministro y colocación de puerta de caoba de 0.90m x 2.10m (Incluye marcos, llavín tipo palanca y botella hidráulica)	1.00	und		-	
2.28	Suministro y colocación de puerta de cristal en perfilera P-40 de dos hojas (Incluye tiradores, llavín y botellas hidráulicas)	1.00	und		-	
2.29	Traslado de material demolido y/o retirado a lugar de acopio	1.00	p,a		-	
2.30	Bote y limpieza final	1.00	p,a		-	
Sub-total=						-
3.00 SALA DE AUDIENCIAS						
3.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	150.00	m2		-	
3.02	Mantenimiento en estrado existentes (Incluye plataforma)	1.00	und		-	
3.03	Mantenimiento en puertas existentes A<1.00m, H<2.55	2.00	und		-	
3.04	Mantenimiento en puertas dobles existentes A<1.80m, H<2.55	1.00	und		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	29 de Abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-006
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Nagua		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.05	Limpieza continua y final	1.00	p,a		-	
Sub-total=						-
4.00 MISCELANEOS						
4.01	Retiro de puerta de una hoja metálica en caseta existente	150.00	m2			-
4.02	Retiro de puerta de dos hoja metálica en caseta existente	1.00	und			-
4.03	Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de fierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3" con llavín de buena calidad, pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4")	1.00	und			-
4.04	Suministro y colocación de puerta en tola de 1/8" y perfiles de fierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antióxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4")	1.00	und			-
4.05	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	50.00	m2			-
4.06	Pulido, brillo y cristalizado de pisos de granito existentes	130.00	m2			-
4.07	Limpieza continua y final	1.00	p,a			-
Sub-total=						-
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						-

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00
4.03	Transporte			2.50%		0.00
SUB-TOTAL						-

SUB-TOTAL GRAVADO

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		-
4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
4.07	CODIA			0.10%		0.00
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
SUB-TOTAL (RD\$)						-



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	29 de Abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-006
NOMBRE DEL PROYECTO	Adecuaciones de baños públicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Nagua		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						-
4.10	Imprevistos			5.00%		0.00
TOTAL GENERAL (RD\$)						-

Preparado por:

Ing. Melvin Hernández M.
Ing. Supervisor

Revisado por:

Ing. Oscar E. Ozuna B.
Coordinador Unidad de Obras

Aprobado por:

Arq. Rocio Altagracia A.
Gerente de Proyectos