

# CONSTRUCTORA OLIVOP, S.R.L.

Tel: 809-805-3051 / 809-372-1279

RNC-131-13531-5

C.E- gustavojoseop@gmail.com

## “Sobre B ”



**CONSTRUCTORA OLIVOP SRL**

Firma del Representante Legal  
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**PODER JUDICIAL**

**PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA**

**READECUACIÓN DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL**

**LPN-CP-J-21-2023**



OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA OLIVOP


Lote No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	Precio Total
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco	OBRA	1		5,475,376.71

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RDS RDS 5,475,376.71

Valor total de la oferta en letras:.....CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS .....

GUSTAVO OLIVO en calidad de GERENTE GENERAL , debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA OLIVOP

Firma  ..... fecha

<sup>1</sup>Si aplica.  
<sup>2</sup>Si aplica.

Constructora OlivoP  
RNC: 131135315





**Constructora OlivoP**  
 RNC: 131135315

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco	NUMERO DE CARPETA	2023-003-O LOTE 3
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Bahoruco		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

1.00 BAÑOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN 2DO. NIVEL						
1.01	Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	8.00	ud	1,000.00	8,000.00	
1.02	Desmonte de puertas normales y medianas	6.00	ud	1,000.00	6,000.00	
1.03	Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes	84.54	m2	300.00	25,362.00	
1.04	Demolición de muros de bloques existentes	15.00	m2	500.00	7,500.00	
1.05	Desmonte luminarias existentes	4.00	ud	500.00	2,000.00	
1.06	Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación)	12.00	m2	1,453.40	17,440.84	
1.07	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	91.06	m2	1,954.25	177,953.97	
1.08	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	16.24	m2	1,954.25	31,737.01	
1.09	Desmonte de plafón existente	16.24	m2	500.00	8,120.00	
1.10	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	16.24	m2	2,131.07	34,608.63	
1.11	Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa)	4.00	ud	7,138.00	28,551.99	
1.12	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud	9,093.87	36,375.48	
1.13	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	30.12	p2	300.00	9,036.00	
1.14	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	4.00	ud	2,500.00	10,000.00	
1.15	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable	4.00	ud	2,000.00	8,000.00	
1.16	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	4.00	ud	3,000.00	12,000.00	
1.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	4.00	ud	3,000.00	12,000.00	
1.18	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate	4.00	ud	1,500.00	6,000.00	
1.19	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,665.46	3,330.92	
1.20	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.	2.00	ud	3,332.38	6,664.76	
1.21	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	2.00	pa	10,000.00	20,000.00	
1.22	Mano de Obra Plomero	2.00	pa	12,500.00	25,000.00	
1.23	Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de 1/4" de espesor (terminación de doble) ( 0.60 x 1.50 m)	4.00	ud	14,887.49	59,549.95	
1.24	Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)	2.00	ud	15,000.00	30,000.00	
1.25	Traslado y bote de escombros	12.00	m3	1,030.93	12,371.13	
1.26	Limpieza continua y final	2.00	pa	7,000.00	14,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>611,602.68</b>



**Constructora OlivoP**  
 RNC: 131135315

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco	NUMERO DE CARPETA	2023-003-O LOTE 3
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Bahoruco		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

2.00 BAÑOS PÚBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL						
2.01	Desmante de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	6.00	ud	1,000.00	6,000.00	
2.02	Desmante de puertas normales y medianas	4.00	ud	1,000.00	4,000.00	
2.03	Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes	58.88	m2	500.00	29,440.00	
2.04	Demolición de muros de bloques existentes	8.00	m2	500.00	4,000.00	
2.05	Desmante luminarias existentes	4.00	ud	500.00	2,000.00	
2.06	Traslado de baterías de inversor (desinstalación e instalación de base con baterías )	2.00	ud	1,453.40	2,906.81	
2.07	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	51.00	m2	1,954.25	99,666.73	
2.08	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	10.64	m2	1,954.25	20,793.22	
2.09	Desmante de plafón existente	10.64	m2	500.00	5,320.00	
2.10	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	10.64	m2	2,131.07	22,674.62	
2.11	Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa)	2.00	ud	7,138.00	14,276.00	
2.12	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud	9,093.87	18,187.74	
2.13	Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	4.00	ud	300.00	1,200.00	
2.14	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	16.00	p2	2,500.00	40,000.00	
2.15	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud	2,000.00	4,000.00	
2.16	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido acero inoxidable	2.00	ud	3,000.00	6,000.00	
2.17	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud	3,000.00	6,000.00	
2.18	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud	1,500.00	3,000.00	
2.19	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate	2.00	ud	1,665.46	3,330.92	
2.20	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	3,332.38	6,664.76	
2.21	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.	2.00	ud	1,000.00	2,000.00	
2.22	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	2.00	pa	25,000.00	50,000.00	
2.23	Mano de Obra Plomero	2.00	pa	14,887.49	29,774.97	
2.24	Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmante, masillado pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)	2.00	ud	15,000.00	30,000.00	
2.25	Traslado y bote de escombros	12.00	m3	1,030.93	12,371.13	
2.26	Limpieza continua y final	2.00	pa	15,000.00	30,000.00	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>453,606.89</b>



INFORMACIONES DEL PROYECTO		
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco	NUMERO DE CARPETA
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Bahoruco	

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

3.00 BAÑOS PÚBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO						
3.01	Desmante de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	8.00	ud	1,000.00	8,000.00	
3.02	Desmante de puertas normales y medianas	6.00	ud	1,000.00	6,000.00	
3.03	Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes	81.12	m2	500.00	40,560.00	
3.04	Demolición de muro de bloques existentes	15.00	m2	500.00	7,500.00	
3.05	Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación)	12.00	m2	1,453.40	17,440.84	
3.06	Desmante luminarias existentes	4.00	ud	500.00	2,000.00	
3.07	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	90.28	m2	1,954.25	176,429.66	
3.08	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	14.60	m2	1,954.25	28,532.04	
3.09	Desmante de plafón existente	14.60	m2	500.00	7,300.00	
3.10	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	14.60	m2	2,131.07	31,113.67	
3.11	Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa)	4.00	ud	7,138.00	28,551.99	
3.12	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud	9,093.87	36,375.48	
3.13	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	30.12	p2	300.00	9,036.00	
3.14	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	4.00	ud	2,500.00	10,000.00	
3.15	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	4.00	ud	2,000.00	8,000.00	
3.16	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	4.00	ud	3,000.00	12,000.00	
3.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	4.00	ud	3,000.00	12,000.00	
3.18	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL con difusor mate	4.00	ud	1,500.00	6,000.00	
3.19	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,665.46	3,330.92	
3.20	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.	2.00	ud	3,332.38	6,664.76	
3.21	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	2.00	pa	10,000.00	20,000.00	
3.22	Construcción de vertedero revestido de ceramica	2.00	ud	30,000.00	60,000.00	
3.23	Mano de Obra Plomero	2.00	pa	25,000.00	50,000.00	
3.24	Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood	4.00	ud	14,887.49	59,549.95	
3.25	Suministro e instalación de puerta de plywood en vertedero	2.00	ud	14,887.49	29,774.97	
3.26	Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmante, masillado pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)	2.00	ud	15,000.00	30,000.00	
3.27	Traslado y bote de escombros	12.00	m3	1,030.93	12,371.13	
3.28	Limpieza continua y final	1.00	pa	15,000.00	15,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 733,531.41</b>



INFORMACIONES DEL PROYECTO		
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco	NUMERO DE CARPETA
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Bahoruco	

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

4.00 HABILITACIÓN DE BAÑOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ						
4.01	Desmote luminarias existentes	2.00	ud	500.00	1,000.00	
4.02	Demolición de piso de granito existente	7.00	m2	500.00	3,500.00	
4.03	Perforación en muros de bloques para pasante de tuberías para drenaje sanitario de conexión	2.00	ud	500.00	1,000.00	
4.04	Suministro e Instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	42.00	m2	1,954.25	82,078.48	
4.05	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	7.00	m2	1,954.25	13,679.75	
4.06	Desmote de plafón existente	7.00	m2	500.00	3,500.00	
4.07	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	7.00	m2	2,131.07	14,917.51	
4.08	Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa)	2.00	ud	7,138.00	14,276.00	
4.09	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud	9,093.87	18,187.74	
4.10	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	16.00	p2	300.00	4,800.00	
4.11	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud	2,500.00	5,000.00	
4.12	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable	2.00	ud	2,000.00	4,000.00	
4.13	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud	3,000.00	6,000.00	
4.14	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud	3,000.00	6,000.00	
4.15	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL con difusor mate	2.00	ud	1,500.00	3,000.00	
4.16	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,665.46	3,330.92	
4.17	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada	2.00	ud	3,332.38	6,664.76	
4.18	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	2.00	pa	5,000.00	10,000.00	
4.19	Mano de Obra Plomero	2.00	pa	20,000.00	40,000.00	
4.20	Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmote, masillado pulido, pintura e instalación ) ( 1.60x 2.10 m)	2.00	ud	15,000.00	30,000.00	
4.21	Traslado y bote de escombros	6.00	m3	1,030.93	6,185.57	
4.22	Limpieza continua y final	2.00	pa	15,000.00	30,000.00	
	<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 307,120.72</b>

5.00 PORTAJE EN GENERAL						
5.01	Desmontura de puerta existente	20.00	ud	1,000.00	20,000.00	
5.02	Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente	20.00	ud	1,500.00	30,000.00	
	<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ 50,000.00</b>

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL						
6.01	Desmote de luminarias	40.00	ud	500.00	20,000.00	
6.02	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL con difusor mate	60.00	ud	1,500.00	90,000.00	
6.03	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	10.00	ud	1,665.46	16,654.59	



INFORMACIONES DEL PROYECTO		
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco	NUMERO DE CARPETA
DIRECCIÓN DEL PROYECTO		Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.04	Suministro e Instalación de salidas cenitales	15.00	m2	1,570.00	23,550.00	
6.05	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	25.00	ud	1,680.00	42,000.00	
6.06	Suministro e Instalación de acometida eléctrica tubería de pvc de Ø1" (Incluye 3 líneas AWG # 10 THWN ) incluye ranura y terminación.	150.00	pl	300.00	45,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 237,204.59</b>

7.00 TERMINACIÓN DE TECHO EN DISTINTAS ÁREAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.01	Desmonte de plafón	400.00	m2	150.00	60,000.00	
7.02	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	400.00	m2	1,800.00	720,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 780,000.00</b>

8.00 PINTURA EN GENERAL						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada	550.00	m2	198.89	109,391.48	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 109,391.48</b>

9.00 MISCELANEOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.01	Corrección de grietas con malla en el edificio	1.00	p.a	50,000.00	50,000.00	
9.02	Pulido y brillado de piso en granito en distintas áreas	440.00	m2	150.00	66,000.00	
9.03	Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores	30.00	ud	1,500.00	45,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 161,000.00</b>

10.00 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS DE JUECES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
10.01	Demolición de muros de bloques en jardinera	9.50	m2	500.00	4,750.00	
10.02	Demolición de verja de bloques y	8.20	ml	350.00	2,870.00	
10.03	Extracción de tierra en área de jardinera	6.70	m <sup>2</sup>	500.00	3,350.00	
10.04	Desmonte de puerta de hierro	1.00	und	1,000.00	1,000.00	
10.05	Demolición de piso de hormigón (Incluye acera)	87.30	m2	500.00	43,650.00	
10.06	Demolición de escalones de granito	64.50	ml	250.00	16,125.00	
10.07	Demolición de piso de granito	13.60	m2	500.00	6,800.00	
10.08	Bote de escombros	1.00	viaje	5,500.00	5,500.00	
10.09	Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en área de jardinera	4.85	m <sup>2</sup>	3,750.00	18,187.50	
10.10	Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 mts (Incluye acera)	70.25	m <sup>2</sup>	1,095.22	76,939.56	
10.11	Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 mts	38.70	m2	1,313.73	50,841.49	
10.12	Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts	13.60	m2	1,954.25	26,577.79	
10.13	Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas)	64.50	ml	1,500.00	96,750.00	
10.14	Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts	6.35	ml	330.53	2,098.83	
10.15	Suministro y confección de puerta de hierro corrediza (ver diseño en plano), incluye pintura	170.80	p2	350.00	59,780.00	
10.16	Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble	2.00	ud	2,500.00	5,000.00	
10.17	Suministro y aplicación de pintura acrílica	87.50	m2	198.89	17,403.19	
10.18	Confección y terminación de canaleta para drenaje pluvial en entrada vehicular en hormigon	8.25	ml	2,750.25	22,689.56	
10.19	Suministro y colocación de paragomas	4.00	und	3,500.00	14,000.00	



<b>INFORMACIONES DEL PROYECTO</b>		
PROYECTO	Adecuaciones de baños y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco	NUMERO DE CARPETA
DIRECCIÓN DEL PROYECTO		2023-003-O LOTE 3
Palacio de Justicia de Bahoruco		INSTRUMENTO 3856

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
10.20	Limpieza continua y final.	1.00	p.u.	15,000.00	15,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 489,312.92</b>

11.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.01	Excavación de zanja en tierra para zapata de muros	14.50	m3	2,700.00	39,150.00	
11.02	Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts	5.50	m3	7,409.56	40,752.61	
11.03	Suministro y colocación de muros de bloques de 6, bastones a 0.60 mts, altura total =1.00 mts	44.50	m2	1,453.40	64,676.45	
11.04	Colocación de relleno de reposición	6.16	m3	780.00	4,804.80	
11.05	Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura)	59.80	m2	368.17	22,016.68	
11.06	Suministro e instalación de malla ciclónica galvanizado con tubos de 2" cada 3 mts (Incluye piezas y accesorios)	66.00	m2	483.46	31,908.43	
11.07	Suministro y aplicación de pintura acrílica	59.80	m2	198.89	11,893.84	
11.08	Traslado y bote de escombros	2.00	viaje	5,500.00	11,000.00	
11.09	Limpieza final	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 241,202.81</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$ 4,173,973.51</b>

12.00 GASTOS INDIRECTOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
12.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ 417,397.35
12.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ 125,219.21
12.03	Transporte			2.50%		RD\$ 104,349.34
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RD\$646,965.89</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>RD\$4,820,939.40</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>		<b>RD\$ 482,093.94</b>
12.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ 86,776.91
12.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ 187,828.81
12.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ 41,739.74
12.07	CODIA			0.10%		RD\$ 4,173.97
12.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ 41,739.74
12.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD\$ 83,479.47
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ 445,738.63</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$1,092,704.53</b>
12.10	Imprevistos			5%		208,698.68
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>5,475,376.71</b>

Constructora OlivoP  
 RNC: 131135315



		CANT	UND	PU	ITIBIS	VALOR S/ITIBIS	VALOR ITIBIS
1.01	<b>Desmante de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)</b>						
	Volumen de análisis	1	UD				
	<b>Desmante de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)</b>	1	UD	RDS 1,000.00	RDS 180.00	RDS 847.46	RDS 1,000.00
						<b>Total/UD</b>	<b>RDS 1,000.00</b>
1.02	<b>Desmante de puertas normales y medianas</b>						
	Volumen de análisis	1	UD				
	<b>Desmante de puertas normales y medianas</b>	1	UD	RDS 1,000.00			RDS 1,000.00
						<b>Total/UD</b>	<b>RDS 1,000.00</b>
1.03	<b>Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes</b>						
	Volumen de análisis	1	UD				
	<b>Demolición de cerámicas de pared y pisos existentes</b>	1	UD	RDS 900.00			RDS 900.00
						<b>Total/UD</b>	<b>RDS 500.00</b>
1.04	<b>Demolición de muros de bloques existentes</b>						
	Volumen de análisis	1	UD				
	<b>Demolición de muros de bloques existentes</b>	1	UD	RDS 900.00			RDS 900.00
						<b>Total/UD</b>	<b>RDS 500.00</b>
1.05	<b>Desmante luminarias existentes</b>						
	Volumen de análisis	1	UD				
	<b>Desmante luminarias existentes</b>	1	UD	RDS 500.00			RDS 500.00
						<b>Total/UD</b>	<b>RDS 500.00</b>
1.06	<b>Suministro e instalación de muros de bloques (Incluye terminación)</b>						
	Volumen Análisis	1	M2				
	<b>Materiales y Equipos</b>						
	Suministro bloques horm. +4% desp.	13	UND	RDS 34.15	RDS 6.15	RDS 28.94	RDS 523.86
	Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp.	0.0310933	M3	RDS 5,764.47	RDS 857.12	RDS 179.24	RDS 211.50
	Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.0312	M3	RDS 6,235.85	RDS 1,048.93	RDS 194.56	RDS 229.58
	Acero bastones 3/8" + 20% desp.	0.0265	QQ	RDS 3,313.56	RDS 596.44	RDS 87.81	RDS 103.62
	Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones	0.053	LB	RDS 131.36	RDS 23.64	RDS 6.96	RDS 8.22
	Andamios	1	M2	RDS 51.91	RDS 2.34	RDS 51.91	RDS 61.25
	Mano de Obra						RDS -
	Colocación bloques y acero	13	UND	RDS 24.26	RDS -	RDS 315.38	RDS 315.38
						<b>Total/UND</b>	<b>RDS 1,453.40</b>
1.07	<b>Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso</b>						
	Volumen Análisis	1	M2				
	<b>Materiales y Equipos</b>						
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03465	M3	RDS 3,500.00	RDS 630.00	RDS 2,966.10	RDS 143.10
	Porcelanato +20% desp.	1.2	M2	RDS 800.00	RDS 144.00	RDS 677.97	RDS 1,132.80
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.045	FDA	RDS 1,016.95	RDS 183.05	RDS 861.82	RDS 54.00
	Estopa	0.05	LB	RDS 127.12	RDS 22.88	RDS 107.73	RDS 7.50
	Corte de Chazos Porcelanato	2.5	UND	RDS 29.66	RDS 5.34	RDS 25.14	RDS 87.50
	Transporte de pisos (3%)	1	PA	RDS 48.60		RDS 41.19	RDS 57.35
	Mano de obra						RDS -
	Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1	M2	RDS 400.00	RDS -	RDS 400.00	RDS 472.00





Total/UND	RDS	1,954.25
-----------	-----	----------


1.08	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.						
	Volumen Análisis	1	M2				
	Materiales y Equipos						
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03465	M3	RDS 3,500.00	RDS 630.00	RDS 2,966.10	RDS 143.10
	Porcelanato +20% desp.	1.2	M2	RDS 800.00	RDS 144.00	RDS 677.97	RDS 1,132.80
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.045	FDA	RDS 1,016.95	RDS 183.05	RDS 861.82	RDS 54.00
	Estopa	0.05	LB	RDS 127.12	RDS 22.88	RDS 107.73	RDS 7.50
	Corte de Chazos Porcelanato	2.5	UND	RDS 29.66	RDS 5.34	RDS 25.14	RDS 87.50
	Transporte de pisos (3%)	1	PA	RDS 48.60		RDS 41.19	RDS 57.35
	Mano de obra						RDS -
Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1	M2	RDS 400.00	RDS -	RDS 400.00	RDS 472.00	
Total/UND							RDS 1,954.25

1.09	Desmote de plafón existente						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Desmote de plafón existente	1	UD	RDS 500.00			RDS 500.00
Total/UD							RDS 500.00

1.1	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)						
	Volumen Análisis - Techo Sheetrock	15.31	M2				
	Materiales y Equipos						
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	6	UND	RDS 781.93	RDS 140.75	RDS 662.65	RDS 5,536.06
	Parales - Studs 1-5/8" x 10 C25	16	UND	RDS 758.47	RDS 136.52	RDS 642.77	RDS 14,319.91
	Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C25	20	UND	RDS 121.84	RDS 21.93	RDS 103.25	RDS 2,875.42
	Cinta de yeso 250 PL	1	UND	RDS 158.68	RDS 28.56	RDS 134.47	RDS 187.24
	Masilla para sheetrock 5GL	1	UND	RDS 1,500.00	RDS 270.00	RDS 1,271.19	RDS 1,770.00
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1	UND	RDS 446.84	RDS 80.43	RDS 378.68	RDS 527.27
	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1	UND	RDS 890.20	RDS 160.24	RDS 754.41	RDS 1,050.44
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2	LB	RDS 225.00	RDS 40.50	RDS 190.68	RDS 531.00
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1	LB	RDS 277.78	RDS 50.00	RDS 235.41	RDS 327.78
	Esquinero metálico 10 pies	7	UND	RDS 110.00	RDS 19.80	RDS 93.22	RDS 908.60
	Mano de obra						
	Mano de obra techo de sheetrock	15.31	M2	RDS 300.00	RDS -	RDS 4,593.00	RDS 4,593.00
	Total/UD						
Total/M2							RDS 2,131.07

1.11	Suministro e Instalación de Inodoro elongado (Incluye tapa)						
	Volumen Análisis	1	UND				
	Materiales y Equipos						
	Niple Cromado 1/2" x 3"	1	UND	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 46.61	RDS 55.00
	Cubrefalta cromado 1/2"	1	UND	RDS 19.49	RDS 3.51	RDS 19.49	RDS 23.00
	Llave Angular 1/2" a 3/8"	1	UND	RDS 156.78	RDS 28.22	RDS 156.78	RDS 185.00
	Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	1	UND	RDS 237.29	RDS 42.71	RDS 237.29	RDS 280.00
	Inodoro ECO	1	UND	RDS 2,500.00	RDS 450.00	RDS 2,500.00	RDS 2,950.00
	Junta de Cera	1	UND	RDS 93.22	RDS 16.78	RDS 93.22	RDS 110.00
	Arandela PVC 4"	1	UND	RDS 80.51	RDS 14.49	RDS 80.51	RDS 95.00
	Juego de tornillos de basineta	1	UND	RDS 105.93	RDS 19.07	RDS 105.93	RDS 125.00
	Cemento blanco	0.05	FDA	RDS 838.98	RDS 151.02	RDS 41.95	RDS 49.50
	Teflón	0.25	UND	RDS 18.64	RDS 3.36	RDS 4.66	RDS 5.50
	Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	1	UND	RDS 1,000.00	RDS 180.00	RDS 1,000.00	RDS 1,180.00
Salida Sanitaria A.N. 4" Inodoro Aérea	1	UND	RDS 1,000.00	RDS 180.00	RDS 1,000.00	RDS 1,180.00	

Mano de obra							
Mano de Obra Instalación inodoro	1	UND	RDS 900.00	RDS -	RDS 900.00	RDS 900.00	RDS 900.00
						Total/UND	RDS 7,138.00



Constructora OlivoP  
 RNC: 131135315

1.12	<b>Suministro e instalación de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.)</b>						
	Volumen Análisis	1	UND				
	Materiales y Equipos						
	Niple Cromado 1/2" x 3"	1	UND	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 46.61	RDS 55.00
	Cubrefalta cromado 1/2"	1	UND	RDS 19.49	RDS 3.51	RDS 19.49	RDS 23.00
	Llave Angular 1/2" a 3/8"	1	UND	RDS 156.78	RDS 28.22	RDS 156.78	RDS 185.00
	Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	1	UND	RDS 241.53	RDS 43.48	RDS 241.53	RDS 285.01
	Lavamanos de servicio Bco	1	UND	RDS 1,500.00	RDS 270.00	RDS 1,500.00	RDS 1,770.00
	Llave sencilla cromada	1	UND	RDS 805.08	RDS 144.91	RDS 805.08	RDS 949.99
	Boquilla para lavamanos sencilla	1	UND	RDS 244.07	RDS 43.93	RDS 244.07	RDS 288.00
	Cola Extensora 1-1/4" PVC	1	UND	RDS 20.25	RDS 3.65	RDS 20.25	RDS 23.90
	Sifón 1-1/4" PVC	1	UND	RDS 101.25	RDS 18.23	RDS 101.25	RDS 119.48
	Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1	UND	RDS 25.00	RDS 4.50	RDS 25.00	RDS 29.50
	Cemento blanco	0.05	FDA	RDS 838.98	RDS 151.02	RDS 41.95	RDS 49.50
	Teflón	0.25	UND	RDS 18.64	RDS 3.36	RDS 4.66	RDS 5.50
	Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	2	UND	RDS 1,000.00	RDS 180.00	RDS 2,000.00	RDS 2,360.00
	Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1	UND	RDS 1,000.00	RDS 180.00	RDS 1,000.00	RDS 1,180.00
	Mano de obra						RDS -
	Mano de Obra Instalación lavamanos	1	UND	RDS 1,500.00	RDS -	RDS 1,500.00	RDS 1,770.00
							Total/UND

1.13	<b>Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt</b>						
	Volumen de análisis	1	M2				
	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	1	M2	RDS 300.00	RDS 54.00	RDS 254.24	RDS 300.00
						Total/UD	RDS 300.00

1.14	<b>Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM</b>						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1	UD	RDS 2,500.00	RDS 450.00	RDS 2,118.64	RDS 2,500.00
						Total/UD	RDS 2,500.00

1.15	<b>Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable</b>						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido de acero inoxidable	1	UD	RDS 2,000.00	RDS 360.00	RDS 1,694.92	RDS 2,000.00
						Total/UD	RDS 2,000.00

1.16	<b>Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico</b>						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1	UD	RDS 3,000.00	RDS 540.00	RDS 2,542.37	RDS 3,000.00
						Total/UD	RDS 3,000.00



**Constructora OlivoP**  
 RNC: 131135315

1.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado							
	Volumen de análisis	1	UD					
	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1	UD	RDS 3,000.00	RDS 540.00	RDS 2,542.37	RDS 3,000.00	
<b>Total/UD</b>							RDS 3,000.00	

1.18	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate							
	Volumen de análisis	1	UD					
	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.con difusor mate	1	UD	RDS 1,500.00	RDS 270.00	RDS 1,271.19	RDS 1,500.00	
<b>Total/UD</b>							RDS 1,500.00	

1.19	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte							
	Volumen Análisis	1	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RDS 97.46	RDS 17.54	RDS 112.08	RDS 132.25	
	Caja rectangular ½"	1	UND	RDS 38.46	RDS 6.92	RDS 38.46	RDS 45.38	
	Alambre #12 TW	40	PIE	RDS 12.92	RDS 2.33	RDS 516.80	RDS 609.82	
	Accesorio Tapa interruptor sencillo	1	UND	RDS 143.22	RDS 25.78	RDS 143.22	RDS 169.00	
	Codo electrico PVC 1/2"	1	UND	RDS 21.19	RDS 3.81	RDS 21.19	RDS 25.00	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RDS 381.36	RDS 68.64	RDS 19.07	RDS 22.50	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.0125	UND	RDS 815.25	RDS 146.75	RDS 10.19	RDS 12.02	
	Mano de obra						RDS -	
	Mano de obra interruptor sencillo	1	UND	RDS 300.00	RDS -	RDS 300.00	RDS 300.00	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS 349.47	RDS -	RDS 349.47	RDS 349.47	
	<b>Total/UND</b>							RDS 1,665.46

1.2	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.							
	Volumen Análisis	1	UND					
	Materiales y Equipos							
	Parrilla 2" en zinc	1	UND	RDS 44.92	RDS 8.09	RDS 44.92	RDS 53.01	
	Sifón 2" PVC drenaje	1	UND	RDS 80.51	RDS 14.49	RDS 80.51	RDS 95.00	
	Cemento PVC OATEY 32oz	0.08	UND	RDS 815.25	RDS 146.75	RDS 65.22	RDS 76.96	
	Cemento blanco	0.05	FDA	RDS 838.98	RDS 151.02	RDS 41.95	RDS 49.50	
	Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1	UND	RDS 1,828.74	RDS 329.17	RDS 1,828.74	RDS 2,157.91	
	Mano de obra							
	Mano de Obra desagüe de 2"	1	UND	RDS 900.00	RDS -		RDS 900.00	
<b>Total/UND</b>							RDS 3,332.38	

1.21	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión						
	Volumen de análisis	1	PU				
	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	1	PU	RDS 10,000.00	RDS 1,800.00	RDS 8,474.58	RDS 10,000.00



	Total/UD	RDS 10,000.00
--	----------	---------------

1.23	Suministro e instalación de puertas nuevas de plywood de 1/4" de espesor (terminación de doble) ( 0.60 x 1.50 m)						
	Volumen Análisis	1	UND				
	Materiales y Equipos						
	Puerta panel de PLYWOOD con marco	1	UND	RDS 7,500.00	RDS 1,350.00	RDS 7,500.00	RDS 8,850.00
	Bisagras 3-1/2" x 3-1/2"	1.5	UND	RDS 186.44	RDS 33.56	RDS 279.66	RDS 330.00
	Tornillos tirafondo 3"	18	UND	RDS 3.81	RDS 0.69	RDS 68.58	RDS 80.92
	Tarugos plástico 3/8"	18	UND	RDS 2.33	RDS 0.42	RDS 41.94	RDS 49.49
	Llavín Stanley	1	UND	RDS 1,483.05	RDS 266.95	RDS 1,483.05	RDS 1,750.00
	Transporte de Puerta (3%)	1	UND	RDS 915.00	RDS -	RDS 915.00	RDS 1,079.70
	Mano de obra						
	Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavín	1	UND	RDS 2,747.38	RDS -	RDS 2,747.38	RDS 2,747.38
	Total/UND					RDS 14,887.49	

**Constructora OlivoP**  
 RNC: 131135315

1.24	Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)						
	Volumen de análisis	1	PU				
	Reparación y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado pulido, pintura e instalación ) (0.85x 2.10 m)	1	PU	RDS 15,000.00	RDS 2,700.00	RDS 12,711.86	RDS 15,000.00
	Total/UD					RDS 15,000.00	

1.25	Traslado y bote de escombros						
	Volumen Análisis	4.85	M3E				
	Materiales y Equipos						
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1	UND	RDS 5,000.00			RDS 5,000.00
	Total/UND						RDS 5,000.00
	Total/M3						RDS 1,030.93

3.22	Construcción de vertedero revestido de ceramica						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Construcción de vertedero revestido de ceramica	1	UD	RDS 30,000.00	RDS 5,400.00	RDS 25,423.73	RDS 30,000.00
	Total/UD					RDS 30,000.00	

6.04	Suministro e Instalación de salidas cenitales						
	Volumen Análisis	1	UND				
	Materiales y Equipos						
	Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RDS 97.46	RDS 17.54	RDS 112.08	RDS 132.25
	Caja octagonal	1	UND	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 46.61	RDS 55.00
	Alambre #12 TW	40	PIE	RDS 12.92	RDS 2.33	RDS 516.80	RDS 609.82
	Roseta de porcelana	1	UND	RDS 67.80	RDS 12.20	RDS 67.80	RDS 80.00
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RDS 381.36	RDS 68.64	RDS 19.07	RDS 22.50
	Cemento PVC + 30% desp.	0.0125	UND	RDS 815.25	RDS 146.75	RDS 10.19	RDS 12.02
	Mano de obra						RDS -
	Mano de obra	1	UND	RDS 731.18	RDS -	RDS 731.18	RDS 731.18
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS 328.59	RDS -	RDS 328.59	RDS 328.59
	Total/UND					RDS 1,971.38	

6.05	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco						
	Volumen Análisis	1	UND				



<b>Materiales y Equipos</b>									
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1	UND	RDS 97.46	RDS 17.54	RDS 97.46	RDS 115.00			
Caja rectangular 1/2"	1	UND	RDS 38.46	RDS 6.92	RDS 38.46	RDS 45.38			
Alambre #12 TW + 5% desp.	63	PIE	RDS 12.92	RDS 2.33	RDS 813.96	RDS 960.47			
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	1	UND	RDS 133.90	RDS 24.10	RDS 133.90	RDS 158.00			
Codo electrico PVC 1/2"	2	UND	RDS 21.19	RDS 3.81	RDS 42.38	RDS 50.01			
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RDS 381.36	RDS 68.64	RDS 19.07	RDS 22.50			
Cemento PVC + 30% desp.	0.0125	UND	RDS 815.25	RDS 146.75	RDS 10.19	RDS 12.02			
<b>Mano de obra</b>									
Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1	UND	RDS 737.64	RDS -	RDS 737.64	RDS 737.64			
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS 420.26	RDS -	RDS 420.26	RDS 420.26			
							<b>Total/UND</b>	<b>RDS 2,521.29</b>	

<b>8.01</b>	<b>Suministro y aplicación de pintura satinada</b>								
	Volumen Análisis	1	M2						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Suministro pintura	0.08	GL	RDS 1,194.92	RDS 215.09	RDS 1,012.64	RDS 95.59		
	Mano de Obra						RDS -		
	Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1	M2	RDS 67.28	RDS -		RDS 67.28		
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1	PA	RDS 36.02	RDS -		RDS 36.02		
							<b>Total/m2</b>	<b>RDS 198.89</b>	

<b>10.10</b>	<b>Piso de hormigón 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 mts (Incluye acero)</b>								
	Volumen Análisis	1	M3						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Malla Electrosoldada D2.3 10x10mm + 10% desp.	0.11	ROLLO	RDS 17,559.32	RDS 958.12	RDS 1,931.53	RDS 2,279.20		
	Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.1	M3	RDS 5,000.00	RDS 958.12	RDS 5,500.00	RDS 6,490.00		
	Alambre Dulce No. 18	1.1	LB	RDS 131.36	RDS 23.64	RDS 144.50	RDS 170.51		
	Mano de Obra								
	Preparación superficie - Ayudante AY	0.1	DIA	RDS 950.00	RDS -	RDS 95.00	RDS 95.00		
	Mano de Obra colocación malla	10	M2	RDS 47.75	RDS -	RDS 477.54	RDS 477.54		
	Mano de obra frotado y violinado	10	M2	RDS 144.00	RDS -	RDS 1,440.00	RDS 1,440.00		
							<b>Total/m3</b>	<b>RDS 10,952.25</b>	
							<b>Total/m2</b>	<b>RDS 1,095.22</b>	

<b>10.11</b>	<b>Piso de hormigón rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 mts</b>								
	Volumen Análisis	1	M3						
	<b>Materiales y Equipos</b>								
	Malla Electrosoldada D2.3 10x10mm + 10% desp.	0.11	ROLLO	RDS 17,559.32	RDS 958.12	RDS 1,931.53	RDS 2,279.20		
	Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.1	M3	RDS 5,904.05	RDS 958.12	RDS 6,494.46	RDS 7,663.46		
	Alambre Dulce No. 18	1.1	LB	RDS 131.36	RDS 23.64	RDS 144.50	RDS 170.51		
	Mano de Obra								
	Preparación superficie - Ayudante AY	0.1	DIA	RDS 1,050.28	RDS -	RDS 105.03	RDS 105.03		
	Mano de Obra colocación malla	10	M2	RDS 47.75	RDS -	RDS 477.54	RDS 477.54		
	Mano de obra frotado y violinado	10	M2	RDS 244.16	RDS -	RDS 2,441.60	RDS 2,441.60		
							<b>Total/m3</b>	<b>RDS 13,137.33</b>	
							<b>Total/m2</b>	<b>RDS 1,313.73</b>	

<b>10.14</b>	<b>Zócalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts</b>								
	Volumen Análisis	1	ML						
	<b>Materiales y Equipos</b>								

Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0024	M3	RDS	4,540.18	RDS	817.23	RDS	3,847.61	RDS	12.86
Granito 30x30 fondo gris + 10% desp.	0.05	M2	RDS	635.59	RDS	114.41	RDS	31.78	RDS	37.50
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RDS	1,016.95	RDS	183.05	RDS	3.05	RDS	3.60
Estopa	0.003	LB	RDS	127.12	RDS	22.88	RDS	0.38	RDS	0.45
Corte de Chazos Granito	7.33	UND	RDS	29.66	RDS	5.34	RDS	98.77	RDS	116.55
Transporte de pisos (3%)	1	PA	RDS	1.13	RDS	-	RDS	1.13	RDS	1.33
Mano de obra										
Mano de Obra de colocación zócalos	1	ML	RDS	134.10	RDS	-	RDS	134.10	RDS	158.24
Total/ML									RDS	330.53

11.06	Suministro e instalación de malla ciclónica galvanizado con tubos de 2" cada 3 mts (Incluye piezas y accesorios)										
	Volumen Análisis	25	ML								
	Materiales y Equipos										
	Malla ciclónica 6 pies cal. 9 + 5% desp.	80.06	PL	RDS	152.54	RDS	114.41	RDS	12,212.35	RDS	14,410.58
	Tubo Hierro Galvanizado Ligero 1-1/2" x 15pies	5	UND	RDS	623.09	RDS	112.16	RDS	3,115.45	RDS	3,676.23
	Tubo Hierro Galvanizado Ligero 1-1/4" x 20pies	5	UND	RDS	639.96	RDS	115.19	RDS	3,199.80	RDS	3,775.76
	Copa en H.G. 1/2"	2	UND	RDS	35.59	RDS	6.41	RDS	71.18	RDS	83.99
	Abrazaderas de 1-1/2"	10	UND	RDS	19.49	RDS	3.51	RDS	194.90	RDS	229.98
	Alambre galvanizado no. 14	12.009	LBS	RDS	131.36	RDS	23.64	RDS	1,577.50	RDS	1,861.45
	Zabaleta doble	50	ML	RDS	176.78	RDS	11.01	RDS	8,839.00	RDS	10,430.02
	Hojas de segueta	4	UND	RDS	55.08	RDS	9.91	RDS	220.32	RDS	259.98
	Mano de obra									RDS	-
	Mano de obra malla ciclónica	25	ML	RDS	544.72	RDS	-	RDS	13,618.12	RDS	13,618.12
	Total/UND									RDS	48,346.11
Total/ml									RDS	483.46	

11.05	Terminación de pañete en muro de bloques (0.60mts de altura)										
	Volumen Análisis	1	M2								
	Materiales y Equipos										
	Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.0219	M3	RDS	3,500.00	RDS	114.41	RDS	76.65	RDS	90.45
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.1667	PT	RDS	110.17	RDS	19.83	RDS	18.37	RDS	21.67
	Andamios en madera	1	M2	RDS	51.91	RDS	2.34	RDS	51.91	RDS	61.25
	Mano de Obra									RDS	-
	Mano de obra empañete interior	1	M2	RDS	194.80	RDS	-	RDS	194.80	RDS	194.80
Total/UND									RDS	368.17	

11.02	Hormigón Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts										
	Volumen Análisis	1	M3								
	Materiales y Equipos										
	Cemento Gris	8	FDA	RDS	372.88	RDS	114.41	RDS	2,983.04	RDS	3,519.99
	Arena Itabo gruesa lavada	0.45	M3E	RDS	1,449.15	RDS	260.85	RDS	652.12	RDS	769.50
	Grava 3/4"	0.9	M3E	RDS	1,423.73	RDS	256.27	RDS	1,281.36	RDS	1,512.00
	Agua	60	GL	RDS	1.50	RDS	0.27	RDS	90.00	RDS	106.20
	Ligado y vaciado a mano	1	M3	RDS	1,272.78	RDS	48.61	RDS	1,272.78	RDS	1,501.88
Total/UND									RDS	7,409.56	



OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA OLIVOP

Lote No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	Precio Total
	NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris	OBRA	1		RD\$5,494,377.44
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RDS RDS\$5,494,377.44</b> Valor total de la oferta en letras:.....CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENT AY CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS .....					



GUSTAVO OLIVO en calidad de GERENTE GENERAL , debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA OLIVOP

<sup>1</sup>Si aplica.  
<sup>2</sup>Si aplica.







CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana


Comité de Compras y Licitaciones

Firma *[Handwritten Signature]* ..... fecha

PEEX-CPJ-001-2020

Constructora OlivoP  
RNC: 131135315





**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

**NOMBRE DEL PROYECTO** Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1er. Nivel</b>						
<b>1.00 Terminación de superficie</b>						
1.01	Correcciones de grietas en muros	pa	1.00	10,000.00	10,000.00	
1.02	Terminaciones generales de pañete interior y exterior	pu	1.00	15,000.00	15,000.00	
1.03	Correcciones en cantos	m	23.00	212.68	4,891.57	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 29,891.57</b>
<b>2.00 Terminaciones de techos</b>						
2.01	Suministro e instalación de plafón vinil yeso 2x2'	m2	15.50	915.00	14,182.50	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 14,182.50</b>
<b>3.00 Terminaciones de muros</b>						
3.01	Cierre de hueco en escalera principal en Sheetrock	m2	13.50	1,729.03	23,341.95	
3.02	Confeccion de dintel en Densglass en hueco de puerta en escalera secundaria	m2	1.05	2,946.53	3,093.86	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 26,435.81</b>
<b>4.00 Terminaciones de pisos</b>						
4.01	Colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts	m2	159.00	1,500.00	238,500.00	
4.02	Colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts	m	151.00	330.53	49,909.28	
4.03	Suministro y colocación de pisos de procelanato antideslizante 0.30 x 0.60mts en baños, color gris.	m2	8.50	1,915.97	16,285.76	
4.04	Pulido y brillo de pisos de Granito	m2	159.00	270.00	42,930.00	
4.05	Confeccion de plataforma en hormigon 1:3:5 a mano (h:0.13 cm)	m2	10.00	749.38	7,493.80	
4.06	Suministro y colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts	m2	10.00	1,828.42	18,284.17	
4.07	colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.17 x 0.30mts	m	12.00	330.53	3,966.30	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 377,369.32</b>
<b>5.00 Terminaciones de madera</b>						
5.01	Suministro e instalación de puerta de Caoba con jamba 1.80 x 2.10mts	ud	1.00	35,466.69	35,466.69	
5.02	Suministro e instalación de puerta de Caoba 1.00 x 2.10mts	ud	4.00	28,386.69	113,546.75	
5.03	Suministro e instalación de puerta de Caoba 1.05 x 2.10mts	ud	1.00	27,206.69	27,206.69	
5.04	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.95 x 2.10mts	ud	4.00	27,206.69	108,826.75	
5.05	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.90 x 2.10mts	ud	2.00	28,386.69	56,773.37	
5.06	Suministro e instalación de puerta de Polimetal	ud	6.00	12,748.80	76,492.80	
5.07	Suministro e instalación de puerta metálica (Hierro) de 0.95 x 1.50mts	p2	15.50	800.00	12,400.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 430,713.03</b>
<b>6.00 Terminaciones de vidrio</b>						
6.01	Mantenimiento de ventanas corredizas existentes (operadores, rodamientos masilla, etc.)	p2	225.00	100.00	22,500.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 22,500.00</b>
<b>7.00 Terminaciones de pintura</b>						
7.01	Suministro y aplicación de pintura interior satinada color blanco colonial y lino 55	m2	527.00	198.89	104,816.93	
7.02	Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica color lino 55 y almendra 53	m2	182.00	200.00	36,400.00	
7.03	Suministro y aplicación de techos vigas acrílica (una mano), blanco 50	m2	162.00	200.00	32,400.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 173,616.93</b>
<b>8.00 Revestimientos</b>						
8.01	Completo de Cerámica en baños 0.20 x 0.20mts	m2	4.50	2,089.95	9,404.76	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 9,404.76</b>



**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

**NOMBRE DEL PROYECTO** Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>9.00 Instalaciones eléctricas</b>						
9.01	Suministro e instalación de salidas cenitales(solo alambrado y accesorio)	ud	27.00	1,735.55	46,859.75	
9.02	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED	ud	15.00	1,689.10	25,336.51	
9.03	Suministro e instalación de lámparas LED de 8"(solo accesorio y cableado)	ud	10.00	1,925.25	19,252.45	
9.04	Suministro e instalación de lámparas de pared(solo accesorio y cableado)	ud	6.00	1,848.24	11,089.41	
9.05	Suministro e instalación de interruptor sencillo(solo accesorio y alambrado)	ud	13.00	1,665.46	21,650.97	
9.06	Suministro e instalación de interruptor Tree-way(solo accesorio y alambrado)	ud	5.00	2,027.52	10,137.58	
9.07	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 110V(solo accesorio y alambrado)	ud	17.00	2,283.65	38,822.12	
9.08	Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono(solo tapa ciega)	ud	13.00	1,328.23	17,266.95	
9.09	Suministro e instalación de registros 8" x 8" x 4" metálicos, para electricidad y Data	ud	4.00	3,000.00	12,000.00	
9.10	Suministro e instalación de Switch de seguridad	ud	1.00	1,500.00	1,500.00	
9.11	Suministro e instalación de panel de distribución de 12 a 24 circuitos(incluye breakers)	ud	2.00	11,579.22	23,158.43	
9.12	Suministro e instalación de alimentación eléctrica para bomba de agua	ud	1.00	10,000.00	10,000.00	
9.13	Suministro e instalación de Sistema de Tierra(incluye varilla de 5/8" de Cobre, cables, etc.)	pl	35.00	2,500.00	87,500.00	
9.14	Acometida eléctrica general	pu	1.00	10,000.00	10,000.00	
9.15	Acometida de Data	pl	60.00	500.00	30,000.00	
9.16	Construcción de platea en Hormigón Armado para planta eléctrica (Incluye excavación, zapata de muros, muros de bloques de 8", relleno de reposición compactado, losa de piso y terminaciones de pañete laterales). Dimensiones 5.00 x 3.00 x 0.80 mts.	m2	15.00	6,000.00	90,000.00	
9.17	Construcción de base en Hormigón Armado para Transformador eléctrico (Incluye excavación, zapata de muros, muros de bloques de 8", relleno de reposición compactado, losa de piso y terminaciones de pañete laterales). Dimensiones 1.25 x 1.00 x 0.60 mts.	m2	1.25	6,000.00	7,500.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 462,074.17</b>
<b>10.00 Instalaciones sanitarias</b>						
10.01	Suministro e instalación de inodoro blanco, elongado	ud	4.00	13,953.49	55,813.94	
10.02	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, ovalado	ud	4.00	14,984.58	59,938.33	
10.03	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	ud	4.00	5,000.00	20,000.00	
10.04	Suministro e instalación de desagües de piso de 2"	ud	4.00	4,078.85	16,315.40	
10.05	Suministro e instalación de tuberías y piezas	pu	1.00	2,500.00	2,500.00	
10.06	Construcción de vertedero(incluye terminacion y pintura industrial)	ud	1.00	15,000.00	15,000.00	
10.07	Construcción de vertedero(incluye revestimiento de Cerámica y llave)	ud	4.00	15,000.00	60,000.00	
10.08	Construcción de trampa de grasa en bloques(incluye tapa de hormigón y terminación) 1.00 x 0.80 x 0.70mts	ud	1.00	14,356.32	14,356.32	
10.09	Construcción de cámara séptica de 2.75 x 1.75 x 1.75mts	ud	1.00	112,792.55	112,792.55	
10.10	Construcción de filtrante de 8" en tubos SDR-26 de 6"	ud	1.00	35,000.00	35,000.00	
10.11	Construcción de cisterna de 4,800 galones	ud	1.00	130,000.00	130,000.00	
10.12	Suministro e instalación de espejos 0.70 x 1.00mts	ud	4.00	6,000.00	24,000.00	
10.13	Suministro e instalación de barras para personas con discapacidad	ud	4.00	3,500.00	14,000.00	
10.14	Mano de obra de plomería	pa	1.00	60,000.00	60,000.00	

**INFORMACIONES DEL PROYECTO****NOMBRE DEL PROYECTO** Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
Sub-total						RD\$ 619,716.54





**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

**NOMBRE DEL PROYECTO** Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>11.00 Misceláneos</b>						
11.01	Suministro e instalación de escalón frontal	m	15.50	2,500.00	38,750.00	
11.02	Suministro y colocación de pisos de Granito 0.30 x 0.30mts frontal	m2	31.00	1,500.00	46,500.00	
11.03	Construcción de base de hormigón 0.80 x 0.80 x 0.40mts para columnas	ud	4.00	6,000.00	24,000.00	
11.04	Construcción de capitel de hormigón para columnas redondas	ud	4.00	6,000.00	24,000.00	
11.05	Construcción de acera perimetral en Hormigon 1:2:4, h:0.10. Terminacion frotada.	m2	63.00	1,021.01	64,323.53	
11.06	Construcción de rampa para discapacitados incluye baranda en Acero inoxidable, L=2.00mts, H=0.18mts	pu	1.00	12,500.00	12,500.00	
11.07	Suministro e instalación de escalera metálica para subir al techo	ud	1.00	45,000.00	45,000.00	
11.08	Suministro e instalación de bomba centrifuga de 1.5HP con tanque hidroneumático de 60 galones	ud	1.00	45,000.00	45,000.00	
11.09	Cierre de hueco en muro de bloques para puerta, incluye terminacion	ud	3.00	8,000.00	24,000.00	
11.10	Apertura de hueco en muro de bloques para puerta, incluye terminacion	ud	3.00	5,000.00	15,000.00	
11.11	Traslado y bote de escombros	viajes	2.00	5,000.00	10,000.00	
11.12	Limpieza(continua y final)	pu	1.00	15,000.00	15,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RDS 364,073.53</b>

**2do. Nivel**

<b>12.00 Terminación de superficie</b>						
12.01	Correcciones de grietas	pa	1.00	10,000.00	10,000.00	
12.02	Terminaciones generales de pañete interior y exterior	pu	1.00	15,000.00	15,000.00	
12.03	Correcciones cantos	m	32.00	212.68	6,805.66	
<b>Sub-total</b>						<b>RDS 31,805.66</b>

<b>13.00 Terminaciones de escaleras</b>						
13.01	Suministro e instalación de escalones de Granito(huellas y contrahuellas)	m	36.00	1,500.00	54,000.00	
13.02	Suministro e instalación de zócalos de Granito en escalera	m	18.50	330.53	6,114.71	
13.03	Suministro e instalación de zócalos de Granito en descanso escalera	m	8.50	330.53	2,809.46	
13.04	Suministro e instalación de baranda de Hierro negro	p2	125.00	269.00	33,625.00	
13.05	Pulido y brillo de escalones de Granito(huellas y contrahuellas)	m2	159.00	270.00	42,930.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RDS 139,479.18</b>

<b>14.00 Terminaciones de muros</b>						
14.01	Dintel en Sheetrock en hueco de puerta Secretaría General	m	0.90	2,946.53	2,651.88	
<b>Sub-total</b>						<b>RDS 2,651.88</b>

<b>15.00 Terminaciones de pisos</b>						
15.01	Colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts	m2	145.00	1,500.00	217,500.00	
15.02	Colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts	m	147.00	330.53	48,587.18	
15.03	Suministro y colocación de pisos de procelanato antideslizante 0.30 x 0.60mts en baños, color gris.	m2	14.00	1,915.97	26,823.61	
15.04	Pulido y brillo de pisos de Granito	m2	145.00	270.00	39,150.00	
15.05	Confeccion de plataforma en hormigon (h:0.13 cm)	m2	10.00	749.38	7,493.80	
15.06	Suministro y colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts	m2	10.00	1,828.42	18,284.17	
15.07	Suministro y colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts	m	12.00	330.53	3,966.30	
<b>Sub-total</b>						<b>RDS 361,805.06</b>



**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

**NOMBRE DEL PROYECTO** Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>16.00 Terminaciones de madera</b>						
16.01	Suministro e instalación de puerta de Caoba con jamba 1.80 x 2.10mts	ud	1.00	35,466.69	35,466.69	
16.02	Suministro e instalación de puerta de Caoba 1.00 x 2.10mts	ud	4.00	28,386.69	113,546.75	
16.03	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.90 x 2.10mts	ud	7.00	27,206.69	190,446.80	
16.04	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.80 x 2.10mts	ud	2.00	27,206.69	54,413.37	
16.05	Suministro e instalación de gabinetes de pisos en Pino Tratado	p2	7.50	2,500.00	18,750.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 412,623.61</b>
<b>17.00 Terminaciones de vidrio</b>						
17.01	Mantenimiento de ventanas corredizas existentes (operadores, rodamientos masilla, etc.)	p2	315.00	100.00	31,500.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 31,500.00</b>
<b>18.00 Terminaciones de pintura</b>						
18.01	Suministro y aplicación de pintura interior satinada	m2	550.00	198.89	109,391.48	
18.02	Suministro y aplicación de pintura exterior acrílica	m2	195.00	200.00	39,000.00	
18.03	Suministro y aplicación de techos vigas acrílica (una mano)	m2	297.00	200.00	59,400.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 207,791.48</b>
<b>19.00 Revestimientos</b>						
19.01	Completo de Cerámica en baños 0.20 x 0.20mts	m2	9.50	2,089.95	19,854.50	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 19,854.50</b>
<b>20.00 Instalaciones eléctricas</b>						
20.01	Suministro e instalación de salidas cenitales (solo alambrado y accesorio)	ud	25.00	1,735.55	43,388.66	
20.02	Suministro e instalación de lámparas 2x2' parabólicas con tubos LED	ud	14.00	1,689.10	23,647.41	
20.03	Suministro e instalación de lámparas LED de 8" (solo accesorio y cableado)	ud	9.00	1,925.25	17,327.21	
20.04	Suministro e instalación de lámparas de pared (solo accesorio y cableado)	ud	2.00	1,848.24	3,696.47	
20.05	Suministro e instalación de interruptor sencillo (solo accesorio y alambrado)	ud	12.00	1,665.46	19,985.51	
20.06	Suministro e instalación de interruptor Tree-way (solo accesorio y alambrado)	ud	3.00	2,027.52	6,082.55	
20.07	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 110V (solo accesorio y alambrado)	ud	14.00	1,521.00	21,294.00	
20.08	Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono (solo tapa ciega)	ud	13.00	1,328.23	17,266.95	
20.09	Suministro e instalación de registros 8" x 8" x 4" metálicos, para electricidad y Data	ud	4.00	3,000.00	12,000.00	
20.10	Suministro e instalación de Swich de seguridad	ud	1.00	1,500.00	1,500.00	
20.11	Suministro e instalación de panel de distribución de 12 a 24 circuitos (incluye breakers)	ud	1.00	11,579.22	11,579.22	
20.12	Acometida eléctrica general	pu	1.00	10,000.00	10,000.00	
20.13	Acometida de Data	pl	60.00	500.00	30,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ 217,767.97</b>



**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

**NOMBRE DEL PROYECTO** Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris

**DIRECCIÓN DEL PROYECTO** Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris

**PRESUPUESTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>21.00 Instalaciones sanitarias</b>						
21.01	Suministro e instalación de inodoro blanco, eleongado	ud	2.00	13,953.49	27,906.97	
21.02	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, ovalado	ud	2.00	14,984.58	29,969.17	
21.03	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	ud	2.00	5,000.00	10,000.00	
21.04	Suministro e instalación de desagües de piso de 2"	ud	2.00	4,078.85	8,157.70	
21.05	Suministro e instalación de tuberías y piezas	pu	1.00	2,500.00	2,500.00	
21.06	Construcción de vertedero(incluye revestimiento de Cerámica y llave)	ud	1.00	15,000.00	15,000.00	
21.07	Suministro e instalación de espejos 0.70 x 1.00mts	ud	2.00	6,000.00	12,000.00	
21.08	Suministro e instalación de fregadero de una boca en acero inoxidable(incluye llave)	ud	1.00	23,800.00	23,800.00	
21.09	Mano de obra de plomería	pa	1.00	25,866.77	25,866.77	
<b>Sub-total</b>						<b>RDS 155,200.60</b>
<b>22.00 Misceláneos</b>						
22.01	Apertura de hueco en muro de block para puerta, incluye terminacion	ud	2.00	5,000.00	10,000.00	
22.02	Demolicion de muro de bloque	m2	12.00	500.00	6,000.00	
22.03	Suministro e instalación de tope de Granito negro	p2	21.00	2,000.00	42,000.00	
22.04	Traslado y bote de escombros	viajes	2.00	5,000.00	10,000.00	
22.05	Limpieza(continua y final)	pu	1.00	10,000.00	10,000.00	
<b>Sub-total</b>						<b>RDS 78,000.00</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RDS 4,188,458.10</b>
<b>23.00 GASTOS INDIRECTOS</b>						
23.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RDS 418,845.81
23.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RDS 125,653.74
23.03	Transporte			2.50%		RDS 104,711.45
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RDS 649,211.01</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>RDS 4,837,669.10</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>		<b>RDS 483,766.91</b>
23.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RDS 87,078.04
23.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RDS 188,480.61
23.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RDS 41,884.58
23.07	CODIA			0.10%		RDS 4,188.46
23.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RDS 41,884.58
23.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RDS 83,769.16
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RDS 447,285.44</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RDS 1,096,496.44</b>
23.10	Imprevistos			5.00%		RDS 209,422.90
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>RDS 5,494,377.44</b>

**Constructora Olivop**  
 RNC: 131135315

**Constructora Olivop**  
 RNC: 131135315

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris  
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	------	--------	-----------------	-------	-----------



Constructora Olivo  
RNC: 131135315





CANT UND PU ITIBIS VALOR S/ITBIS VALOR ITBIS

1.01	Correcciones de grietas en muros							
	Volumen de análisis	1	PA					
	Correcciones de grietas en muros	1	PA	RDS 10,000.00	RDS 1,800.00	RDS 8,474.58	RDS 10,000.00	
						Total/UD	RDS 10,000.00	

1.02	Terminaciones generales de pañete interior y exterior							
	Volumen de análisis	1	PA					
	Terminaciones generales de pañete interior y exterior	1	PA	RDS 15,000.00	RDS 2,700.00	RDS 12,711.86	RDS 15,000.00	
						Total/UD	RDS 15,000.00	

1.03	Correcciones en cantos							
	Volumen Análisis	1	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RDS 6,754.72	RDS 1,142.31	RDS 16.89	RDS 19.93	
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RDS 110.17	RDS 19.83	RDS 91.44	RDS 107.90	
	Mano de Obra							
	Mano de obra canto	1	ML	RDS 84.85	RDS -	RDS 84.85	RDS 84.85	
						Total/M	RDS 212.68	

2.01	Suministro e instalación de plafón vinil yeso 2x2'							
	Volumen de análisis	1	M2					
	Suministro e instalación de plafón vinil yeso 2x2'	1	M2	RDS 915.00	RDS 164.70	RDS 775.42	RDS 915.00	
						Total/UD	RDS 915.00	

3.01	Cierre de hueco en escalera principal en Sheetrock							
	Volumen Análisis	35.84	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	25	UND	RDS 781.93	RDS 140.75	RDS 662.65	RDS 23,066.94	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	39	UND	RDS 208.64	RDS 37.56	RDS 176.81	RDS 9,601.61	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25	13	UND	RDS 188.37	RDS 33.91	RDS 159.64	RDS 2,889.60	
	Cinta de yeso 250 PL	2	UND	RDS 158.68	RDS 28.56	RDS 134.47	RDS 374.48	
	Masilla para sheetrock 5GL	4	UND	RDS 1,785.44	RDS 321.38	RDS 1,513.08	RDS 8,427.28	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1	UND	RDS 446.84	RDS 80.43	RDS 378.68	RDS 527.27	
	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1	UND	RDS 890.20	RDS 160.24	RDS 754.41	RDS 1,050.44	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	3	LB	RDS 225.00	RDS 40.50	RDS 190.68	RDS 796.50	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2	LB	RDS 277.78	RDS 50.00	RDS 235.41	RDS 655.56	
	Esquinero metálico 10 pies	15	UND	RDS 110.00	RDS 19.80	RDS 93.22	RDS 1,947.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	35.84	M2	RDS 352.45	RDS -		RDS 12,631.87	
						Total/UND	RDS 61,968.54	
						Total/M2	RDS 1,729.03	

3.02	Confeccion de dintel en Densglass en hueco de puerta en escalera secundaria							
	Volumen Análisis	15.93	M2					
	Materiales y Equipos							
	Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	12	UND	RDS 1,600.00	RDS 288.00	RDS 1,355.93	RDS 22,656.00	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	18	UND	RDS 361.53	RDS 65.08	RDS 306.38	RDS 7,678.90	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	6	UND	RDS 306.15	RDS 55.11	RDS 259.45	RDS 2,167.54	
	Cinta Durock 2" 300PL	1	UND	RDS 352.12	RDS 63.38	RDS 298.41	RDS 415.50	
	Mortero para empañete Cementín	2	UND	RDS 313.56	RDS 56.44	RDS 265.73	RDS 740.00	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1	UND	RDS 446.84	RDS 80.43	RDS 378.68	RDS 527.27	
	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1	UND	RDS 890.20	RDS 160.24	RDS 754.41	RDS 1,050.44	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2	LB	RDS 225.00	RDS 40.50	RDS 190.68	RDS 531.00	

Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1	LB	RDS	277.78	RDS	50.00	RDS	235.41	RDS	327.78
Esquinero en vinil 10 PL	5	UND	RDS	137.81	RDS	24.81	RDS	116.79	RDS	813.08
Andamios	16	UND	RDS	110.00	RDS	19.80	RDS	93.22	RDS	2,076.80
Mano de obra										
Mano de obra pared exterior Dens Glass	15.93	M2	RDS	499.31	RDS	-			RDS	7,953.96
								Total/UND	RDS	46,938.26
								Total/M2	RDS	2,946.53



4.01	Colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts										
	Volumen Análisis	1	M2								
	Materiales y Equipos										
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0347	M3	RDS	4,540.18	RDS	817.23	RDS	3,847.61	RDS	185.63
	Granito 30x30 fondo gris + 10% desp.	1.1	M2	RDS	635.59	RDS	114.41	RDS	538.64	RDS	825.00
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.045	FDA	RDS	1,016.95	RDS	183.05	RDS	861.82	RDS	54.00
	Estopa	0.05	LB	RDS	127.12	RDS	22.88	RDS	107.73	RDS	7.50
	Pulido y cristalizado de pisos	1	M2	RDS	296.61	RDS	53.39	RDS	251.36	RDS	350.00
	Corte de Chazos Granito	3.33	UND	RDS	29.66	RDS	5.34	RDS	25.14	RDS	116.55
	Transporte de pisos (3%)	1	PA	RDS	24.75			RDS	20.97	RDS	29.21
	Mano de obra									RDS	-
	Mano de Obra de colocación de Granito	1	M2	RDS	384.84	RDS	-	RDS	384.84	RDS	384.84
								Total/M2	RDS	1,500.00	

4.02	Colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts										
	Volumen Análisis	1	ML								
	Materiales y Equipos										
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0024	M3	RDS	4,540.18	RDS	817.23	RDS	3,847.61	RDS	12.86
	Granito 30x30 fondo gris + 10% desp.	0.05	M2	RDS	635.59	RDS	114.41	RDS	31.78	RDS	37.50
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RDS	1,016.95	RDS	183.05	RDS	3.05	RDS	3.60
	Estopa	0.003	LB	RDS	127.12	RDS	22.88	RDS	0.38	RDS	0.45
	Corte de Chazos Granito	3.33	UND	RDS	29.66	RDS	5.34	RDS	98.77	RDS	116.55
	Transporte de pisos (3%)	1	PA	RDS	1.13	RDS	-	RDS	1.13	RDS	1.33
	Mano de obra										
	Mano de Obra de colocación zócalos	1	ML	RDS	134.10	RDS	-	RDS	134.10	RDS	158.24
								Total/ML	RDS	330.53	

4.03	Suministro y colocación de pisos de porcelanato antideslizante 0.30 x 0.60mts en baños, color gris.										
	Volumen Análisis	1	M2								
	Materiales y Equipos										
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0347	M3	RDS	1,500.00	RDS	270.00	RDS	1,271.19	RDS	61.33
	Porcelanato +20% desp.	1.2	M2	RDS	800.00	RDS	144.00	RDS	677.97	RDS	1,132.80
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.045	FDA	RDS	1,016.95	RDS	183.05	RDS	861.82	RDS	54.00
	Estopa	0.05	LB	RDS	127.12	RDS	22.88	RDS	107.73	RDS	7.50
	Corte de Chazos Porcelanato	2.5	UND	RDS	29.66	RDS	5.34	RDS	25.14	RDS	87.50
	Transporte de pisos (3%)	1	PA	RDS	48.60			RDS	41.19	RDS	57.35
	Mano de obra									RDS	-
	Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1	M2	RDS	436.86	RDS	-	RDS	436.86	RDS	515.50
								Total/UND	RDS	1,915.97	

4.04	Pulido y brillado de pisos de Granito										
	Volumen de análisis	1	M2								
	Pulido y brillado de pisos de Granito	1	M2	RDS	270.00	RDS	48.60	RDS	228.81	RDS	270.00
								Total/UD	RDS	270.00	

4.05	Confeccion de plataforma en hormigon 1:3:5 a mano (h:0.13 cm)							
	Volumen Análisis	1	M3					
	Materiales y Equipos							
	Cemento Gris	6.5	FDA	RDS 372.88	RDS 67.12	RDS 316.00	RDS 2,423.72	
	Arena Itabo gruesa lavada	0.52	M3E	RDS 1,449.15	RDS 260.85	RDS 753.56	RDS 753.56	
	Grava 3/4"	0.86	M3E	RDS 1,423.73	RDS 256.27	RDS 1,224.41	RDS 1,224.41	
	Agua	60	GL	RDS 1.50	RDS 0.27	RDS 90.00	RDS 90.00	
	Ligado y vaciado a mano	1	M3	RDS 1,272.78	RDS 48.61	RDS 1,272.78	RDS 1,272.78	
						Total/M3	RDS 5,764.46	
						Total/M2	RDS 749.38	

4.06	Suministro y colocación de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts							
	Volumen Análisis	1	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0347	M3	RDS 1,500.00	RDS 270.00	RDS 1,271.19	RDS 61.33	
	Granito 30x30 fondo gris + 10% desp.	1.1	M2	RDS 635.59	RDS 114.41	RDS 538.64	RDS 825.00	
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.045	FDA	RDS 1,016.95	RDS 183.05	RDS 861.82	RDS 54.00	
	Estopa	0.05	LB	RDS 127.12	RDS 22.88	RDS 107.73	RDS 7.50	
	Pulido y cristalizado de pisos	1	M2	RDS 296.61	RDS 53.39	RDS 251.36	RDS 350.00	
	Corte de Chazos Granito	3.33	UND	RDS 29.66	RDS 5.34	RDS 25.14	RDS 116.55	
	Transporte de pisos (3%)	1	PA	RDS 24.75		RDS 20.97	RDS 29.21	
	Mano de obra						RDS -	
	Mano de Obra de colocación de Granito	1	M2	RDS 384.84	RDS -	RDS 384.84	RDS 384.84	
						Total/M2	RDS 1,828.42	

4.07	colocación de zócalos de Granito fondo gris 0.17 x 0.30mts							
	Volumen Análisis	1	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0024	M3	RDS 4,540.18	RDS 817.23	RDS 3,847.61	RDS 12.86	
	Granito 30x30 fondo gris + 10% desp.	0.05	M2	RDS 635.59	RDS 114.41	RDS 31.78	RDS 37.50	
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RDS 1,016.95	RDS 183.05	RDS 3.05	RDS 3.60	
	Estopa	0.003	LB	RDS 127.12	RDS 22.88	RDS 0.38	RDS 0.45	
	Corte de Chazos Granito	3.33	UND	RDS 29.66	RDS 5.34	RDS 98.77	RDS 116.55	
	Transporte de pisos (3%)	1	PA	RDS 1.13	RDS -	RDS 1.13	RDS 1.33	
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación zócalos	1	ML	RDS 134.10	RDS -	RDS 134.10	RDS 158.24	
						Total/ML	RDS 330.53	

5.01	Suministro e instalación de puerta de Caoba con jamba 1.80 x 2.10mts							
	Volumen Análisis	1	UND					
	Materiales y Equipos							
	Puerta panel de caoba con marco	1	UND	RDS 25,000.00	RDS 4,500.00	RDS 21,186.44	RDS 29,500.00	
	Bisagras 3-1/2" x 3-1/2"	1.5	UND	RDS 186.44	RDS 33.56	RDS 279.66	RDS 330.00	
	Tornillos tirafondo 3"	18	UND	RDS 3.81	RDS 0.69	RDS 68.58	RDS 80.92	
	Tarugos plástico 3/8"	18	UND	RDS 2.33	RDS 0.42	RDS 41.94	RDS 49.49	
	Llavín Stanley	1	UND	RDS 1,483.05	RDS 266.95	RDS 1,483.05	RDS 1,750.00	
	Transporte de Puerta (3%)	1	UND	RDS 855.00	RDS -	RDS 855.00	RDS 1,008.90	
	Mano de obra						RDS -	
	Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavín	1	UND	RDS 2,747.38	RDS -		RDS 2,747.38	
						Total/UND	RDS 35,466.69	

5.02	Suministro e instalación de puerta de Caoba 1.00 x 2.10mts							
	Volumen Análisis	1	UND					
	Materiales y Equipos							
	Puerta panel de caoba con marco	1	UND	RDS 19,000.00	RDS 3,420.00	RDS 16,101.69	RDS 22,420.00	
	Bisagras 3-1/2" x 3-1/2"	1.5	UND	RDS 186.44	RDS 33.56	RDS 279.66	RDS 330.00	

Tornillos tirafondo 3"	18	UND	RDS	3.81	RDS	0.69	RDS	68.58	RDS	80.92
Tarugos plástico 3/8"	18	UND	RDS	2.33	RDS	0.42	RDS	41.94	RDS	49.49
Llavín Stanley	1	UND	RDS	1,483.05	RDS	266.95	RDS	1,483.05	RDS	1,750.00
Transporte de Puerta (3%)	1	UND	RDS	855.00	RDS	-	RDS	855.00	RDS	1,008.90
Mano de obra									RDS	-
Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavín	1	UND	RDS	2,747.38	RDS	-			RDS	2,747.38
<b>Total/UND</b>									RDS	28,386.69



5.03	Suministro e instalación de puerta de Caoba 1:05 x 2.10mts										
	Volumen Análisis	1	UND								
	Materiales y Equipos										
	Puerta panel de caoba con marco	1	UND	RDS	18,000.00	RDS	3,240.00	RDS	15,254.24	RDS	21,240.00
	Bisagras 3-1/2" x 3-1/2"	1.5	UND	RDS	186.44	RDS	33.56	RDS	279.66	RDS	330.00
	Tornillos tirafondo 3"	18	UND	RDS	3.81	RDS	0.69	RDS	68.58	RDS	80.92
	Tarugos plástico 3/8"	18	UND	RDS	2.33	RDS	0.42	RDS	41.94	RDS	49.49
	Llavín Stanley	1	UND	RDS	1,483.05	RDS	266.95	RDS	1,483.05	RDS	1,750.00
	Transporte de Puerta (3%)	1	UND	RDS	855.00	RDS	-	RDS	855.00	RDS	1,008.90
	Mano de obra								RDS	-	
	Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavín	1	UND	RDS	2,747.38	RDS	-		RDS	2,747.38	
<b>Total/UND</b>									RDS	27,206.69	

5.04	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.95 x 2.10mts										
	Volumen Análisis	1	UND								
	Materiales y Equipos										
	Puerta panel de caoba con marco	1	UND	RDS	18,000.00	RDS	3,240.00	RDS	15,254.24	RDS	21,240.00
	Bisagras 3-1/2" x 3-1/2"	1.5	UND	RDS	186.44	RDS	33.56	RDS	279.66	RDS	330.00
	Tornillos tirafondo 3"	18	UND	RDS	3.81	RDS	0.69	RDS	68.58	RDS	80.92
	Tarugos plástico 3/8"	18	UND	RDS	2.33	RDS	0.42	RDS	41.94	RDS	49.49
	Llavín Stanley	1	UND	RDS	1,483.05	RDS	266.95	RDS	1,483.05	RDS	1,750.00
	Transporte de Puerta (3%)	1	UND	RDS	855.00	RDS	-	RDS	855.00	RDS	1,008.90
	Mano de obra								RDS	-	
	Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavín	1	UND	RDS	2,747.38	RDS	-		RDS	2,747.38	
<b>Total/UND</b>									RDS	27,206.69	

5.05	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.90 x 2.10mts										
	Volumen Análisis	1	UND								
	Materiales y Equipos										
	Puerta panel de caoba con marco	1	UND	RDS	19,000.00	RDS	3,420.00	RDS	16,101.69	RDS	22,420.00
	Bisagras 3-1/2" x 3-1/2"	1.5	UND	RDS	186.44	RDS	33.56	RDS	279.66	RDS	330.00
	Tornillos tirafondo 3"	18	UND	RDS	3.81	RDS	0.69	RDS	68.58	RDS	80.92
	Tarugos plástico 3/8"	18	UND	RDS	2.33	RDS	0.42	RDS	41.94	RDS	49.49
	Llavín Stanley	1	UND	RDS	1,483.05	RDS	266.95	RDS	1,483.05	RDS	1,750.00
	Transporte de Puerta (3%)	1	UND	RDS	855.00	RDS	-	RDS	855.00	RDS	1,008.90
	Mano de obra								RDS	-	
	Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavín	1	UND	RDS	2,747.38	RDS	-		RDS	2,747.38	
<b>Total/UND</b>									RDS	28,386.69	

5.06	Suministro e instalación de puerta de Polimetálica										
	Volumen Análisis	1	UND								
	Materiales y Equipos										
	Panel Polimetálica 0.95-1.10 x 2.10	1	UND	RDS	7,203.39	RDS	266.95	RDS	7,203.39	RDS	8,500.00
	Llavín Stanley	1	UND	RDS	1,483.05	RDS	266.95	RDS	1,483.05	RDS	1,750.00
	Transporte de Puerta (3%)	1	UND	RDS	255.00	RDS	-	RDS	255.00	RDS	300.90
	Mano de obra								RDS	-	
	Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavín	1	UND	RDS	2,197.90	RDS	-	RDS	2,197.90	RDS	2,197.90
<b>Total/UND</b>									RDS	12,748.80	

5.07	Suministro e instalación de puerta metálica (Hierro) de 0.95 x 1.50mts									
	Volumen de análisis	1	p2							



Volumen Análisis	1	UND						
Materiales y Equipos								
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RDS	97.46	RDS	17.54	RDS	112.08
Caja octagonal	1	UND	RDS	46.61	RDS	8.39	RDS	46.61
Alambre #12 TW	40	PIE	RDS	12.92	RDS	2.33	RDS	516.80
Roseta de porcelana	1	UND	RDS	67.80	RDS	12.20	RDS	67.80
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RDS	381.36	RDS	68.64	RDS	19.07
Cemento PVC + 30% desp.	0.0125	UND	RDS	500.00	RDS	146.75	RDS	6.25
Mano de obra								RDS
Mano de obra	1	UND	RDS	500.00	RDS	-	RDS	500.00
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS	328.59	RDS	-	RDS	328.59
							Total/UND	RDS
								1,735.55

9.02	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED							
	Volumen Análisis	1	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RDS	97.46	RDS	17.54	RDS
	Caja octagonal	1	UND	RDS	46.61	RDS	8.39	RDS
	Alambre #12 TW	40	PIE	RDS	12.92	RDS	2.33	RDS
	Roseta de porcelana	1	UND	RDS	67.80	RDS	12.20	RDS
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RDS	381.36	RDS	68.64	RDS
	Cemento PVC + 30% desp.	0.0125	UND	RDS	500.00	RDS	146.75	RDS
	Mano de obra							RDS
	Mano de obra	1	UND	RDS	300.00	RDS	-	RDS
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS	328.59	RDS	-	RDS
							Total/UND	RDS
								1,689.10

9.03	Suministro e instalación de lámparas LED de 8"(solo accesorio y cableado)							
	Volumen Análisis	1	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RDS	97.46	RDS	17.54	RDS
	Caja octagonal	1	UND	RDS	46.61	RDS	8.39	RDS
	Alambre #12 TW	40	PIE	RDS	12.92	RDS	2.33	RDS
	Roseta de porcelana	1	UND	RDS	67.80	RDS	12.20	RDS
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RDS	381.36	RDS	68.64	RDS
	Cemento PVC + 30% desp.	0.0125	UND	RDS	815.25	RDS	146.75	RDS
	Mano de obra							RDS
	Mano de obra	1	UND	RDS	300.00	RDS	-	RDS
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS	328.59	RDS	-	RDS
							Total/UND	RDS
								1,925.25

9.04	Suministro e instalación de lámparas de pared(solo accesorio y cableado)							
	Volumen Análisis	1	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RDS	97.46	RDS	17.54	RDS
	Caja octagonal	1	UND	RDS	46.61	RDS	8.39	RDS
	Alambre #12 TW	40	PIE	RDS	12.92	RDS	2.33	RDS
	Roseta de porcelana	1	UND	RDS	67.80	RDS	12.20	RDS
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RDS	381.36	RDS	68.64	RDS
	Cemento PVC + 30% desp.	0.0125	UND	RDS	815.25	RDS	146.75	RDS
	Mano de obra							RDS
	Mano de obra	1	UND	RDS	300.00	RDS	-	RDS
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS	328.59	RDS	-	RDS
							Total/UND	RDS
								1,848.24

9.05	Suministro e instalación de interruptor sencillo(solo accesorio y alambrado)							
	Volumen Análisis	1	UND					

Materiales y Equipos										
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RDS	97.46	RDS	17.54	RDS	112.08	RDS	132.25
Caja rectangular ½"	1	UND	RDS	38.46	RDS	6.92	RDS	38.46	RDS	45.38
Alambre #12 TW	40	PIE	RDS	12.92	RDS	2.33	RDS	516.80	RDS	609.82
Accesorio Tapa interruptor sencillo	1	UND	RDS	143.22	RDS	25.78	RDS	143.22	RDS	169.00
Codo electrico PVC 1/2"	1	UND	RDS	21.19	RDS	3.81	RDS	21.19	RDS	25.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RDS	381.36	RDS	68.64	RDS	19.07	RDS	22.50
Cemento PVC + 30% desp.	0.0125	UND	RDS	815.25	RDS	146.75	RDS	10.19	RDS	12.02
Mano de obra									RDS	-
Mano de obra interruptor sencillo	1	UND	RDS	300.00	RDS	-	RDS	300.00	RDS	300.00
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS	349.47	RDS	-	RDS	349.47	RDS	349.47
Total/UND									RDS	1,665.46

9.06	Suministro e instalación de interruptor Tree-way(solo accesorio y alambrado)									
Volumen Análisis		1	UND							
Materiales y Equipos										
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RDS	97.46	RDS	17.54	RDS	112.08	RDS	132.25
Caja rectangular ½"	1	UND	RDS	38.46	RDS	6.92	RDS	38.46	RDS	45.38
Alambre #12 TW	60	PIE	RDS	12.92	RDS	2.33	RDS	775.20	RDS	914.74
Accesorio Tapa interruptor tres vías	1	UND	RDS	118.64	RDS	21.36	RDS	118.64	RDS	140.00
Codo electrico PVC 1/2"	1	UND	RDS	21.19	RDS	3.81	RDS	21.19	RDS	25.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RDS	381.36	RDS	68.64	RDS	19.07	RDS	22.50
Cemento PVC + 30% desp.	0.0125	UND	RDS	815.25	RDS	146.75	RDS	10.19	RDS	12.02
Mano de obra									RDS	-
Mano de obra Interruptor Tres Vías	1	UND	RDS	300.00	RDS	-	RDS	300.00	RDS	300.00
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS	435.62	RDS	-	RDS	435.62	RDS	435.62
Total/UND									RDS	2,027.52

9.07	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 110V(solo accesorio y alambrado)									
Volumen Análisis		1	UND							
Materiales y Equipos										
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1	UND	RDS	97.46	RDS	17.54	RDS	97.46	RDS	115.00
Caja rectangular ½"	1	UND	RDS	38.46	RDS	6.92	RDS	38.46	RDS	45.38
Alambre #12 TW + 5% desp.	63	PIE	RDS	12.92	RDS	2.33	RDS	813.96	RDS	960.47
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	1	UND	RDS	133.90	RDS	24.10	RDS	133.90	RDS	158.00
Codo electrico PVC 1/2"	2	UND	RDS	21.19	RDS	3.81	RDS	42.38	RDS	50.01
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RDS	381.36	RDS	68.64	RDS	19.07	RDS	22.50
Cemento PVC + 30% desp.	0.0125	UND	RDS	815.25	RDS	146.75	RDS	10.19	RDS	12.02
Mano de obra										
Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1	UND	RDS	500.00	RDS	-	RDS	500.00	RDS	500.00
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS	420.26	RDS	-	RDS	420.26	RDS	420.26
Total/UND									RDS	2,283.65

9.08	Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono(solo tapa ciega)									
Volumen Análisis		1	UND							
Materiales y Equipos										
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	2.3	UND	RDS	97.46	RDS	17.54	RDS	224.16	RDS	264.51
Caja rectangular ½"	1	UND	RDS	38.46	RDS	6.92	RDS	38.46	RDS	45.38
Alambre dulce No. 18+ 5% desp.	0.3465	PIE	RDS	131.36	RDS	23.64	RDS	45.52	RDS	53.71
Accesorio Tapa Ciega	1	UND	RDS	84.75	RDS	15.26	RDS	84.75	RDS	100.01
Codo electrico PVC 1/2"	2	UND	RDS	21.19	RDS	3.81	RDS	42.38	RDS	50.01
Cemento PVC + 30% desp.	0.0125	UND	RDS	815.25	RDS	146.75	RDS	10.19	RDS	12.02
Mano de obra									RDS	-
Mano de obra Salida Telefono	1	UND	RDS	500.00	RDS	-	RDS	500.00	RDS	500.00
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS	302.59	RDS	-	RDS	302.59	RDS	302.59
Total/UND									RDS	1,328.23

9.09	Suministro e instalación de registros 8" x 8" x 4" metálicos, para electricidad y Data									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Volumen de análisis	1	UD					
Suministro e instalación de registros 8" x 8" x 4" metálicos, para electricidad y Data	1	UD	RDS 3,000.00	RDS 540.00	RDS 2,542.37	RDS 3,000.00	
						Total/UD	RDS 3,000.00

9.10	Suministro e instalación de Switch de seguridad						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Suministro e instalación de Switch de seguridad	1	UD	RDS 1,500.00	RDS 270.00	RDS 1,271.19	RDS 1,500.00
						Total/UD	RDS 1,500.00

9.11	Suministro e instalación de panel de distribución de 12 a 24 circuitos(incluye breakers)						
	Volumen Análisis	1	UND				
	Materiales y Equipos						
	Breakers 15 y 20 A.	12	UND	RDS 296.61	RDS 53.39	RDS 3,559.32	RDS 4,200.00
	Panel Distribución 12 Espacios	1	UND	RDS 1,838.14	RDS 330.87	RDS 1,838.14	RDS 2,169.01
	Mano de obra						
	Mano de obra hueco y posicionamiento panel	1	UND	RDS 1,294.82	RDS -	RDS 1,294.82	RDS 1,294.82
	Mano de obra instalación Breakers	12	UND	RDS 165.46	RDS -	RDS 1,985.52	RDS 1,985.52
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20	%	RDS 1,929.87	RDS -	RDS -	RDS 1,929.87
						Total/UND	RDS 11,579.22

9.12	Suministro e instalación de alimentación eléctrica para bomba de agua						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Suministro e instalación de alimentación eléctrica para bomba de agua	1	UD	RDS 10,000.00	RDS 1,800.00	RDS 8,474.58	RDS 10,000.00
						Total/UD	RDS 10,000.00

9.13	Suministro e instalación de Sistema de Tierra(incluye varilla de 5/8" de Cobre, cables, etc.)						
	Volumen de análisis	1	PL				
	Suministro e instalación de Sistema de Tierra(incluye varilla de 5/8" de Cobre, cables, etc.)	1	PL	RDS 2,500.00	RDS 450.00	RDS 2,118.64	RDS 2,500.00
						Total/PL	RDS 2,500.00

9.14	Acometida eléctrica general						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Acometida eléctrica general	1	UD	RDS 10,000.00	RDS 1,800.00	RDS 8,474.58	RDS 10,000.00
						Total/UD	RDS 10,000.00

9.15	Acometida de Data						
	Volumen de análisis	1	PL				
	Acometida de Data	1	PL	RDS 500.00	RDS 90.00	RDS 423.73	RDS 500.00
						Total/UD	RDS 500.00

9.16	Construcción de platea en Hormigón Armado para planta eléctrica (Incluye excavación, zapata de muros, muros de bloques de 8", relleno de reposición compactado, losa de piso y terminaciones de pañete laterales). Dimensiones 5.00 x 3.00 x 0.80 mts.						
	Volumen de análisis	1	M2				
	Construcción de platea en Hormigón Armado para planta eléctrica (Incluye excavación, zapata de muros, muros de bloques de 8", relleno de reposición compactado, losa de piso y terminaciones de pañete laterales). Dimensiones 5.00 x 3.00 x 0.80 mts.	1	M2	RDS 6,000.00	RDS 1,080.00	RDS 5,084.75	RDS 6,000.00
						Total/UD	RDS 6,000.00





9.17	Construcción de base en Hormigón Armado para Transformador eléctrico (Incluye excavación, zapata de muros, muros de bloques de 8", relleno de reposición compactado, losa de piso y terminaciones de pañete laterales). Dimensiones 1.25 x 1.00 x 0.60 mts.						
	Volumen de análisis	1	M2				
	Construcción de base en Hormigón Armado para Transformador eléctrico (Incluye excavación, zapata de muros, muros de bloques de 8", relleno de reposición compactado, losa de piso y terminaciones de pañete laterales). Dimensiones 1.25 x 1.00 x 0.60 mts.	1	M2	RDS 6,000.00	RDS 1,080.00	RDS 5,084.75	RDS 6,000.00
Total/UD							RDS 6,000.00

10.01	Suministro e instalación de inodoro blanco, elongado						
	Volumen Análisis	1	UND				
	Materiales y Equipos						
	Niple Cromado 1/2" x 3"	1	UND	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 46.61	RDS 55.00
	Cubrefalta cromado 1/2"	1	UND	RDS 19.49	RDS 3.51	RDS 19.49	RDS 23.00
	Llave Angular 1/2" a 3/8"	1	UND	RDS 156.78	RDS 28.22	RDS 156.78	RDS 185.00
	Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	1	UND	RDS 237.29	RDS 42.71	RDS 237.29	RDS 280.00
	Inodoro ECO	1	UND	RDS 5,360.00	RDS 964.80	RDS 5,360.00	RDS 6,324.80
	Junta de Cera	1	UND	RDS 93.22	RDS 16.78	RDS 93.22	RDS 110.00
	Arandela PVC 4"	1	UND	RDS 80.51	RDS 14.49	RDS 80.51	RDS 95.00
	Juego de tornillos de basineta	1	UND	RDS 105.93	RDS 19.07	RDS 105.93	RDS 125.00
	Cemento blanco	0.05	FDA	RDS 838.98	RDS 151.02	RDS 41.95	RDS 49.50
	Teflón	0.25	UND	RDS 18.64	RDS 3.36	RDS 4.66	RDS 5.50
	Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	1	UND	RDS 1,930.23	RDS 347.44	RDS 1,930.23	RDS 2,277.67
	Salida Sanitaria A.N. 4" Inodoro Aérea	1	UND	RDS 2,633.42	RDS 474.02	RDS 2,633.42	RDS 3,107.44
	Mano de obra						
	Mano de Obra Instalación inodoro	1	UND	RDS 1,315.58	RDS -	RDS 1,315.58	RDS 1,315.58
Total/UND							RDS 13,953.49

10.02	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, ovalado						
	Volumen Análisis	1	UND				
	Materiales y Equipos						
	Niple Cromado 1/2" x 3"	1	UND	RDS 46.61	RDS 8.39	RDS 46.61	RDS 55.00
	Cubrefalta cromado 1/2"	1	UND	RDS 19.49	RDS 3.51	RDS 19.49	RDS 23.00
	Llave Angular 1/2" a 3/8"	1	UND	RDS 156.78	RDS 28.22	RDS 156.78	RDS 185.00
	Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	1	UND	RDS 241.53	RDS 43.48	RDS 241.53	RDS 285.01
	Lavamanos de servicio Bco	1	UND	RDS 3,000.00	RDS 540.00	RDS 3,000.00	RDS 3,540.00
	Llave sencilla cromada	1	UND	RDS 805.08	RDS 144.91	RDS 805.08	RDS 949.99
	Boquilla para lavamanos sencilla	1	UND	RDS 244.07	RDS 43.93	RDS 244.07	RDS 288.00
	Cola Extensora 1-1/4" PVC	1	UND	RDS 20.25	RDS 3.65	RDS 20.25	RDS 23.90
	Sifón 1-1/4" PVC	1	UND	RDS 101.25	RDS 18.23	RDS 101.25	RDS 119.48
	Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1	UND	RDS 25.00	RDS 4.50	RDS 25.00	RDS 29.50
	Cemento blanco	0.05	FDA	RDS 838.98	RDS 151.02	RDS 41.95	RDS 49.50
	Teflón	0.25	UND	RDS 18.64	RDS 3.36	RDS 4.66	RDS 5.50
	Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	2	UND	RDS 1,930.23	RDS 347.44	RDS 3,860.46	RDS 4,555.34
	Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1	UND	RDS 1,828.74	RDS 329.17	RDS 1,828.74	RDS 2,157.91
	Mano de obra						RDS -
	Mano de Obra Instalación lavamanos	1	UND	RDS 2,302.93	RDS -	RDS 2,302.93	RDS 2,717.46
Total/UND							RDS 14,984.58

10.03	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	1	UD	RDS 5,000.00	RDS 900.00	RDS 4,237.29	RDS 5,000.00
Total/UD							RDS 5,000.00

10.04	Suministro e instalación de desagües de piso de 2"						
	Volumen Análisis	1	UND				
	Materiales y Equipos						
	Parrilla 2" en zinc	1	UND	RDS 44.92	RDS 8.09	RDS 44.92	RDS 53.01
	Sifón 2" PVC drenaje	1	UND	RDS 80.51	RDS 14.49	RDS 80.51	RDS 95.00
	Cemento PVC OATEY 32oz	0.08	UND	RDS 815.25	RDS 146.75	RDS 65.22	RDS 76.96
	Cemento blanco	0.05	FDA	RDS 838.98	RDS 151.02	RDS 41.95	RDS 49.50
	Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1	UND	RDS 1,828.74	RDS 329.17	RDS 1,828.74	RDS 2,157.91
	Mano de obra						
	Mano de Obra desagüe de 2"	1	UND	RDS 1,646.47	RDS -		RDS 1,646.47
						Total/UND	RDS 4,078.85

10.05	Suministro e instalación de tuberías y piezas						
	Volumen de análisis						
	Suministro e instalación de tuberías y piezas		PU	RDS 2,500.00	RDS 450.00	RDS 2,118.64	RDS 2,500.00
						Total/UD	RDS 2,500.00

10.06	Construcción de vertedero(incluye terminacion y pintura industrial)						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Construcción de vertedero(incluye terminacion y pintura industrial)	1	UD	RDS 15,000.00	RDS 2,700.00	RDS 12,711.86	RDS 15,000.00
						Total/UD	RDS 15,000.00

10.07	Construcción de vertedero(incluye revestimiento de Cerámica y llave)						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Construcción de vertedero(incluye revestimiento de Cerámica y llave)	1	UD	RDS 25,000.00	RDS 4,500.00	RDS 21,186.44	RDS 25,000.00
						Total/UD	RDS 25,000.00

10.08	Construcción de trampa de grasa en bloques(incluye tapa de hormigón y terminación) 1.00 x 0.80 x 0.70mts						
	Volumen Análisis	1	UND				
	Materiales y Equipos						
	Carga y bote de material a mano	2.74	M3E	RDS 721.65	RDS 129.90	RDS 1,977.32	RDS 2,333.24
	Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa	0.374	M3	RDS 5,764.47	RDS 1,037.60	RDS 2,155.91	RDS 2,543.98
	Bloques de 6" (solo suministro)	50	UND	RDS 34.15	RDS 6.15	RDS 1,707.50	RDS 2,014.85
	Acero corrugado 3/8"	0.24	QQ	RDS 3,313.56	RDS 596.44	RDS 795.25	RDS 938.40
	Mortero 1:3 para pañete pulido	0.26	M3	RDS 6,235.85	RDS 1,122.45	RDS 1,621.32	RDS 1,913.16
	Mano de obra						
	Excavación a mano	2.02	M3N	RDS 817.16	RDS -		RDS 1,650.66
	Mano de Obra trampa de grasa	1	UND	RDS 2,962.03	RDS -		RDS 2,962.03
						Total/UND	RDS 14,356.32

10.09	Construcción de cámara séptica de 2.75 x 1.75 x 1.75mts						
	Volumen Análisis	1	UND				
	Materiales y Equipos						
	Carga y bote de material a mano	18.981	M3E	RDS 721.65	RDS 129.90	RDS 13,697.63	RDS 16,163.20
	Piso en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m	0.74	M3	RDS 16,721.75	RDS 2,296.31	RDS 12,374.10	RDS 14,601.43
	Losa en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m	0.74	M3	RDS 21,245.51	RDS 2,363.89	RDS 15,721.68	RDS 18,551.58
	Bloques de 6" BNP	20.23	M2	RDS 1,662.70	RDS 217.06	RDS 33,636.42	RDS 39,690.98
	Pañete pulido	23.12	M2	RDS 450.71	RDS 34.23	RDS 10,420.42	RDS 12,296.09
	Mano de obra						
	Excavación a mano	14.06	M3N	RDS 817.16	RDS -	RDS 11,489.27	RDS 11,489.27
						Total/UND	RDS 112,792.55

10.10	Construcción de filtrante de 8" en tubos SDR-26 de 6"						
-------	---	--	--	--	--	--	--

Volumen de análisis	1	UD					
Construcción de filtrante de 8" en tubos SDR-26 de 6"	1	UD	RDS 35,000.00	RDS 6,300.00	RDS 29,661.02	RDS 35,000.00	
Total/UD						RDS 35,000.00	

10.11	Construcción de cisterna de 4,800 galones						
	Volumen Análisis	1	UND				
	Materiales y Equipos						
	Carga y bote de material a mano	34.196	M3E	RDS 721.65	RDS 129.90	RDS 24,677.16	RDS 29,119.05
	Piso en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m	1.36	M3	RDS 16,721.75	RDS 3,009.92	RDS 22,741.58	RDS 26,835.06
	Losa en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m	1.36	M3	RDS 21,245.51	RDS 3,824.19	RDS 28,893.89	RDS 34,094.79
	Bloques de 8" BNP	23	M2	RDS 1,662.70	RDS 299.29	RDS 38,242.10	RDS 45,125.68
	Pañete pulido	23	M2	RDS 450.71	RDS 81.13	RDS 10,366.33	RDS 12,232.27
	Zabaletas interior cisterna	20	ML	RDS 176.78	RDS 31.82	RDS 3,535.60	RDS 4,172.01
	Tapa de hierro galvanizado	1	UND	RDS 1,666.10	RDS 299.90	RDS 1,666.10	RDS 1,966.00
	Mano de obra						
	Excavación a mano	25.33	M3N	RDS 817.16	RDS -	RDS 20,698.66	RDS 20,698.66
Total/UND						RDS 130,000.00	

10.12	Suministro e instalación de espejos 0.70 x 1.00mts						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Suministro e instalación de espejos 0.70 x 1.00mts	1	UD	RDS 6,000.00	RDS 1,080.00	RDS 5,084.75	RDS 6,000.00
Total/UD						RDS 6,000.00	

10.13	Suministro e instalación de barras para personas con discapacidad						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Suministro e instalación de barras para personas con discapacidad	1	UD	RDS 3,500.00	RDS 630.00	RDS 2,966.10	RDS 3,500.00
Total/UD						RDS 3,500.00	

11.01	Suministro e instalación de escalón frontal						
	Volumen de análisis	1	M				
	Suministro e instalación de escalón frontal	1	M	RDS 2,500.00	RDS 450.00	RDS 2,118.64	RDS 2,500.00
Total/M						RDS 2,500.00	

11.03	Construcción de base de hormigón 0.80 x 0.80 x 0.40mts para columnas						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Construcción de base de hormigón 0.80 x 0.80 x 0.40mts para columnas	1	UD	RDS 6,000.00	RDS 1,080.00	RDS 5,084.75	RDS 6,000.00
Total/UD						RDS 6,000.00	

11.04	Construcción de capitel de hormigón para columnas redondas						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Construcción de capitel de hormigón para columnas redondas	1	UD	RDS 6,000.00	RDS 1,080.00	RDS 5,084.75	RDS 6,000.00
Total/UD						RDS 6,000.00	

11.05	Construcción de acera perimetral en Hormigón 1:2:4, h:0.10. Terminación frotada.						
	Acera en hormigón e=0.10m						
	Volumen Análisis	1	M3				
	Materiales y Equipos						
	Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.1	M3	RDS 5,904.05	RDS 958.12	RDS 6,494.46	RDS 7,663.46
	Mano de Obra						
	Preparación superficie - Ayudante AY	0.1	DIA	RDS 1,050.28	RDS -	RDS 105.03	RDS 105.03
	Mano de obra frotado y violinado	10	M2	RDS 244.16	RDS -	RDS 2,441.60	RDS 2,441.60

	Total/m3	RDS	10,210.08
	Total/m2	RDS	1,021.01

11.06	Construcción de rampa para discapacitados incluye baranda en Acero inoxidable, L=2.00mts, H=0.18mts						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Construcción de rampa para discapacitados incluye baranda en Acero inoxidable, L=2.00mts, H=0.18mts	1	UD	RDS 12,500.00	RDS 2,250.00	RDS 10,593.22	RDS 12,500.00
Total/UD							RDS 12,500.00

11.07	Suministro e instalación de escalera metálica para subir al techo						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Suministro e instalación de escalera metálica para subir al techo	1	UD	RDS 85,000.00	RDS 15,300.00	RDS 72,033.90	RDS 85,000.00
Total/UD							RDS 85,000.00

11.08	Suministro e instalación de bomba centrífuga de 1.5HP con tanque hidroneumático de 60 galones						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Suministro e instalación de bomba centrífuga de 1.5HP con tanque hidroneumático de 60 galones	1	UD	RDS 36,000.00	RDS 6,480.00	RDS 30,508.47	RDS 36,000.00
Total/UD							RDS 36,000.00

11.09	Cierre de hueco en muro de bloques para puerta, incluye terminacion						
	Volumen de análisis	1	UD				
	Cierre de hueco en muro de bloques para puerta, incluye terminacion	1	UD	RDS 5,000.00	RDS 900.00	RDS 4,237.29	RDS 5,000.00
Total/UD							RDS 5,000.00

11.10	Apertura de hueco en muro de bloques para puerta, incluye terminacion						
	Volumen Análisis	4.85	M3E				
	Materiales y Equipos camiones 4.85M3)	1	UND	RDS 5,000.00			RDS 5,000.00
Total/UND							RDS 5,000.00



POLIZA DE FIANZAS COMERCIALES  
CONDICIONES PARTICULARES

POLIZA NO.: FIAN-8441

RAMO: FIANZAS COMERCIALES

MONEDA : RD\$ PESOS DOM.

FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION

1.- POR CUANTO: CONSTRUCTORA OLIVOP SRL (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)

Ha solicitado en fecha 17/08/2023 a la compañía MULTISEGUROS SU, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR), una fianza por una suma de \$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL CON 00/100).  
PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL .

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:  
PODER JUDICIAL

En lo adelante llamado(a) el y/o los Beneficiarios.

Y tiene como fecha de vigencia desde el 15/08/2023 al 15/08/2024, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: EL FIADOR no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: EL FIADOR, se compromete a responder a EL BENEFICIARIO, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales - contractuales - del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a CONSTRUCTORA OLIVOP SRL el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: MULTISEGUROS SU, S.A., No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

8.- POR CUANTO: MULTISEGUROS SU, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por \$200,000.00 exigida a los señores CONSTRUCTORA OLIVOP SRL conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual, Multiseguros SU, SA, firma la presente póliza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 17 días de agosto de 2023.

  
César Augusto Bolívar

Firma Autorizada

