



Comité de Compras y Contrataciones

**PLIEGO DE CONDICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

LPN-CPJ-02-2024

**FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIOS PARA
SALAS DE AUDIENCIAS PARA EL NUEVO PALACIO DE
JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE.**

12 DE MARZO 2024



CONTENIDO

| | | |
|-------|--|--------------------------------------|
| 1. | CONTENIDO..... | 2 |
| 2. | OBJETO DE LA LICITACIÓN..... | 4 |
| 3. | ÓRGANO RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN..... | 4 |
| 4. | NORMAS APLICABLES..... | 4 |
| 5. | FUENTE DE RECURSOS..... | 5 |
| 6. | IDIOMA..... | 5 |
| 7. | PRECIO DE LA OFERTA..... | 5 |
| 8. | OBJETIVO..... | 5 |
| 9. | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES..... | 6 |
| 10. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS | 7 |
| 11. | TIEMPO DE ENTREGA..... | 7 |
| 12. | LUGAR DE INSTALACIÓN..... | 7 |
| 13. | FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO..... | 7 |
| 14. | CRONOGRAMA..... | 8 |
| 15. | VISITA TÉCNICA OPCIONAL..... | ¡Error! Marcador no definido. |
| 16. | CONSULTAS..... | 9 |
| 17. | CIRCULARES Y ENMIENDAS..... | 10 |
| 18. | FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS..... | 10 |
| 19. | DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR EN EL SOBRE A..... | 11 |
| 19.1. | DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIALES:..... | 11 |
| 19.2. | DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:..... | 12 |
| 19.3. | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:..... | 13 |
| 20. | DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR SOBRE B (OFERTA ECONÓMICA):..... | 13 |
| 21. | CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA..... | 14 |
| 22. | RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES Y VALIDACIÓN DE OFERTAS..... | 15 |
| 23. | APERTURA DE “SOBRE A”, CONTENIDO DE PROPUESTAS TÉCNICAS..... | 15 |
| 24. | CRITERIOS DE EVALUACIÓN..... | 16 |
| 25. | SUBSANACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS..... | 16 |
| 26. | APERTURA DE LOS “SOBRES B”, CONTENIDOS DE PROPUESTAS ECONÓMICAS. 17 | |
| 27. | CRITERIO DE EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA..... | 18 |
| 28. | CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS..... | 18 |
| 29. | ERRORES ARITMÉTICOS..... | 18 |
| 30. | DECLARATORIA DE DESIERTO..... | 18 |
| 31. | ADJUDICACIÓN..... | 19 |
| 32. | ADJUDICACIONES POSTERIORES..... | 19 |
| 33. | PROHIBICIÓN DE CONTRATAR..... | 19 |
| 34. | DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR..... | 19 |
| 35. | GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO..... | 20 |
| 36. | GARANTÍA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO..... | 20 |
| 37. | CONTRATO..... | 21 |
| 38. | VIGENCIA DEL CONTRATO..... | 21 |



| | |
|--------------------------------------|----|
| 39. SUBCONTRATOS | 21 |
| 40. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO..... | 21 |
| 41. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO | 21 |
| 42. INCUMPLIMIENTO POR MORA | 22 |
| 43. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | 22 |
| 44. RECEPCIÓN DEFINITIVA | 22 |
| 45. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR..... | 22 |
| 46. GENERALIDADES..... | 23 |
| 47. ANEXOS..... | 23 |



2. OBJETO DE LA LICITACIÓN

El objeto de la presente convocatoria es para la **fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este**, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente pliego de condiciones específicas.

Este documento constituye la base para la preparación de las ofertas. Si el oferente omite suministrar alguna parte de la información requerida en los presentes pliegos de condiciones específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta.

Los interesados en participar deberán remitir un correo electrónico a la dirección siguiente: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do expresando su interés en participar en el presente proceso de compra e indicando los datos de contacto y representante que establece para recibir informaciones referentes al proceso.

3. ÓRGANO RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN

Las Licitaciones Públicas Nacionales del Poder Judicial son autorizadas por el Consejo del Poder Judicial y decididas por el Comité de Compras y Contrataciones.

4. NORMAS APLICABLES

El procedimiento será regido por el presente Pliego de Condiciones Específicas y el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial aprobado mediante Resolución número 01-2023, de fecha de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023), así como las siguientes normas:

- Ley núm. 340-06, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y obras y sus modificaciones. de fecha seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006).
- Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011).
- Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, de fecha catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012).
- Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, de fecha ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013).
- Ley núm. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro (2004).



5. FUENTE DE RECURSOS

Los fondos para financiar el costo de la contratación, objeto de la presente licitación, corresponden a la certificación de apropiación presupuestaria, que proviene del presupuesto del Poder Judicial correspondiente al año dos mil veinticuatro (2024), según detallamos a continuación:

| Movimiento número | Periodo | Fecha | Concepto | Monto |
|-------------------|---------|------------|--|--------------------------|
| 41231 | 2024 | 30/01/2024 | Disponibilidad financiera para la adquisición de bancos, mesas y porta togas Santo Domingo Este. | RD\$16,000,000.00 |
| Total | | | | RD\$16,000,000.00 |

6. IDIOMA

El idioma oficial de la presente Licitación Pública Nacional es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma. De encontrarse en idioma distinto, el Consejo del Poder Judicial se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del proceso la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

7. PRECIO DE LA OFERTA

La moneda de oferta debe ser expresada en **pesos dominicanos (RD\$)**. Los precios deberán expresarse en dos decimales (xx.xx) y tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos (ITBIS y otros impuestos aplicables) y gastos asociados (viáticos, transportación, alojamiento, etc.) que correspondan, transparentados e implícitos, según corresponda.

8. OBJETIVO

Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias y oficinas de jueces para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.



9. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

| LOTE(S) | ITEMS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---------|-------|--|-------------|
| 1 | 1 | Bancos en caoba 1.20 metros | 40 unidades |
| | 2 | Bancos en caoba 1.80 metros | 60 unidades |
| | 3 | Bancos en caoba 2.10 metros | 80 unidades |
| | 4 | Bancos en caoba 3.00 metros | 80 unidades |
| 2 | 1 | Estrados de 3.45 metros x 1.10 metros | 22 unidades |
| | 2 | Mesas de abogados de 1.60 metros x 0.73 metros | 44 unidades |
| | 3 | Mesas de abogados de 1.00 metros x 0.73 metros | 44 unidades |
| 3 | 1 | Porta togas de pino americano tratado cepillado. | 60 unidades |
| | 2 | Portatrajes de pino americano tratado cepillado | 60 unidades |
| | 3 | Astas de bandera en caoba 2.35 metros | 50 unidades |

10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

- El diseño de los bancos, astas, porta trajes y porta togas debe ser según los planos y/o imágenes suministradas.
- La madera debe ser según se describe en cada lote.
- El sistema de ensamble debe ser encolado y atornillado, no se aceptarán si están ensamblados con clavos.
- La madera atornillada debe ser avellanada y cubierta con tarugos de madera de la misma calidad de la madera utilizada para la fabricación.
- La madera debe estar en perfectas condiciones, sin ralladuras, manchas, y todo el lote debe presentar el mismo color y textura.
- La madera utilizada debe estar seca y sana.
- La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de base de sealer y acabado con laca semi-mate, según descripción por ítem.
- El granito debe ser de grano de menor proporción.
- El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.
- Tope de granito con acabado de alto brillo.

11. ENTREGA DE MUESTRAS

El proveedor adjudicado deberá entregar una muestra en la madera indicada en cada ítem de una porción 8" X 8" pulgadas aproximadamente, que debe contener, tipo de madera, color, terminación y acabado, según las indicaciones descritas en el numeral 9 (Descripción y especificaciones de los bienes requeridos), con la finalidad de evaluar luego de la elaboración del total de los mobiliarios y antes de la aplicación de la pintura, la calidad de materiales y proceso de terminación en la fabricación



de los bienes adjudicados con fines de aprobación. La misma debe ser entregada dentro de los siguientes ocho (8) días laborables luego de la notificación de adjudicación.

12. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

- a) Los bienes se deben entregar correctamente fabricados. (No se recibirán muebles rotos, rayados, desajustados).
- b) Hasta la aceptación final de los mobiliarios por parte del proveedor, éste se hallará bajo el cuidado y responsabilidad del proveedor, quién tomará todas las precauciones necesarias contra cualesquiera daños y perjuicios al mismo por la acción de los elementos, o causados por otra razón cualquiera.
- c) El proveedor sustituirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y perjuicios a cualquier mobiliario, antes de su terminación y de su aceptación.
- d) El proveedor es responsable a reponer bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.
- e) El proveedor es el único responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el Suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente especificaciones técnicas.
- f) El proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS

Ver más detalles en el anexo de nombre **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**.

14. TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega será en un período no mayor a **seis (6) meses**, luego de emitida la orden de compras y pagado el anticipo, según lo descrito en el numeral 16.

15. LUGAR DE ENTREGA

El **lugar de entrega** será en el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, ubicado en la Ave. Sabana Larga, con previa y constante coordinación con la División de almacén y la Dirección de Infraestructura Física.

16. FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO

La forma de pago aplicable será de la siguiente manera:



| PAGO | CONDICIONES |
|-----------------|---|
| 1er pago | Pago del veinte por ciento (20%) por concepto de anticipo, para el cual debe cumplir con la firma del contrato y la emisión de la orden de compras. |
| 2do pago | Pago del cuarenta por ciento (40%) : Luego de la fabricación del cincuenta por ciento (50%) de los lotes adjudicados. (La etapa de fabricación no incluye la pintura). Tras la elaboración de los mobiliarios y antes de aplicar la pintura, se evaluarán para verificar la calidad de materiales y el proceso de terminación de su fabricación. |
| 3er pago | Pago del cuarenta por ciento (40%) , luego de la recepción total, final y satisfactoria por la Dirección de Infraestructura Física. |

Criterio de pago: La fabricación de los mobiliarios requeridos en estas especificaciones será supervisada de manera periódica por nuestros ingenieros designados. Tras la elaboración de los mobiliarios y antes de aplicar la pintura, se evaluarán para verificar la calidad de materiales y el proceso de terminación de su fabricación.

17. CRONOGRAMA

| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|---|---|
| 1. Publicación, llamado a participar en la Licitación Pública Nacional. | Miércoles 20 de marzo de 2024 y jueves, 21 de marzo de 2024 |
| 2. Período de consultas (Aclaraciones). | Hasta el martes 16 de abril de 2024 , hasta la 04:00 P.M. vía correo electrónico: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do . |
| 3. Plazo para emitir respuesta por parte de la Gerencia de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas. | Hasta el viernes 26 de abril de 2024 |
| 4. Recepción de ofertas técnicas (sobre A), ofertas económicas (Sobre B) y muestras. | Jueves 09 de mayo de 2024, desde las 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M. , en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia. |
| 5. Apertura de ofertas técnicas (sobre A). | Jueves 09 de mayo de 2024, a las 10:05 A.M. |
| 6. Verificación y validación de documentación de las ofertas técnicas. | Jueves 09 de mayo de 2024 |
| 7. Visita técnica a las instalaciones (talleres) del/los oferente(s) participante(s) | Lunes 13 de mayo de 2024 hasta viernes, 17 de mayo de 2024 |
| 8. Informe preliminar de evaluación de credenciales, financiera y técnica. | Jueves 23 de mayo de 2024 |



| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|---|--|
| 9. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales, financiera y técnica. | Martes 28 de mayo de 2024 |
| 10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica). | Miércoles 29 de mayo de 2024 |
| 11. Recepción de subsanaciones (si aplica). | Lunes 03 de junio de 2024 |
| 12. Informe definitivo de evaluación de evaluación de credenciales, financiera y técnica (si aplica). | Hasta el martes 04 de junio de 2024. |
| 13. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales, financiera y técnica (si aplica). | Jueves 06 de junio de 2024. |
| 14. Notificación de oferentes habilitados para presentación de Oferta Económica | Hasta el viernes 07 de junio de 2024 |
| 15. Apertura oferta económica (Sobre B) | Martes 11 de junio de 2024 |
| 16. Verificación y validación de documentación de oferta económica | Martes 11 de junio de 2024 |
| 17. Evaluación Oferta Económica | Martes 18 de junio de 2024 |
| 18. Aprobación del informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas | Jueves 20 de junio de 2024 |
| 19. Adjudicación | Jueves 20 de junio de 2024 |
| 20. Notificación y publicación de adjudicación | Hasta cinco (5) días contados a partir del acto administrativo de adjudicación |
| 21. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y de buen uso de anticipo. | Hasta cinco (5) días contados a partir de la notificación de adjudicación |
| 22. Suscripción del contrato | Hasta diez (10) días hábiles después de la constitución la garantía de fiel cumplimiento de contrato |

Nota: El monto estimado para esta adquisición es de **dieciséis millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD\$16,000,000.00)**.

18. CONSULTAS

Para cualquier consulta o aclaración conforme al cronograma de actividades del proceso de referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Departamento: Gerencia de Compras y Contrataciones

Entidad Contratante: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes.



Teléfono Oficina: (809) 533-3191 Ext. 2009/2076

E-mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do.

Referencia: LPN-CPJ-02-2024

19. CIRCULARES Y ENMIENDAS

La Gerencia de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial, al responder la(s) consulta(s), transcribirá la(s) misma(s) sin identificar al oferente que la(s) realizó. La(s) respuesta(s) será(n) emitida(s) y dada(s) a conocer a todos los oferentes, mediante enmiendas o circulares, según corresponda, en el plazo indicado en el cronograma establecido para este proceso.

Las enmiendas y circulares serán publicadas en el portal del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do) y remitidas por correo electrónico a los oferentes que hayan manifestado interés en participar.

20. FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Los documentos contenidos, tanto en el “Sobre A” como en el “Sobre B”, deberán ser presentados en formato físico en original, debidamente marcados como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, además, deben ser depositados en sobres separados y debidamente cerrados y sellados, en un empaque que no permita visualizar el contenido interior, hasta tanto llegue el momento de la apertura.

Los documentos contenidos en el Sobre A como en el Sobre B, deberán estar numeradas, selladas con el sello social de la empresa o sociedad y contener la firma del Representante Legal en todas sus páginas.

Cada sobre deberá tener en su cubierta la siguiente identificación, según corresponda:

SOBRE (dependiendo de qué propuesta se trate A o B)

NOMBRE DEL OFERENTE

(Sello social)

Firma del Representante Legal

Comité de Compras y Contrataciones

Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: **LPN-CPJ-02-2024**

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó, núm. 1485,
Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 ext. 2009/2297

El Consejo del Poder Judicial no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente. En caso de presentarse una oferta que no esté



debidamente cerrada e identificada, la misma no será recibida y se hará constar en el acto notarial.

21. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR EN EL SOBRE A

La documentación del sobre A debe ser presentada en el orden especificado en el presente apartado y encuadrado con indicación de índice y numeración de páginas.

22. DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIALES:

Nota: Toda la documentación de esta sección es de carácter **subsancionable**.

1. Formulario de presentación de oferta (Anexo).
2. Formulario de información sobre el oferente (Anexo).
3. Formulario de participación (anexo).
4. Documento de identidad del representante legal (cédula o pasaporte).
5. Certificación vigente de MIPYMES emitida por el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. (Opcional) **No es necesario enviar constancia, esta documentación será validada en línea, en caso de presentar error será solicitado en la fase de subsanación y la legitimidad del documento será verificada en el registro público establecido a tales efectos.**
6. Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) con las actividades comerciales conforme a la naturaleza de la contratación. **No es necesario enviar constancia, esta documentación será validada en línea, en caso de presentar error será solicitado en la fase de subsanación y la legitimidad del documento será verificada en el registro público establecido a tales efectos.**
7. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste que el oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, y los aplicables al oferente). **No es necesario enviar constancia, esta documentación será validada en línea, en caso de presentar error será solicitado en la fase de subsanación y la legitimidad del documento será verificada en el registro público establecido a tales efectos.**
8. Declaración jurada simple (no requiere firma de notario público) del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 14 de Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.

Si el oferente es una persona jurídica además de lo anterior deberá incluir:

9. Carta de presentación de la compañía, firmada por un representante legal.
10. Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa. **No es necesario enviar constancia, esta documentación será validada en línea, en caso de presentar error será solicitado en la fase de subsanación y la legitimidad del documento será verificada en el registro público establecido a tales efectos.**



11. Registro Mercantil actualizado. **La legitimidad del documento será verificada en el registro público establecido a tales efectos.**
12. Nómina de accionistas, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
13. Estatutos Sociales, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
14. Acta de última Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones homólogas al objeto de la contratación debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

Para los consorcios: En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:

15. Original del acto notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales y legalizado ante la Procuraduría General de la República.
16. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.
17. Registro de Proveedor del Estado de cada integrante del consorcio, no estar inhabilitado. **La legitimidad del documento será verificada en el registro público establecido a tales efectos.**
18. Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de cada integrante del consorcio, no estar afectado de conflicto de intereses, y demás requerimientos que se exigen en caso de presentación de oferta individual.

Quien haga oferta individual no puede participar formando parte de un consorcio. En caso de que se participe individualmente y como parte de consorcio, se desestimarán dichas ofertas, por auto descalificación, sin más trámite.

En caso de ser adjudicatario, el consorcio deberá suministrar el Registro de Proveedores del Estado (RPE), el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) a nombre del Consorcio y la Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Consorcio se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.

23. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:

Nota: Toda la documentación de esta sección es de carácter **subsanable** la omisión de la presentación no así el resultado.

1. Los Estados financieros auditados de los últimos dos (2) periodos fiscales, certificados por una firma de auditores o un contador público autorizado (CPA), conforme se indica el cierre en los estatutos y plazo para la presentación ante la asamblea.



24. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

1. Oferta técnica: conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los numerales 9 y 13 de este pliego de condiciones (**NO SUBSANABLE**).
2. Entregar como mínimo 3 documentos como evidencia comprobable que demuestren una experiencia mínima de diez (10) años en fabricación de mobiliarios o trabajos similares, es decir, al menos 1 de los documentos, debe evidenciar que tiene 10 años en el mercado. (**SUBSANABLE**).
3. Sobre el taller:
 - Anexar carta con la dirección del taller donde se van a fabricar los bienes requeridos, de ser necesario, indicar referencias de localización. (**NO SUBSANABLE**).
 - Las instalaciones del taller deben tener un área mínima entre 350-420 metros cuadrados para producción y capacidad de acopio para los mobiliarios fabricados. Las medidas deben ser presentadas en planos apoyadas por fotos y están sujetas a comprobación mediante una visita de peritaje. (**NO SUBSANABLE**).
4. Cronograma de producción y carta compromiso de cumplimiento de cronograma y entrega dentro del plazo expresado; debe estar firmado por el representante legal y sellado. El plazo no debe superar los **seis (6) meses, es decir, tiempo estimado de la duración del servicio**, de acuerdo con el numeral 12. (**SUBSANABLE**).

Serán descalificadas las ofertas que no incluya todos los requisitos indicados en este numeral (luego de agotada la fase de subsanación establecida), así como las propuestas que revelen o infieran los precios fuera de la oferta económica (sobre B).

25. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR SOBRE B (OFERTA ECONÓMICA):

Nota: Toda la documentación de esta sección es de carácter **no subsanable**.

1. Formulario de Oferta Económica (anexo), deberá estar debidamente identificado con el proceso de adquisición que participa, firmado por el Representante Legal (y sellado si es una empresa) en todas las páginas. Los oferentes presentarán su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$). **Es obligatorio presentar en su propuesta económica las características y especificaciones técnicas de los servicios ofertados.**
2. Garantía de Fianza de Mantenimiento de la Oferta a favor del Consejo del Poder Judicial. La cual deberá ser equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la propuesta, impuestos incluidos y tener una vigencia de noventa (90) días calendarios. Esta deberá ser presentada mediante una garantía de un banco comercial autorizado por la Superintendencia de Bancos para operar en la República Dominicana o póliza de compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana.

La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o cuando ésta resulte insuficiente en monto o vigencia conllevará la descalificación automática de la oferta.



26. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

El oferente deberá asumir la totalidad de los costos, relacionados a la preparación y presentación de su propuesta. El Poder Judicial, no reconocerá ninguna exigencia por concepto de gastos de elaboración de esta.

El solo hecho de un oferente participar en la presente Licitación Pública Nacional implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento, por sus miembros, directivos, ejecutivos, representante legal y agentes autorizados, de los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente documento, el cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

Cada oferente tendrá que suplir toda información requerida. En caso de requerírseles, suplirán certificaciones, documentos especiales, muestras o demostraciones como parte de su oferta.

Si el oferente omite suministrar alguna información requerida en el presente documento o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de medida establecida.

Los oferentes son responsables de los errores presentados en las propuestas; el precio unitario cotizado prevalecerá para consideraciones en la adjudicación final.

Todas las cantidades y cifras totales estarán impresas en números y letras, en caso de diferencia prevalecerá la indicada en letra.

Después de recibidas las propuestas por parte del Comité de Compras y Contrataciones, las mismas no podrán ser modificadas. Una vez retirada la oferta por el oferente, éste no podrá depositar una oferta sustituta.

El oferente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente Licitación Pública Nacional debe mantener durante todo el plazo de ejecución, el precio que proponga en el momento de presentación de la Oferta.

El oferente será responsable y pagará todos los gastos, incluyendo los costos transporte, acarreo, seguros, todos los impuestos que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los servicios a ofrecer.

Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los oferentes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio oferente. Todo intento



de un oferente para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión de la adjudicación por parte del contratante podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese oferente.

27. RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES Y VALIDACIÓN DE OFERTAS

La presentación de las ofertas se efectuará el día y hora indicado para estos fines en el cronograma del proceso ante el Comité de Compras y Contrataciones, en el domicilio del Consejo del Poder Judicial, ubicado en el primer nivel de la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo de Guzmán, D. N. República Dominicana, código postal 10101, apartado postal 1485.

El Notario Público actuante procederá a la apertura de los sobres, según el orden de llegada, verificando que la documentación contenida en los mismos esté correcta. El Notario Público actuante, deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los sobres, haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes.

El Notario Público actuante elaborará el Acta Notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del Acto de Apertura de los sobres, si las hubiere.

La oferta económica (Sobre B) quedará bajo la custodia de la Dirección Legal de la institución, en su calidad de asesor legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al cronograma establecido.

Las ofertas que fueren observadas durante el acto de apertura se harán constar en el acto notarial y se agregarán para su análisis por parte de los peritos designados.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los sobres de los oferentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada.

28. APERTURA DE “SOBRE A”, CONTENTIVO DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El día de la recepción de las ofertas, tanto técnicas como económicas, llegada la hora de apertura de oferta técnica, “sobre A”, el Notario Público actuante procederá a la apertura de los sobres, según el orden de llegada, verificando que la documentación contenida en los mismos esté correcta.

El Notario Público actuante, deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los sobres, haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes.

Una vez que todos los sobres hayan sido abiertos y verificado su contenido, el Notario Público actuante invitará a los representantes legales o agentes autorizados de los oferentes a hacer sus observaciones.



El Notario Público actuante elaborará el Acta Notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del Acto de Apertura de los sobres, si las hubiere.

El(la) notario(a) público(a) actuante entregará las Ofertas Técnicas "Sobre A" al Comité de Compras y Contrataciones y las Ofertas Económicas "Sobre B", sin abrir, firmadas y selladas por el mismo en la solapa del sobre al(la) director(a) Legal en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones. quien las mantendrá bajo su custodia, hasta el día fijado para su apertura y lectura.

Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes, o sus Representantes Legales, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP).

29. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Culminado el proceso de recepción de ofertas, la Gerencia de Compras y Contrataciones remite a los peritos correspondientes las propuestas presentadas para su evaluación, quienes verificarán que las mismas cumplan con los requisitos técnicos requeridos:

| Documentación | Criterio | Referencia |
|---------------------------------|---|---|
| Documentación Credencial | Cumple/No Cumple | Conforme documentación requerida en el numeral 22 |
| Documentación Financiera | Situación Financiera: El oferente deberá presentar los Estados Financieros, sobre los cuales se aplicará para su análisis los siguientes indicadores: a) Índice de solvencia = $\frac{\text{ACTIVO TOTAL}}{\text{PASIVO TOTAL}}$ Límite establecido: Igual o Mayor a 1.0 | Conforme documentación requerida en el numeral 23 |
| Documentación Técnica | Cumple/No Cumple | Conforme documentación requerida en el numeral 24 |
| Documentación Económica | Cumple/No Cumple | Conforme documentación requerida en el numeral 25 |

30. SUBSANACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

Durante la etapa de subsanación, la Gerencia de Compras y Contrataciones podrá solicitar al oferente la subsanación de cualquier documentación relativa a las credenciales contenidas en su oferta técnica en el plazo establecido en el cronograma del proceso mediante correo electrónico, para que en el plazo definido corrija cualquier documentación que no haya sido presentada correctamente conforme al artículo 95 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.



31. APERTURA DE LOS “SOBRES B”, CONTENTIVOS DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al acto de apertura y lectura de las Ofertas Económicas, “**Sobre B**”, conforme al día, lugar y hora indicado en el cronograma del proceso.

Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los oferentes que hayan resultado habilitados en la primera etapa del proceso. Es decir, aquellos que, una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la sección criterios de evaluación. Las demás ofertas serán devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan resultado **CONFORME** en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas.

A la hora fijada en el Cronograma de la Licitación, el director legal, en su calidad de asesor legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega formal al Notario Público actuante, en presencia de los oferentes, de las Propuestas Económicas, “**Sobre B**”, que se mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de estas.

En acto público y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procederá a la apertura y lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando cada página contenida en el “**Sobre B**”.

Las observaciones referentes a la oferta que se esté leyendo, deberán realizarse en ese mismo instante, levantando la mano para tomar la palabra. El Notario actuante procederá hacer constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura.

Finalizada la lectura de las ofertas, el Notario actuante procederá a invitar a los representantes legales de los oferentes a hacer conocer sus observaciones; en caso de conformidad, se procederá a la clausura del acto.

No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos peyorativos en contra de cualquiera de los oferentes participantes.

El oferente o su representante que durante el proceso de la Licitación tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía, será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la oferta presentada en el formulario correspondiente, debidamente recibido por el Notario Público actuante y la lectura de esta, prevalecerá el documento escrito.

El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de los representantes legales de los oferentes.



El acta notarial estará disponible para los representantes legales de los oferentes, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP).

32. CRITERIO DE EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

El Comité de Compras y Contrataciones comparará y evaluará únicamente las ofertas económicas de los oferentes que hayan sido habilitados para tales fines. En ese sentido se verificará que las propuestas cumplan con los requerimientos establecidos en el numeral 25 “Sobre B Ofertas Económicas”.

33. CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o adjudicado a ningún oferente que haya presentado sus ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los presentes pliego de condiciones específicas.

34. ERRORES ARITMÉTICOS

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

- a. Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.
- b. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.
- c. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.

Nota: Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada.

35. DECLARATORIA DE DESIERTO

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes casos:

- a. Por no haberse presentado ofertas.
- b. Ninguna de las ofertas presentadas cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
- c. Si completada la evaluación económica y técnica se descartan todas las propuestas.
- d. Por incumplimiento de un contratista u oferente adjudicatario y habiendo descartado previa evaluación las propuestas presentadas por los demás oferentes según el orden de lugares ocupados.



36. ADJUDICACIÓN

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás principios que regulen la actividad contractual.

La adjudicación será decidida por lotes a favor de (de los) oferente(s) cuya(s) propuesta(s): **1) haya(n) sido calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas** por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Pliegos de Condiciones Específicas **y 2) presente(n) el menor precio.**

Si completada la fase de evaluación económica se comprueba la existencia de un empate con relación a dos (2) o más ofertas, se procederá de acuerdo con el siguiente procedimiento: El Comité de Compras y Contrataciones decidirá por un método de elección al azar, el cual se llevará a cabo en presencia de Notario(a) Público(a) y los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

37. ADJUDICACIONES POSTERIORES

En caso de incumplimiento del oferente adjudicatario, así como por situaciones o errores detectados en este proceso, este pierde la adjudicación, en tal caso el Comité de Compras y Contrataciones procederá a revisar la siguiente mejor oferta y decidirá el respecto.

El Comité de Compras y Contrataciones procederá a informar a todos los participantes el resultado de la Licitación dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la expedición del acta de decisión.

La notificación de adjudicación podrá entregarse de manera física o vía correo electrónico.

La Dirección Legal podrá requerir al adjudicatario cualquier otra documentación que estime necesaria para fines de formalizar la contratación.

38. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

No podrán participar como oferentes en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que en encuentren dentro del Régimen de Incompatibilidades establecido artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, y en el artículo 14 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, así como aquellas que se verifiquen en el ordenamiento jurídico aplicable.

39. DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR.



Al momento de participar en este proceso, los oferentes deben demostrar, y subsidiariamente declaran que:

- a. No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;
- b. Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;
- c. Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y los presentes Pliegos de Condiciones Específicas;
- d. Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país;
- e. Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;
- f. Que ni ellos ni su personal directivo hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

40. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá constituir una Póliza mediante una compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la Adjudicación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total del contrato a intervenir, a disposición del Consejo del Poder Judicial. Esta garantía será devuelta una vez que el adjudicatario cumpla con sus obligaciones a satisfacción del Consejo del Poder Judicial, y no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

En caso de que el adjudicatario sea una MIPYME el importe de esta garantía será equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la adjudicación.

La no comparecencia del oferente adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Si el oferente adjudicatario incumple con el plazo precitado pierde la adjudicación y el Comité de Compras y Contrataciones procederá a la adjudicación a quien haya quedado en el segundo lugar, conforme al reporte de lugares ocupados y al procedimiento de Re-adjudicación posterior.

41. GARANTÍA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO

La Garantía de buen uso del anticipo corresponderá a un veinte por ciento (20%) del total contratado, la cual deberá ser presentada conjuntamente y por el mismo tiempo de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato en forma de Póliza de Fianza, en la Gerencia de Compras y Contrataciones, ubicada en el segundo nivel del edificio que aloja al Consejo del Poder Judicial, esta debe estar vigente por el mismo tiempo del contrato la que se reducirá en la misma proporción en que se devengue dicho anticipo.



42. CONTRATO

En el plazo establecido en el cronograma de estos Pliego de Condiciones Específicos, se redactará el contrato conforme con todas las normas y procedimientos de contrataciones vigentes.

El adjudicatario y el Consejo del Poder Judicial no contraen obligación alguna hasta tanto sea firmado el contrato correspondiente entre las partes.

El adjudicatario con la aceptación de la adjudicación se compromete a mantener vigentes los documentos legales presentados en su oferta hasta el término de las obligaciones contractuales, sopesa de rescisión unilateral del contrato sin responsabilidad por parte del Consejo del Poder Judicial.

43. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será de un (1) año a partir de la fecha de suscripción del contrato o hasta su fiel cumplimiento, o cuando una de las partes decida rescindirlo, de conformidad con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones Específicas y el contrato resultante, este plazo de vigencia es independiente al tiempo de entrega.

43.1 SUBCONTRATOS

El adjudicatario no podrá ceder los derechos y obligaciones del contrato a favor de un tercero, ni tampoco estará facultado para subcontratar sin la autorización previa y por escrito del Consejo del Poder Judicial. En todo caso la cesión no podrá ser mayor al 50% de la contratación de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.

43.2 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Se considerará incumplimiento del contrato, siendo enunciativas y no limitativas:

- a. La mora del proveedor en la entrega de los bienes y servicios.
- b. La falta de calidad de los bienes y servicios suministrados.
- c. Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento.
- d. Que incumpla con cualquiera de las cláusulas contratadas.

43.3 EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento del contrato por parte del proveedor determinará su finalización, procediéndose a contratar al adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del proveedor constituya falta de calidad de los bienes y servicios causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, el Consejo del Poder Judicial podrá



determinar su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta, así como realizar cualquier reclamo ante los tribunales correspondientes.

43.4 INCUMPLIMIENTO POR MORA

En caso de retraso en el cumplimiento de las obligaciones del contratista, el Consejo del Poder Judicial, debe comunicarle que tiene un plazo de quince (15) días para cumplir con el requerimiento realizado; de lo contrario se le deducirá el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada semana de retraso. Dicha penalización se aplicará por retención en el siguiente pago que corresponda. Si llegado el plazo y el contratista aún no cumple con el requerimiento, se le ejecutará la fianza de fiel cumplimiento del contrato y se terminará el mismo.

43.5 FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato finalizará con la entrega de lo pactado, vencimiento de su plazo o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

- a. Incumplimiento del proveedor contratado.
- b. Incursión sobrevenida del proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar que establezcan las normas vigentes.
- c. Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecución de este.
- d. Mutuo acuerdo.

44. RECEPCIÓN DEFINITIVA

Si los bienes contratados son recibidos CONFORME y de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Específicas y en el Contrato u Orden de Compra, se procederá a la recepción definitiva.

No se considerarán suministrados, ni entregados los bienes que no hayan sido objeto de recepción definitiva.

45. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Si se estimase que los citados bienes no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del proveedor, quedando el Consejo del Poder Judicial exento de la obligación del pago y cualquier otra obligación.

El proveedor es el único responsable ante el Consejo del Poder Judicial de cumplir con el suministro de los renglones que le sean adjudicados en las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones de Específicas.

El proveedor está obligado a reponer bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable al Consejo del Poder Judicial.



46. GENERALIDADES

Para los casos no previstos en estos Pliegos de Condiciones Específicas, los mismos quedarán sujetos al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones Obras y Servicios del Poder Judicial, a las decisiones del Comité de Compras y Contrataciones y el ordenamiento jurídico aplicable a la contratación de que se trata.

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento o el contrato a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley número 13-07, de fecha cinco (5) de febrero del dos mil siete (2007).

47. ANEXOS

- 1) Especificaciones técnicas.
- 2) Formulario de presentación de oferta.
- 3) Formulario de participación.
- 4) Formulario de información sobre el oferente.
- 5) Formulario de declaración jurada.
- 6) Formulario de oferta económica.

Pliego de condiciones aprobados por el Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 001 de inicio del expediente, de fecha doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****1. Objetivo**

Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias, oficinas de jueces para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.

2. Descripción y especificaciones de los bienes requeridos

| LOTE 1 | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD |
| 1 | <p>Suministro de bancos en madera 1.20 metros</p> <ul style="list-style-type: none">• Madera: Caoba.• Longitud del asiento: 1.20 metros.• Profundidad del asiento: 0.45 metros.• Altura piso-espaldar: 0.95 metros. mue• Altura piso-asiento: 0.50 metros.• Altura espaldar (desde asiento): 0.45 metros.• Espesor de pasamanos en espaldar: 0.05 metros X 0.04 metros.• Espaldar en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas).• Dimensiones del espaldar: 0.25 metros X 1.20 metros.• Asiento en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas).• Dimensiones del asiento: 0.45 metros X 1.20 metros.• Patas o soportes deben ser cortados a medida en una sola plancha de madera de caoba, de 2" (pulgadas).• Dimensiones de las patas o soportes 0.45 metros X 0.45 metros.• Espesor de patas: 2" (pulgadas).• Cada pata debe tener tres (3) resbaladores.• Pintura: Base de sealer y acabado en Laca semi-mate.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de base de sealer y acabado en laca semi-mate. <p>VER DETALLES EN PLANO A101 EN ANEXO</p> | 40 | Unidades |
| 2 | <p>Suministro de bancos en madera 1.80 metros</p> <ul style="list-style-type: none">• Madera: Caoba• Longitud del asiento: 1.80 metros• Profundidad del asiento: 0.45 metros• Altura piso-espaldar: 0.95 metros• Altura piso-asiento: 0.50 metros | 60 | Unidades |

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Página 2 de 11

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

23 de Enero 2024

Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022-017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|---|--|----|----------|
| | <ul style="list-style-type: none">• Altura espaldar (desde asiento): 0.45 metros• Espesor de pasamanos en espaldar: 0.05 metros X 0.04 metros• Espaldar en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas)• Dimensiones del espaldar: 0.25 metros X 1.80 metros• Asiento en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas),• Dimensiones del asiento: 0.45 metros X 1.80 metros• Patas o soportes deben ser cortados a medida en una sola plancha de madera de caoba, de 2" (pulgadas)• Dimensiones de las patas o soportes. 0.45 metros X 0.45 metros.• Espesor de patas: 2" (pulgadas)• Cada pata debe tener tres (3) resbaladores.• Pintura: Base de sealer y acabado en laca semi-mate.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de sealer y acabado en laca semi-mate. <p>VER DETALLES EN PLANO A102 EN ANEXO</p> | | |
| 3 | <p>Suministro de bancos en madera 2.10 metros</p> <ul style="list-style-type: none">• Madera: Caoba• Longitud del asiento: 2.10 metros• Profundidad del asiento: 0.45 metros• Altura piso-espaldar: 0.95 metros• Altura piso-asiento: 0.50 metros• Altura espaldar (desde asiento): 0.45 metros• Espesor de pasamanos en espaldar: 0.05 metros X 0.04 metros• Espaldar en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas)• Dimensiones del espaldar: 0.25 metros X 2.10 metros• Asiento en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas),• Dimensiones del asiento: 0.45 metros X 2.10 metros• Patas o soportes deben ser cortados a medida en una sola plancha de madera de caoba, de 2" (pulgadas)• Dimensiones de las patas o soportes 0.45 metros X 0.45 metros.• Espesor de patas: 2" (pulgadas)• Cada pata debe tener tres (3) resbaladores.• Pintura: Base de sealer y acabado en laca semi-mate.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de base de sealer y acabado en laca semi-mate. <p>VER DETALLES EN PLANO A104-A105 EN ANEXO</p> | 80 | Unidades |

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Página 3 de 11

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

23 de Enero 2024

Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022-017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|---|--|----|----------|
| 4 | <p>Suministro de bancos en madera 3.00 metros</p> <ul style="list-style-type: none">• Madera: Caoba• Longitud del asiento: 3.00 metros• Profundidad del asiento: 0.45 metros• Altura piso-espaldar: 0.95 m metros• Altura piso-asiento: 0.50 metros• Altura espaldar (desde asiento): 0.45 metros• Espesor de pasamanos en espaldar: 0.05 metros X 0.04 metros• Espaldar en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas)• Dimensiones del espaldar: 0.25 metros X 3.00 metros• Asiento en madera de caoba sólida de 2" (pulgadas),• Dimensiones del asiento: 0.45 metros X 3.00 metros• Patas o soportes deben ser cortados a medida en una sola plancha de madera de caoba, de 2" (pulgadas)• Dimensiones de las patas o soportes. 0.45 metros X 0.45 metros.• Espesor de patas: 2" (pulgadas)• Cada pata debe tener tres (3) resbaladores.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de base de sealer y acabado en laca semi-mate. <p>VER DETALLES EN PLANO A106-A107 EN ANEXO</p> | 80 | Unidades |
|---|--|----|----------|

LOTE 2

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD |
|------|---|----------|----------|
| 1 | <p>Suministro e instalación de estrados de 3.45 metros de ancho x 1.10 metros altura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2"pulgadas x 4"pulgadas• Revestimiento vertical en tablilla de madera caoba de 1" pulgada de espesor y de 6 pulgada de ancho• Tope de granito Galaxy negro con doble Bullnose, sobre MDF hidrófugo de 18 milímetros• Espesor del granito: 20 milímetros (0.02 metros)• Bullnose de 40milímetro (0.04m) con cantos biselados• Divisiones internas en madera caoba de 2" pulgadas.• Pintura: Aplicar en orden: Base de sealer y acabado en laca semi-mate. | 22 | Unidades |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| | | | |
|---|--|----|----------|
| | <ul style="list-style-type: none">• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de sealer y acabado en laca semi-mate.• El granito debe ser de grano de menor proporción.• El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.• Tope de granito con acabado de alto brillo.• 3 huecos Pasacables en tope VER DETALLES EN PLANO A110-A111 EN ANEXO | | |
| 2 | <p>Suministro e instalación de mesas de abogados de 1.60 metros de ancho x 0.73 metros altura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2" pulgadas x 4" pulgadas• Revestimiento vertical en tablilla de madera caoba de 1" pulgada de espesor y 6 pulgadas de ancho.• Tope de granito Galaxy negro con doble Bullnose, sobre MDF hidrófugo de 18 milímetro• Pintura: Aplicar en orden: Base de Sealer y acabado en laca semi-mate. <ul style="list-style-type: none">• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de sealer y acabado en laca semi-mate.• El granito debe ser de grano de menor proporción.• El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.• Tope de granito con acabado de alto brillo.• 2 huecos Pasacables en tope VER DETALLES EN PLANO A113-A114 EN ANEXO | 44 | Unidades |
| 3 | <p>Suministro e instalación de mesas de abogados de 1.00 metros de ancho x 0.73 metros altura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Estructura interior en madera pino tratado cepillado 2" pulgadas x 4" pulgadas.• Revestimiento vertical en tablilla de madera caoba de 1" pulgada de espesor y 6" pulgadas de ancho.• Meseta en tope de granito Galaxy negro con doble, sobre MDF hidrófugo de 18 milímetro | 44 | Unidades |



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 5 de 11

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

23 de Enero 2024

Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022-017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | <ul style="list-style-type: none">• Pintura: Aplicar en orden: - Base de sealer y acabado en laca seni-mate.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con base de sealer y acabado en laca semi-mate.• El granito debe ser de grano de menor proporción.• El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.• Tope de granito con acabado de alto brillo.• 1 hueco Pasacables en tope <p>VER DETALLES EN PLANO A113-A114 EN ANEXO</p> | | |
|---------------|---|----------|----------|
| LOTE 3 | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD |
| 1 | Suministro de portatogas de madera. <ul style="list-style-type: none">• Madera pino americano tratado cepillado.• Pintura: Aplicar en orden: - Teñido con óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Base de Sealer- Acabado en laca semi-mate.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de base de sealer y acabado en laca semi-mate. | 60 | Unidades |
| 2 | Suministro de portatrajes de madera. <ul style="list-style-type: none">• Madera pino americano tratado cepillado.• Pintura: Aplicar en orden: - Teñido óleo 03<ul style="list-style-type: none">- Base de Sealer- Acabado en laca semi-mate.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de base de sealer y acabado en laca semi-mate. | 60 | Unidades |
| 3 | Suministro de astas de bandera en Caoba. <ul style="list-style-type: none">• Altura: 2.35 metros de longitud• El cuerpo de las Astas de bandera debe ser redondo, de dos y media (2 1/2") pulgadas de espesor, en madera.• Base: Diámetro de 0.40 metros• Gancho de sostén: 0.50 metros X 0.03 de de diámetro• Pico o punta según diseño y medidas en anexo.• Pintura: Acabado en laca semi-mate, sobre base sealer y oleo.• La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de base de sealer y acabado en laca semi-mate. <p>VER DETALLES EN PLANO A109 EN ANEXO</p> | 50 | Unidades |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****TABLA DE LOTES**

| LOTE | ITEMS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|-------------|--------------|---|-----------------|
| 1 | 1 | Bancos en caoba 1.20 metros | 40 unidades |
| | 2 | Bancos en caoba 1.80 metros | 60 unidades |
| | 3 | Bancos en caoba 2.10 metros | 80 unidades |
| | 4 | Bancos en caoba 3.00 metros | 80 unidades |
| 2 | 1 | Estrados de 3.45 metros x 1.10 metros | 22 unidades |
| | 2 | Mesas de abogados de 1.60 metros x 0.73 metros | 44 unidades |
| | 3 | Mesas de abogados de 1.00 metros x 0.73 metros | 44 unidades |
| 3 | 1 | Portatogas de pino americano tratado cepillado. | 60 unidades |
| | 2 | Portatrajes de pino americano tratado cepillado | 60 unidades |
| | 3 | Astas de bandera en caoba 2.35 metros | 50 unidades |

3. Criterios de aceptación de los bienes.

- El diseño de los bancos, astas, porta trajes y porta togas debe ser según los planos y/o imágenes suministradas.
- La madera debe ser según se describe en cada lote.
- El sistema de ensamble debe ser encolado y atornillado, no se aceptarán si están ensamblados con clavos.
- La madera atornillada debe ser avellanada y cubierta con tarugos de madera de la misma calidad de la madera utilizada para la fabricación.
- La madera debe estar en perfectas condiciones, sin ralladuras, manchas, y todo el lote debe presentar el mismo color y textura.
- La madera utilizada debe estar seca y sana.
- La terminación de la madera debe ser pulido y lijado, con aplicación de base de sealer y acabado con laca semi-mate, según descripción por ítem.
- El granito debe ser de grano de menor proporción.
- El tope de granito debe ser de tonalidad homogénea.
- Tope de granito con acabado de alto brillo.

Etapas principales de la supervisión

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Página 7 de 11 |
| | UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS | 23 de Enero 2024 |
| | Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este | 2022-017A |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | |

Con la finalidad de garantizar el flujo continuo, eficaz y en tiempo de los requeridos se establecen fases individuales y periódicas de supervisión del proceso de fabricación por parte de nuestros peritos designados en los cuales se constatará el seguimiento del cronograma de producción presentado.

1. El proveedor adjudicado deberá entregar una muestra en la madera indicada en cada ítem de una porción 8” X 8” pulgadas aproximadamente, que debe contener, tipo de madera, color, terminación y acabado, según las indicaciones descritas en el numeral 2 (Descripción y especificaciones de los bienes requeridos), con la finalidad de evaluar luego de la elaboración del total de los mobiliarios y antes de la aplicación de la pintura, la calidad de materiales y proceso de terminación en la fabricación de los bienes adjudicados con fines de aprobación. La misma debe ser entregada dentro de los siguientes 8 días laborables luego de la notificación de adjudicación.
2. Asimismo, luego de aprobada la porción solicitada en el párrafo anterior, el adjudicado deberá preparar una muestra del producto final a los fines de evaluación y aprobación. La misma debe ser entregada dentro de los siguientes 8 días laborables luego de la notificación de aprobación.
3. Tras elaborar el total de los mobiliarios y antes de aplicar la pintura, se evaluarán para verificar la calidad de materiales, ensamblaje, juntas, detalles, pulido y correcta terminación.
4. Pintura de los mobiliarios.
 - 4.1-Los bancos, estrados y mesas de abogados como se describe a continuación.
 - Dos (2) manos de sealer y dos (2) manos de Laca semi-mate.
 - 4.2-Los porta togas, porta trajes y Astas de bandera como se describe a continuación.
 - Teñido con Oleo 03, dos (2) manos de sealer y dos (2) manos de laca semi-mate.

4. Documentación técnica

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 8 de 11

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

23 de Enero 2024

Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022-017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- a) Entregar como mínimo 3 documentos como evidencia comprobable que demuestren una experiencia mínima de diez (10) años en fabricación de mobiliarios o trabajos similares, es decir, al menos 1 de los documentos, debe evidenciar que tiene 10 años en el mercado.
- b) Sobre el taller:
- Anexar carta con la dirección del taller donde se van a fabricar los bienes requeridos, de ser necesario, indicar referencias de localización.
 - Las instalaciones del taller deben tener un área mínima entre 350-420 metros cuadrados para producción y capacidad de acopio para los mobiliarios fabricados. Las medidas deben ser presentadas en planos apoyadas por fotos y están sujetas a comprobación mediante una visita de peritaje.
- c) Cronograma de producción y carta compromiso de cumplimiento de cronograma y entrega dentro del plazo expresado; debe estar firmado por el representante legal y sellado. El plazo no debe superar los **seis (6) meses, es decir, tiempo estimado de la duración del servicio**, de acuerdo con el numeral 10.

5. Documentación económica

- a) Oferta económica de acuerdo con el listado de cantidades, firmado por el representante legal y sellado, el cual debe incluir los costos de impuestos, transporte, logística de entrega y todo elemento necesario para la ejecución satisfactoria de los bienes requeridos.

6. Criterios de evaluación/adjudicación

Evaluación:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

Adjudicación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

La adjudicación será por lote, pudiendo ser adjudicado un oferente con uno o más lotes.

7. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

8. Forma de pago

El pago se ejecutará de la manera siguiente para los proveedores adjudicados:

| PAGO | CONDICIONES |
|-----------------|---|
| 1er pago | Pago del veinte por ciento (20%) por concepto de anticipo, para el cual debe cumplir con la firma del contrato y la emisión de la orden de compras. |
| 2do pago | Pago del cuarenta por ciento (40%) : Luego de la fabricación del cincuenta por ciento (50%) de los lotes adjudicados. (La etapa de fabricación no incluye la pintura). Tras la elaboración de los mobiliarios y antes de aplicar la pintura, se evaluarán para verificar la calidad de materiales y el proceso de terminación de su fabricación. |
| 3er pago | Pago del cuarenta por ciento (40%) , luego de la recepción total, final y satisfactoria por la Dirección de Infraestructura Física. |

Criterio de pago: La fabricación de los mobiliarios requeridos en estas especificaciones será supervisada de manera periódica por nuestros ingenieros designados. Tras la elaboración de los mobiliarios y antes de aplicar la pintura, se evaluarán para verificar la calidad de materiales y el proceso de terminación de su fabricación.

9. Lugar de entrega

El **lugar de entrega** en el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, ubicado en la Ave. Sabana Larga, con previa y constante coordinación con la División de almacén y la Dirección de Infraestructura Física.

| | | |
|---|--|------------------|
|  | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Página 10 de 11 |
| | UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS | 23 de Enero 2024 |
| | Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este | 2022-017A |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | |

10. Tiempo de entrega

El tiempo de entrega es en un período no mayor a **seis (6) meses**, luego de emitida la orden de compras y pagado el anticipo, según lo descrito en el numeral 8.

11. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

12. Obligaciones del proveedor

- a) Los bienes se deben entregar correctamente fabricados. (No se recibirán muebles rotos, rallados, desajustados).
- b) Hasta la aceptación final de los mobiliarios por parte del proveedor, éste se hallará bajo el cuidado y responsabilidad del Proveedor, quién tomará todas las precauciones necesarias contra cualesquiera daños y perjuicios al mismo por la acción de los elementos, o causados por otra razón cualquiera.
- c) El Proveedor sustituirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y perjuicios a cualquier mobiliario, antes de su terminación y de su aceptación.
- d) El Proveedor es responsable a reponer bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Entidad Contratante.
- e) El Proveedor es el único responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el Suministro de los renglones que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente especificaciones técnicas.
- f) El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 11 de 11

UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS

23 de Enero 2024

Fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

2022-017A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

13. Anexos

- Planos: Detalles de mobiliarios para salas de audiencias

14. Peritos designados

Ruth Velázquez

Arquitecta

José Goris

Arquitecto

Cindy De León

Arquitecta

15. Firmado por

Carlos V. Minyety S.

Dirección de Infraestructura Física



MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

COLABORADORES

ARQ. JOSE GORIS

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

DETALLES DE MOBILIARIOS
PARA SALAS DE AUDIENCIAS

CONTENIDO

BANCOS PARA SALAS DE AUDIENCIA
DE 1.20mt,

EDICIÓN: ARQ. JOSÉ GORIS


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/01/2024

| FECHA | ESCALA |
|------------|--------|
| 24/11/2022 | 1:10 |

Núm. de carpeta digital
UDO-ARQ-PLA-017A

PLANO Núm. A101


| HOJA Núm. | DE |
|-----------|----|
| 01 | 11 |



PLANTA BANCO DE 1.20mt

ESCALA: 1:10


1
A101



ELEVACION FRONTAL BANCO DE 1.20mt

ESCALA: 1:10


2
A101



ELEVACION POSTERIOR BANCO 1.20mt

ESCALA: 1:10


3
A101



ELEVACION LATERAL DERECHA BANCO 1.20mt

ESCALA: 1:10


4
A101



PERSPECTIVA BANCO DE 1.20mt

ESCALA: 1:10

5
A101



DESPIECE DE BANCO 2.20mt

ESCALA: 1:10

6
A101

NOTAS

- Madera de caoba de 2", con dimensión de 1.20mt x 0.25mt.
- Madera de caoba de 2" con dimensión de 1.20mt x 0.45mt.
- Pieza cortada a medida en una plancha de madera de caoba de 2" con dimensión en detalle A108
- Madera para pasamano/cubre falta de caoba con dimensiones 0.08mt x 0.05mt y 1.20mt de largo.
- Madera de caoba de 2", con dimensión de 0.45mt x 0.45mt.
- Almohadilla antideslizantes protectoras



MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

COLABORADORES

ARQ. JOSE GORIS

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

DETALLES DE MOBILIARIOS
PARA SALAS DE AUDIENCIAS

CONTENIDO

BANCOS PARA SALAS DE AUDIENCIA
DE 1.80mt,

EDICIÓN: ARQ. JOSÉ GORIS


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/01/2024

| FECHA | ESCALA |
|------------|--------|
| 24/11/2022 | 1:10 |

Núm. de carpeta digital
UDO-ARQ-PLA-017A

PLANO Núm. A102


| HOJA Núm. | DE |
|-----------|-----------|
| 02 | 11 |



PLANTA BANCO DE 1.80mt

ESCALA: 1:10


1
A102



ELEVACION FRONTAL BANCO DE 1.80mt

ESCALA: 1:10


2
A102



ELEVACION LATERAL DERECHA BANCO 1.80mt

ESCALA: 1:10

3
A102



ELEVACION POSTERIOR BANCO 1.80mt

ESCALA: 1:10

4
A102



MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

COLABORADORES

ARQ. JOSE GORIS

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

DETALLES DE MOBILIARIOS
PARA SALAS DE AUDIENCIAS

CONTENIDO

BANCOS PARA SALAS DE AUDIENCIA
DE 1.80mt,

EDICIÓN: ARQ. JOSÉ GORIS


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **10/01/2024**

| FECHA | ESCALA |
|------------|--------|
| 24/11/2022 | 1:10 |

Núm. de carpeta digital
UDO-ARQ-PLA-017A

PLANO Núm. A103


| HOJA Núm. | DE |
|-----------|-----------|
| 03 | 11 |



PERSPECTIVA BANCO DE 1.80mt

ESCALA: 1:10

1
A103



DESPIECE BANCO DE 1.80mt

ESCALA: 1:10

2
A103

| NOTAS | |
|-------|--|
| 1 | Madera de caoba de 2", con dimensión de 1.80mt x 0.25mt. |
| 2 | Madera de caoba de 2" con dimensión de 1.80mt x 0.45mt. |
| 3 | Pieza cortada a medida en una plancha de madera de caoba de 2" con dimensión en detalle A108 |
| 4 | Madera para pasamano/cubre falta de caoba con dimensiones 0.08mt x 0.05mt y 1.80mt de largo. |
| 5 | Madera de caoba de 2", con dimensión de 0.45mt x 0.45mt. |
| 6 | Almohadilla antideslizantes protectoras |



MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

COLABORADORES

ARQ. JOSE GORIS

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

DETALLES DE MOBILIARIOS
PARA SALAS DE AUDIENCIAS

CONTENIDO

BANCOS PARA SALAS DE AUDIENCIA
DE 2.10mt

EDICIÓN: ARQ. JOSÉ GORIS


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **10/01/2024**

| FECHA | ESCALA |
|------------|--------|
| 24/11/2022 | 1:10 |

Núm. de carpeta digital
UDO-ARQ-PLA-017A

PLANO Núm. A104


| HOJA Núm. | DE |
|-----------|-----------|
| 04 | 11 |



PLANTA BANCO DE 2.10mt

ESCALA: 1:10


1
A104



ELEVACION FRONTAL BANCO DE 2.10mt

ESCALA: 1:10


2
A104



ELEVACION LATERAL DERECHA BANCO 2.10mt

ESCALA: 1:10

3
A104



ELEVACION POSTERIOR BANCO 2.10mt

ESCALA: 1:10

4
A104



MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

COLABORADORES

ARQ. JOSE GORIS

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

DETALLES DE MOBILIARIOS
PARA SALAS DE AUDIENCIAS

CONTENIDO

BANCOS PARA SALAS DE AUDIENCIA
DE 1.80mt,

EDICIÓN: ARQ. JOSÉ GORIS


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **10/01/2024**

| FECHA | ESCALA |
|------------|--------|
| 24/11/2022 | 1:10 |

Núm. de carpeta digital
UDO-ARQ-PLA-017A

PLANO Núm. **A105**


| HOJA Núm. | DE |
|-----------|-----------|
| 05 | 11 |



PERSPECTIVA BANCO DE 2.10mt

ESCALA: 1:10

1
A105



DESPIECE BANCO DE 2.10mt

ESCALA: 1:10

2
A105

NOTAS

- | | |
|---|--|
| 1 | Madera de caoba de 2", con dimensión de 2.10mt x 0.25mt. |
| 2 | Madera de caoba de 2" con dimensión de 2.10mt x 0.45mt. |
| 3 | Pieza cortada a medida en una plancha de madera de caoba de 2" con dimensión en detalle A108 |
| 4 | Madera para pasamano/cubre falta de caoba con dimensiones 0.08mt x 0.05mt y 2.10mt de largo. |
| 5 | Madera de caoba de 2", con dimensión de 0.45mt x 0.45mt. |
| 6 | Almohadilla antideslizantes protectoras |



MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

COLABORADORES

ARQ. JOSE GORIS

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

DETALLES DE MOBILIARIOS
PARA SALAS DE AUDIENCIAS

CONTENIDO

BANCOS PARA SALAS DE AUDIENCIA
DE 3.00 mt

EDICIÓN: **ARQ. JOSÉ GORIS**


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **10/01/2024**

| FECHA | ESCALA |
|------------|--------|
| 24/11/2022 | 1:10 |

Núm. de carpeta digital
UDO-ARQ-PLA-017A

PLANO Núm. **A106**


| HOJA Núm. | DE |
|-----------|-----------|
| 06 | 11 |



PLANTA BANCO DE 3.00mt

ESCALA: 1:10


1
A106



ELEVACION FRONTAL BANCO DE 3.00mt

ESCALA: 1:10

2
A106



ELEVACION POSTERIOR BANCO 3.00mt

ESCALA: 1:10

4
A106



MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

ARQ. JOSE GORIS
COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

DETALLES DE MOBILIARIOS
PARA SALAS DE AUDIENCIAS

CONTENIDO
BANCOS PARA SALAS DE AUDIENCIA
DE 3.00mt

EDICIÓN: ARQ. JOSÉ GORIS


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/01/2024

| FECHA | ESCALA |
|------------|--------|
| 24/11/2022 | 1:10 |


Núm. de carpeta digital
UDO-ARQ-PLA-017A

PLANO Núm. A107


| HOJA Núm. | DE |
|-----------|----|
| 07 | 11 |



ELEVACION LATERAL DERECHA BANCO 3.00mt
ESCALA: 1:10



DESPIECE BANCO DE 3.00mt
ESCALA: 1:10



PERSPECTIVA BANCO DE 3.00mt
ESCALA: 1:10

| NOTAS | |
|-------|--|
| 1 | Madera de caoba de 2", con dimensión de 3.00mt x 0.25mt. |
| 2 | Madera de caoba de 2" con dimensión de 3.00mt x 0.45mt. |
| 3 | Pieza cortada a medida en una plancha de madera de caoba de 2" con dimensión en detalle A108 |
| 4 | Madera para pasamano/cubre falta de caoba con dimensiones 0.08mt x 0.05mt y 3.00mt de largo. |
| 5 | Madera de caoba de 2", con dimensión de 0.45mt x 0.45mt. |
| 6 | Almohadilla antideslizantes protectoras |



MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

COLABORADORES

ARQ. JOSE GORIS

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

DETALLES DE MOBILIARIOS
PARA SALAS DE AUDIENCIAS

CONTENIDO

DETALLE DE PIEZAS CORTADAS A
MEDIDA

EDICIÓN: ARQ. JOSÉ GORIS


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/01/2024

| FECHA | ESCALA |
|------------|--------|
| 24/11/2022 | N/S |

Núm. de carpeta digital
UDO-ARQ-PLA-017A

PLANO Núm. A108

| HOJA Núm. | DE |
|-----------|-----------|
| 08 | 11 |



DETALLE DE PIEZA CORTADA A MEDIDA

ESCALA:

1
A108



MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

**DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

COLABORADORES

ARQ. JOSE GORIS

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

DETALLES DE ASTA PARA
BANDERA

CONTENIDO

ASTA PARA BANDERA

EDICIÓN: ARQ. JOSÉ GORIS




FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/01/2024

| FECHA | ESCALA |
|------------|--------|
| 24/11/2022 | 1:10 |

Núm. de carpeta digital
UDO-ARQ-PLA-017A

PLANO Núm. A109

| HOJA Núm. | DE |
|-----------|-----------|
| 09 | 11 |



ASTA PARA BANDERAS DE 2.35mt
ESCALA: 1:10

1
A107

NOTAS

- 1 Base del asta de bandera, circunferencia = 0.40mt
- 2 Cuerpo del asta de bandera, longitud = 2.35mt, circunferencia = 2.5"
- 3 Gancho para bandera de 0.50mt X 0.03mt
- 4 Pico o punta del asta



MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

ARQ. MARIELLE DE LEON

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

ESTRADO PARA NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE

CONTENIDO

PLANTA ARQUITECTÓNICA

EDICIÓN: **ARQ. MARIELLE DE LEON**


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **10/01/2024**

| FECHA | ESCALA |
|------------|--------|
| 04/01/2023 | 1:20 |



Núm. de carpeta digital
UDO-ARQ-PLA-017A

PLANO Núm. A110


| HOJA Núm. | DE |
|-----------|-----------|
| 10 | 11 |




ELEVACIÓN DE ESTRADO



ESTRUCTURA INTERNA DE ESTRADO EN MADERA



VISTA EN PLANTA ESTRADO Y MESAS DE ABOGADOS



SECCIÓN DE MESA DE ABOGADOS Y ESTRADO

| LEYENDA | |
|---------|---|
| | Plataforma de 1.60m x3.45m H=0.12cms con estructura de soporte en madera pino tratado 2 x4 pulgadas y MDF Hidrolugo de 18 mm de espesor y terminación en piso de madera machimbrado (resistente humedad y a ralladuras) |
| | Estructura de soporte de estrado en madera pino tratado 2 x 4 pulgadas |
| | MDF de 3/4" pulgadas |
| | Tope de granito galaxy negro colocado sobre superficie en MDF |
| | Revestimiento en madera de caoba de 1" pulgada |
| | División interna en MDF de 3/4" pulgadas |




Imagen de referencia de mesas de abogados (mesas usadas en Palacio de Justicia Jarabacoa)



MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COLABORADORES

ARQ. MARIELLE DE LEON

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

PROYECTO

ESTRADO PARA NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE

CONTENIDO

PLANTA ARQUITECTÓNICA

EDICIÓN: **ARQ. MARIELLE DE LEON**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **10/01/2024**

| | |
|--------------|---------------|
| FECHA | ESCALA |
| 04/01/2023 | 1:20 |

Núm. de carpeta digital
UDO-ARQ-PLA-017A

PLANO Núm. A111

| | |
|------------------|-----------|
| HOJA Núm. | DE |
| 11 | 11 |






Imagen de referencia de estrado



Imagen de carácter ilustrativo (granito galaxy negro)

| LEYENDA | |
|---------|--|
| | Plataforma de 1.60m x3.45m H=0.12cms con estructura de soporte en madera pino tratado 2"x4 pulgadas y MDF Hidrologico de 18 mm de espesor y terminación en piso de madera machimbado (resistente humedad y a ralladuras) |
| | |
| | |





PRESENTACIÓN DE OFERTA

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

Señores

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a. Hemos examinado y no tenemos reservas a el pliego de condiciones para el proceso de licitación pública nacional, para la *fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este*”, incluyendo las adendas realizadas a los mismos:

- b. De conformidad con el pliego de condiciones y cronograma de ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos para la *fabricación y suministro de mobiliarios para salas de audiencias para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este*”.
- c. Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de oferentes en más de una oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con el pliego de condiciones del proceso de licitación pública nacional.
- d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el comprador para presentar ofertas.
- e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.
- f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

_____ (Nombre y apellido) _____ en calidad de
_____ debidamente autorizado para actuar en nombre y
representación de _____ (poner aquí nombre del Oferente) _____

Firma _____

Sello (Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)



Seleccione la fecha

Página 1 de 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando por los siguientes **Lotes:**

Describir los lotes o ítems por lo cual participan

(Nombre y apellido) _____ en
calidad de _____ debidamente autorizado para actuar
en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente).

Firma _____

Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)



FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: _____

| |
|--|
| 1. Nombre/ Razón Social del Oferente: <i>[indicar el nombre jurídico del Oferente]</i> |
| 2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: <i>[indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]</i> |
| 3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: |
| 4. RPE del Oferente: <i>[indicar el número del Registro de Proveedores del Estado]</i> |
| 5. Domicilio legal del Oferente: |
| 6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: <i>[indicar el nombre del representante autorizado]</i> Dirección: <i>[indicar la dirección del representante autorizado]</i> Números de teléfono y fax: <i>[indicar los números de teléfono y fax del representante autorizado]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]</i> |



FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Título del Proceso: | FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIOS PARA SALAS DE AUDIENCIAS PARA EL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE | No. Expediente: | LPN-CPJ-02-2024 |
| Nombre del Oferente: | | RNC/Cédula: | |
| Fecha: | | RPE: | |

| Lotes | Items | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS % | ITBIS RDS | Precio Total |
|----------|-------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|---------|----------------------|--------------|
| 1 | 1 | Bancos en caoba 1.20 metros | unidades | 40 | | | RD\$ - | RD\$ - |
| | 2 | Bancos en caoba 1.80 metros | unidades | 60 | | | RD\$ - | RD\$ - |
| | 3 | Bancos en caoba 2.10 metros | unidades | 80 | | | RD\$ - | RD\$ - |
| | 4 | Bancos en caoba 3.00 metros | unidades | 80 | | | RD\$ - | RD\$ - |
| | | | | | | | SUBTOTAL | RD\$ - |
| | | | | | | | TOTAL ITBIS | RD\$ - |
| | | | | | | | TOTAL GENERAL | RD\$ - |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|----------|----|--|--|----------------------|--------|
| 2 | 1 | Estrados de 3.45 metros x 1.10 metros | unidades | 22 | | | RD\$ - | RD\$ - |
| | 2 | Mesas de abogados de 1.60 metros x 0.73 metros | unidades | 44 | | | RD\$ - | RD\$ - |
| | 3 | Mesas de abogados de 1.00 metros x 0.73 metros | unidades | 44 | | | RD\$ - | RD\$ - |
| | | | | | | | SUBTOTAL | RD\$ - |
| | | | | | | | TOTAL ITBIS | RD\$ - |
| | | | | | | | TOTAL GENERAL | RD\$ - |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------|----|--|--|----------------------|--------|
| 3 | 1 | Porta togas de pino americano tratado cepillado | unidades | 60 | | | RD\$ - | RD\$ - |
| | 2 | Portatrajes de pino americano tratado cepillado | unidades | 60 | | | RD\$ - | RD\$ - |
| | 3 | Astas de bandera en caoba 2.35 metros | unidades | 50 | | | RD\$ - | RD\$ - |
| | | | | | | | SUBTOTAL | RD\$ - |
| | | | | | | | TOTAL ITBIS | RD\$ - |
| | | | | | | | TOTAL GENERAL | RD\$ - |

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS | RD\$ - |
|---|--|---|---------------|

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Nombre del presentante legal y fecha | Firma y sello |
|--------------------------------------|---------------|

